

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Knupferova 3 a 4, Mar. Hory a Hulváky** **Ostrava-**

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0 0/17\_097/0014669

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0221/2021/01 a Dodatek č.1 (S/0221/2021/OI/1)

Cena díla dle SoD vč. dodatků bez DPH (Kč): 25 043 330,00

Zhotovitel stavby : MIJO STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Objednatel stavby : Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 06.12.2021  
Změna dle : Dodatku č. 2

## Popis změny:

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

## Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
Z3	Rozvody STA	0,00	125 077,90	125 077,90
Z4	Stropy - nové SDK podhledy, odpočty drážek pro elektroinstalace	801 268,80	451 962,51	-349 306,29
Z5	Podlahy - odstranění starých vrstev, nové podlahy		1 011 536,81	1 011 536,81
Z6	Opravy ostění a parapetů, střešní římsy, okapy, budky pro rošýse	22 107,74	69 391,80	47 284,06
Z7	Stěny - nové omítky, zazdívaní otvorů, osazení zárubní	1 181 064,38	218 382,18	-962 682,20
Z8	Nové dveře (vstupní do bytů, do kotelny, do sklepů)	0,00	395 618,85	395 618,85
Z9	Odpočet neproveditelných položek (stropy)	77 968,56	257 157,83	179 189,27
	<b>CELKEM</b>	<b>2 082 409,48</b>	<b>2 529 127,88</b>	<b>446 718,40</b>

## Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	225 kalendářních dnů
		nový termín dokončení díla :	3.5.2022
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	2 529 127,88
		snížení ceny díla:	2 082 409,48
		bez dopadu na cenu díla:	x
3	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		446 718,40
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		<b>25 490 048,40</b>

Za objednatele:

Ing. Lenka Krejčová

funkce

investiční referent

Za zhotovitele:

Miroslav Jaroš

funkce

jednatel

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku k SoD. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# ZMENOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

PŘÍLOHA č. 2

Číslo změnového listu	3
Datum	30.11.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpferova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Rozvody STA**

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že stávající rozvody společné televizní antény jsou v nevyhovujícím technickém stavu a je nutno je vyměnit v rozsahu od zásuvek v jednotlivých bytech až k rozvaděči umístěnému v půdním prostoru.

**Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).**

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

**0,00 Kč**

Cena více prací bez DPH:

**125 077,90 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**125 077,90 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**150 kal. dnů + 12 dnů**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 08-12-2021

Podpis a vyjádření:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Datum:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Digitálně podepsal Miroslav Jaroš  
Datum: 2021.12.08 14:11:56 +01'00'

**Miroslav Jaroš**





## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **STA Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory**

KSO: **STA Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory**  
Místo: **15 10 2021**

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**125 077,90**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00  
125 077,90

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
18 761,69

**Cena s DPH**

**v CZK**

**143 839,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STA Knüpfperova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Místo:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**125 077,90**

PSV - Práce a dodávky PSV

82 961,50

742 - Elektroinstalace - slaboproud

82 961,50

M - Práce a dodávky M

40 616,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

40 616,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**STA Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory**

Místo:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>125 077,90</b>	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				82 961,50	
1	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložení volně na příchytky	m	650,000	34,57	22 470,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložení volně na příchytky					43,2/100*80=34,565
2	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	682,500	17,92	12 230,40	CS ÚRS 2021 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC		682,500			22,4/100*80=17,92
VV			650*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
3	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	24,000	46,08	1 105,92	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových					57,6/100*80=46,08
4	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	24,000	22,32	535,68	CS ÚRS 2021 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					27,9/100*80=22,32
5	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	24,000	86,40	2 073,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných					108/100*80=86,40
6	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	24,000	50,64	1 215,36	CS ÚRS 2021 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem					63,3/100*80=50,64
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	750,000	18,70	14 025,00	Dle SdD
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					15,11/100*80=12,09
8	M	10.698.536	Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal. 100m	m	900,000	12,09	10 881,00	
PP			Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal. 100m		900,000			
VV			750*1,2 Přepočtené koeficientem množství					1640/100*80=1312
9	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	2,000	1 312,00	2 624,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž společné televizní antény rozvodnice STA					4669/100*80=3735,20
10	M	1659870	SKRIN STA2 S600/V600/H210	kus	2,000	3 735,20	7 470,40	
PP			SKRIN STA2 S600/V600/H210					
11	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	24,000	131,20	3 148,80	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					164/100*80=131,2
12	M	10.080.639	Zásuvka Anya TV+R průběžná polar	kus	24,000	189,97	4 559,28	
PP			Zásuvka Anya TV+R průběžná polar					237,46/100*80=189,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998742202	Přesun hmotí procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	1 002,512	0,62	621,56	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	M	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>40 616,40</b>	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				40 616,40	
14	K	460941212	Vypínění a omitnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	310,000	37,40	11 594,00	Dle SoD
	PP		Vypínění rýh vypínění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
15	K	468091112	Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tváří pro krabice 10x10x8 cm	kus	48,000	36,30	1 742,40	Dle SoD
	PP		Vysekáni kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kolečkových nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tváří velikosti 10x10x8 cm					
16	K	468101412	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	310,000	88,00	27 280,00	Dle SoD
	PP		Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>1 500,00</b>	
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 500,00	
17	K	OST	Ostatní náklady bez rozlišení - podružný materiál (sádra, úchyty, atd)	1	1,000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	W		0,000125*8000 (Přepočtené koeficientem množství		1,000			

# REKAPITULACÉ STAVBY

Kód: 15\_10\_2021  
Stavba: STA Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 10. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>				<b>125 077,90</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	125 077,90		18 761,69
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>143 839,59</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15 10 2021

**Stavba:** STA Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Místo: Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>125 077,90</b>	<b>143 839,59</b>
15_10_2021	STA Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory	125 077,90	143 839,59
1			

**ZMĚNOVÝ LIST  
VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE**

Číslo změnového listu	4
Datum	30.11.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpférova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Provedení sádrokartonových podhledů v obytných místnostech**

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo sondami zjištěno, že stávající omítka stropů je nanesena na rákosovém podbití, připevněném na dřevěném prkenném podbití. Špatný stav omítky a rákosového podkladu neumožňuje provedení drážek pro rozvody elektroinstalace ani provedení nových omítek bez celoplošného odstranění původních vrstev. Z časových i technických důvodů bylo navrženo jejich ponechání a opatření stropů v obytných místnostech samonosnými sádrokartonovými podhledy, v nichž bude elektroinstalace skryta. Jejich součástí bude i parotěsná zábrana, která zajistí ochranu dřevěných prvků stropu proti vnikání vzdušné vlhkosti a případné degradaci.

**Jedná se o změnu závazku dle odst. 6 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).**

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

**-801 268,80 Kč**

Cena více prací bez DPH:

**451 962,51 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**-349 306,29 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**Bez vlivu na termín.**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

*SOUHLASÍM.*

Datum: 08-12-2021

Podpis a vyjádření AD:

*SOUHLASÍM*

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**Miroslav**

Datum:

**Jaroš**

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Digitálně podepsal  
Miroslav Jaroš  
Datum: 2021.12.08  
13:07:14 +01'00'

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22112021

**Stavba: Knüpferova 3,4 Ostrava - Mar. Hory - ZL č. 4 vnitř. sekce SDK podhledy**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 11. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>				<b>31 105,74</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	31 105,74		4 665,86
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>35 771,60</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22112021

**Stavba:** Knüpférova 3,4 Ostrava - Mar. Hory - ZL č. 4 vnitř. sekce SDK podhledy

Místo: Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>31 105,74</b>	<b>35 771,60</b>
22112021	Knüpférova 3,4 Ostrava - Mar. Hory - ZL č. 4 vnitř. sekce SDK podhledy	31 105,74	35 771,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4 Ostrava - Mar. Hory - ZL č. 4 vnitř. sekce SDK podhledy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**31 105,74**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00  
31 105,74

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
4 665,86

**Cena s DPH**

**v CZK**

**35 771,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3,4 Ostrava - Mar. Hory - ZL č. 4 vnitř. sekce SDK podhledy**

Místo:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**31 105,74**

PSV - Práce a dodávky PSV

31 105,74

763 - Konstrukce suché výstavby

31 105,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3,4 Ostrava - Mar. Hory - ZL č. 4 vnitř. sekce SDK podhledy**

Místo:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**31 105,74**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**31 105,74**

D 763

Konstrukce suché výstavby

**31 105,74**

1 K 763131751

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

m2

534,894

34,56

18 485,94

CS ÚRS 2021 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek - ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

WV

"chodby" 206,14/3\*2

137,427

WV

"byty" 821,27/3\*2

547,513

WV

"koupelny+WC" 105,6/3\*2

70,400

WV

Mezisoučet

755,340

WV

166,52040/3\*2

111,014

WV

16,5/3\*2

11,000

WV

Mezisoučet

122,014

WV

-273,75

-273,750

WV

-68,71

-68,710

WV

Součet

534,894

2 M 28329276

folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E)

m2

600,953

20,88

12 547,90

CS ÚRS 2021 02

PP

folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E)

WV

534,894\*1,1235 \*Přepočtené koeficientem množství

600,953

3 K 998763302

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m

t

0,084

856,00

71,90

CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových slanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m



Popis stavby: 2122021 - Knüferova 3,4 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky  
Popis objektu: 1 - ZL č. 4 VCP vnitřní sekce NV  
Popis rozpočtu: 1 - Podhledy SDK

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			419 195,42	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 661,35	0
Cena celkem					420 856,77	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2122021	Knüpfnerova 3,4 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
O:	1	ZL č. 4 VCP vnitřní sekce NV
R:	1	Podhledy SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>419 195,42</b>			
15	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x deska sádrokartonová tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, "byty" : 821,27 "chodby" : 206,14 "koupelny+WC" : 105,6 Mezisoučet "odpočet zahnutých dle PD" : -166,52040 "odpočty zahnutých koup.dle PD" : -16,5 Mezisoučet "odpočet byty 3 np" : -273,75 "odpočet chodby 3 np" : -68,71 Mezisoučet	m2	607,52960	690,00	419 195,42			Dle SoD

821,27000  
206,14000  
105,60000  
1 133,01000  
-166,52040  
-16,50000  
-183,02040  
-273,75000  
-68,71000  
-342,46000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 661,35</b>
86	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	7,55159	220,00	1 661,35 801-1

<b>Celkem</b>						<b>420 856,77</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18112021E** **Knűpferova 3,4 Mar. Hory**  
**XT**

Objekt: **1** **MPC vnitřní sekce ZL. č. 4**

Rozpočet: **1** **Omítky**

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-798 703,80
PSV	0,00
MON	-2 565,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-801 268,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>-801 268,80 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>-120 190,32 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **-921 459,12 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 18112021EXT - Knüpfersova 3,4 Mar. Hory  
Popis objektu: 1 - MPC vnitřní sekce ZL. č. 4  
Popis rozpočtu: 1 - Omítky

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-665 942,71	83
96	Bourání konstrukcí	HSV			-107 635,95	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 696,70	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			-2 565,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-22 428,44	3
Cena celkem					-801 268,80	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	18112021EXT Knüpfertova 3,4 Mar. Hory
O:	1 MPC vnitřní sekce ZL. č. 4
R:	1 Omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>									
19	60101112RT5	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	-949,98960	371,00	-352 446,14	801-1	Dle SoD	Dle SoD
po jednotlivých vrstvách									
Včetně pomocného lešení.									
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : -206,14000		-206,14000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : -821,27000		-821,27000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : -105,6		-105,60000					
		odpočet SDK podhledů :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 166,52040		166,52040					
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,50000		16,50000					
						<b>-665 942,71</b>			

20	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	-949,98960	22,00	-20 899,77	801-1	Dle SoD	Dle SoD
po jednotlivých vrstvách									
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -949,9896		-949,98960					

21	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová	m2	-949,98960	34,00	-32 299,65	801-1	Dle SoD	Dle SoD
po jednotlivých vrstvách									
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -949,9896		-949,98960					

29	61148121RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	-949,98960	274,00	-260 297,15	801-1	Dle SoD	Dle SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -949,9896		-949,98960					

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
						<b>-107 635,95</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	18112021EXT	Knüpfperova 3,4 Mar. Hory
O:	1	MPC vnitřní sekce ZL. č. 4
R:	1	Omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % chodby 1S-3.NP :	m2	-1 133,01000	95,00	-107 635,95	801-3	Dle SoD	Dle SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : -206,14000 stropy :				-206,14000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : -821,27				-821,27000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : -105,6				-105,60000			
						95,00			
						-107 635,95			

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : -206,14000

stropy :

Odkaz na mn. položky pořadí 179 : -821,27

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : -105,6

Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
86	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	-12,25772	220,00	-2 696,70	801-4	Dle SoD	Dle SoD
						-2 696,70			

Díl: M46	Zemní práce při montážích								
171	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-102,60000	14,00	-1 436,40	801-3	Dle SoD	Dle SoD
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). "dážky pro kabeláž stropních svítidel" : (2,86+1,78+1,27+1,27+1,78+2,86+1,78+1,27+1,27+1,78+2,86+2,14+0,5+0,5+2,14+2,14+0,5+0,5+2,14)*-3				-102,60000			

174	612403384RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy, -102,6	m	-102,60000	11,00	-1 128,60	801-4	Dle SoD	Dle SoD
						-102,60000			

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-22 428,44			
----------	---------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	18112021EXT	Knüpfertova 3,4 Mar. Hory
O:	1	MPC vnitřní sekce ZL. č. 4
R:	1	Omitky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
188	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-17,05671	235,00	-4 008,33	801-3	Die SoD	Die SoD

189	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-5,68557	22,00	-125,08	801-3	Die SoD	Die SoD
-----	--------------	---	---	----------	-------	---------	-------	---------	---------

190	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	-17,05671	74,00	-1 262,20	801-3	Die SoD	Die SoD
-----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	---------	---------

191	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-51,17013	23,00	-1 176,91	801-3	Die SoD	Die SoD
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	---------	---------

192	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-136,45368	6,20	-846,01	801-3	Die SoD	Die SoD
-----	--------------	---	---	------------	------	---------	-------	---------	---------

195	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-17,05671	180,00	-3 070,21	801-3	Die SoD	Die SoD
-----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	---------	---------

193	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-17,05671	700,00	-11 939,70	801-3	Die SoD	Die SoD
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	---------	---------

<b>Celkem</b>						<b>-801 268,80</b>			
---------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

**ZMĚNOVÝ LIST  
VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE**

Číslo změnového listu	5
Datum	30.11.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpferova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pfeleger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Srovnání nerovností a provedení nových podlah**

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo zaměřením zjištěno, že stávající podlahy bytů v kuchyních, obytných místnostech a vnitřních chodbách vykazují v místech přechodů mezi jednotlivými místnostmi výškové rozdíly a nerovnosti a bez jejich vyrovnání pomocí podkladních vrstev není možno položit novou podlahovou krytinu. Původní podlahy včetně podkladu budou demontovány, nerovnosti srovnány položením dřevotřískových desek a na ně bude provedena nová podlahová krytina - PVC.

**Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).**

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

**0,00 Kč**

Cena více prací bez DPH:

**1 011 536,81 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**1 011 536,81 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**150 kal. dnů + 49 kal. dnů**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 08-12-2021

Podpis a vyjádření AD

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Digitálně podepsal Miroslav Jaroš  
Datum: 2021.12.08 14:12:42 +01'00'

**Miroslav Jaroš**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11\_8\_2021

Stavba: Knůpferova 3,4 Mar. Hory - VCP podlahy ZL. č.5

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 1 011 536,81**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 011 536,81	151 730,52

**Cena s DPH v CZK 1 163 267,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11 8 2021

**Stavba:** Knüpférova 3,4 Mar. Hory - VCP podlahy ZL. č.5

Místo: Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 011 536,81</b>	<b>1 163 267,33</b>
<b>SO 1</b>	<b>Podlahy</b>	1 011 536,81	1 163 267,33

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Knüpferova 3,4 Mar. Hory - VCP podlahy ZL. č.5

Objekt:

**SO 1 - Podlahy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 011 536,81**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

1 011 536,81

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

151 730,52

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 163 267,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Knüpfersova 3,4 Mar. Hory - VCP podlahy ZL. č.5

Objekt:

**SO 1 - Podlahy**

Místo:

Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 011 536,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**31 894,08**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 431,54

997 - Přesun sutě

22 286,32

998 - Přesun hmot

176,22

### PSV - Práce a dodávky PSV

**979 642,73**

762 - Konstrukce tesařské

264 563,77

771 - Podlahy z dlaždic

846,72

775 - Podlahy skládané

2 472,96

776 - Podlahy povlakové

711 759,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knüpferova 3,4 Mar. Hory - VCP podlahy ZL. č.5

Objekt: **SO 1 - Podlahy**

Místo: Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 011 536,81</b>	
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>31 894,08</b>	
D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>9 431,54</b>	
1	K	632452513	Cementový rychleutuhloucí potěr ze suchých směsí tl do 20 mm	m2	20,016	471,20	9 431,54	CS ÚRS 2021 01
	PP		Potěr rychleutuhloucí ze suchých směsí na bazí hydraulických pojiv, tloušťky přes 15 do 20 mm					
	WV		"předpoklad 20%" předsíně bytů 2,4,5,8,9,12 Knüpferova 3,4					
	WV		4,89*12*0,2		11,736			
	WV		"předpoklad 20% předsíně bytů 1,3,6,7,10,11 Knüpferova 3,4					
	WV		3,45*12*0,2		8,280			
	WV		Součet		20,016			
D		997	<b>Přesun sutě</b>				<b>22 286,32</b>	
2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	9,479	1 448,00	13 725,59	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
190	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,479	74,00	701,45	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
191	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,900	23,00	825,70	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		1,795*20		35,900			
193	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,118	700,00	5 682,60	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,111	1 216,00	1 350,98	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	WV		634,83*1,75/1000		1,111			
D		998	<b>Přesun hmot</b>				<b>176,22</b>	
86	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,801	220,00	176,22	Dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>979 642,73</b>	
D		762	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>264 563,77</b>	
8	K	762511843	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	634,830	48,72	30 928,92	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm					
	WV		"podlahy bytů bez předsíní, koupelen a WC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Knüpferova 3,4"					
	WV		634,83		634,830			
9	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	634,830	95,20	60 435,82	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním					
	WV		"Kuchyně bytů 2,4,5,8,9,12"					
	WV		11,1*12		133,200			
	WV		"kuchyně bytů 1,3,6,7,10,11"					
	WV		9,6*12		115,200			
	WV		Mezisoučet		248,400			
	WV		"Pokoje 1 a 2np "					
	WV		19,84*2		39,680			
	WV		18,76*4		75,040			
	WV		19,71*2		39,420			
	WV		19,29*2		38,580			
	WV		18,79*2		37,580			
	WV		Mezisoučet		230,300			
	WV		"Pokoje 3 np "					
	WV		20,37		20,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,76*3		56,280			
	VV		20,24		20,240			
	VV		20,29		20,290			
	VV		19,29		19,290			
	VV		19,66		19,660			
	VV		Mezisoučet		156,130			
	VV		Součet		634,830			
10	M	3010488467	Deska KRONOSPAN OSB 3 15*2500x1250 mm	m2	685,616	213,57	146 427,01	MAT ÚRS online
	PP		Deska KRONOSPAN OSB 3 15*2500x1250 mm					
	VV		634,83*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		685,616			
11	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	634,830	31,12	19 755,91	CS ÚRS 2021 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
12	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,886	1 192,00	7 016,11	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				846,72	
65	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,230	64,00	846,72	Dle SoD
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		Knůpferova 3 - předsín					
	VV		"byt č 10" 3,45		3,450			
	VV		"byt č 12" 4,89		4,890			
	VV		Mezisoučet		8,340			
	VV		Knůpferova 4 - předsín					
	VV		"byt č 8" 4,89		4,890			
	VV		Mezisoučet		4,890			
	VV		Součet		13,230			
	D	775	Podlahy skládané				2 472,96	
14	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích zaklapávacích do suti	m2	102,020	24,24	2 472,96	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž plovoucích podlah laminátových, dyhovaných, vinylových ap zaklapávacích (spojených na zámek)					
	VV		"Knůpferova 3"					
	VV		"byt č 10" 34,1		34,100			
	VV		"byt č 12" 34,68		34,680			
	VV		Mezisoučet		68,780			
	VV		Knůpferova 4"					
	VV		"byt č 8" 33,24		33,240			
	VV		Mezisoučet		33,240			
	VV		Součet		102,020			
	D	776	Podlahy povlakové				711 759,28	
15	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	100,080	44,56	4 459,56	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového					
	VV		"Předsíně"					
	VV		4,89*12		58,680			
	VV		3,45*12		41,400			
	VV		Součet		100,080			
16	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	100,080	10,88	1 088,87	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu vysáti podlah					
17	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	100,080	27,20	2 722,18	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
18	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	100,080	52,40	5 244,19	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah					
19	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	100,080	326,40	32 666,11	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa tloušťky přes 8 do 10 mm					
161	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	734,910	80,00	58 792,80	Dle SoD
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"Kuchyně"					
	VV		11,1*12		133,200			
	VV		9,6*12		115,200			
	VV		Mezisoučet		248,400			
	VV		"Pokoje 1 a 2np "					
	VV		19,84*2		39,680			
	VV		18,76*4		75,040			
	VV		19,71*2		39,420			
	VV		19,29*2		38,580			
	VV		18,79*2		37,580			
	VV		Mezisoučet		230,300			
	VV		"Pokoje 3 np "					
	VV		20,37		20,370			
	VV		18,76*3		56,280			
	VV		20,24		20,240			
	VV		20,29		20,290			
	VV		19,29		19,290			
	VV		19,66		19,660			
	VV		Mezisoučet		156,130			
	VV		"předsíně bytů 2,4,5,8,9,12 Knůpferova 3,4"					
	VV		4,89*12		58,680			
	VV		"předsíně bytů 1,3,6,7,10,11 Inůpferova 3,4 "					
	VV		3,45*12		41,400			
	VV		Mezisoučet		100,080			
	VV		Součet		734,910			
21	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	734,910	206,40	151 685,42	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlnitých prostor) z pásů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"předsíně"					
			100,08		100,080			
			"Pokoje 1 a 2 np "					
			230,3		230,300			
			"Pokoje 3 np "					
			156,13		156,130			
			"kuchyně"					
			248,4		248,400			
			Součet		734,910			
22	M	GEF.	<b>podlaha PVC tl 2,5mm, GERFLOR LoftTex s textiliní podložkou</b>	M2	<b>808,401</b>	<b>392,89</b>	<b>317 612,67</b>	<b>MAT. vyzorkovaný</b>
			podlaha PVC tl 2,5mm, GERFLOR LoftTex s textiliní podložkou					
			734,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		808,401			
23	K	776223112	<b>Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena</b>	m	<b>219,120</b>	<b>55,92</b>	<b>12 253,19</b>	<b>CS ÚRS 2021 01</b>
			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
			"Předsíně"					
			1,1*12		13,200			
			Mezisoučet		13,200			
			"Kuchyně"					
			4,15*12		49,800			
			2,47*12		29,640			
			Mezisoučet		79,440			
			"Pokoje 1,2 a 3np "					
			5,27*24		126,480			
			Součet		219,120			
24	M	GEFLOR	<b>Šňůra svařovací kulatá d 4,5 mm Altro WR 50 m</b>	baleni	<b>5,364</b>	<b>560,00</b>	<b>3 003,84</b>	<b>MAT. vyzorkovaný</b>
			Šňůra svařovací kulatá d 4,5 mm Altro WR 50 m					
			219,12*1,2/50		5,259			
			Součet		5,259			
			5,259*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,364			
25	K	776410811	<b>Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových</b>	m	<b>692,020</b>	<b>10,64</b>	<b>7 363,09</b>	<b>CS ÚRS 2021 01</b>
			Demonťáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			"Kuchyně"					
			(4,150*2+3,32*2)*10		149,400			
			(4,155*2+3,32*2)*2		29,900			
			(3,89*2+2,47*2-0,8)*12		143,040			
			-0,8*42		-33,600			
			Mezisoučet		288,740			
			"Pokoje 1 a 2 np "					
			(5,27*2+3,765*2)*2		36,140			
			(5,27*2+3,56*2)*5		88,300			
			(5,27*2+3,74*2)*2		36,040			
			(5,27*2+3,75*2)*2		36,080			
			(5,27*2+3,66*2)*2		35,720			
			(5,27*2+3,565*2)		17,670			
			(5,27*2+3,73*2)*2		36,000			
			-0,8*18		-14,400			
			Mezisoučet		271,550			
			"Pokoje 3 np "					
			(5,27*2+3,865*2)		18,270			
			(5,27*2+3,56*2)*3		52,980			
			(5,27*2+3,84)		14,380			
			(5,27*2+3,85*2)		18,240			
			(5,27*2+3,66*2)		17,860			
			(5,27*2+3,66*2)*2		17,860			
			(5,27*2+3,73*2)		18,000			
			-0,8*10		-8,000			
			Mezisoučet		131,730			
			Součet		692,020			
26	K	776411111	<b>Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm</b>	m	<b>882,220</b>	<b>111,20</b>	<b>98 102,86</b>	<b>CS ÚRS 2021 01</b>
			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
			"Kuchyně"					
			(4,150*2+3,32*2)*10		149,400			
			(4,155*2+3,32*2)*2		29,900			
			(3,89*2+2,47*2-0,8)*12		143,040			
			-0,8*42		-33,600			
			Mezisoučet		288,740			
			"Pokoje 1 a 2 np "					
			(5,27*2+3,765*2)*2		36,140			
			(5,27*2+3,56*2)*5		88,300			
			(5,27*2+3,74*2)*2		36,040			
			(5,27*2+3,75*2)*2		36,080			
			(5,27*2+3,66*2)*2		35,720			
			(5,27*2+3,565*2)		17,670			
			(5,27*2+3,73*2)*2		36,000			
			-0,8*18		-14,400			
			Mezisoučet		271,550			
			"Pokoje 3 np "					
			(5,27*2+3,865*2)		18,270			
			(5,27*2+3,56*2)*3		52,980			
			(5,27*2+3,84)		14,380			
			(5,27*2+3,85*2)		18,240			
			(5,27*2+3,66*2)		17,860			
			(5,27*2+3,66*2)*2		17,860			
			(5,27*2+3,73*2)		18,000			
			-0,8*10		-8,000			
			Mezisoučet		131,730			
			"Předsíně"					
			(1,95*2+2,475*2)*12		106,200			
			3,5*2*12		84,000			
			Součet		882,220			
27	M	28411003	<b>lišta soklová PVC 30x30mm</b>	m	<b>899,864</b>	<b>17,68</b>	<b>15 909,60</b>	<b>CS ÚRS 2021 01</b>
			lišta soklová PVC 30x30mm					
			882,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		899,864			
28	K	998776102	<b>Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m</b>	t	<b>2,245</b>	<b>380,80</b>	<b>854,90</b>	<b>CS ÚRS 2021 01</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

# ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	6
Datum	30.11.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpfnerova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

**Oprava parapetů, ostění a střešních říms, výměna okapů a instalace budek pro rorýse**

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu výměny oken bylo zjištěno, že zdivo vnitřního ostění vykazuje výrazné rozdíly v rovinatosti a je nutno provést jeho opravu a vyrovnání. Dále bylo po odstranění stávajících parapetů zjištěno, že se pod ním nacházejí dutiny vyplněné suti, kterou je nutno odstranit a vybetonovat nový podklad pod nové parapety. V průběhu provádění KZS (zateplování fasády) bylo zjištěno, že zdivo stávající střešní římsy je nesoudržné a degradované a musí být opraveno. V této souvislosti bylo rozhodnuto i o výměně oplechování, okapů a okapních háků. Na základě průzkumu hnízd z postaveného lešení rozhodl ornitolog o osazení jiných budek pro hnízdící rorýse (namísto a změna v druhu a počtu budek pro hnízdění rorýsů – z původních 2 ks tříkomorových na nově 8 ks jednodukomorových).

**Jedná se o změnu závazku dle odst. 6 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).**

**Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP**

Cena méně prací bez DPH:

**-22 107,74 Kč**

Cena více prací bez DPH:

**69 391,80 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**47 284,06 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**Bez vlivu na termín.**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 08 -12- 2021

Datum: Miroslav Jaroš Digitálně podepsal Miroslav Jaroš  
Datum: 2021.12.08 14:13:10  
+01'00'

Podpis a vyjádření AD:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Datum:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22\_11\_2021

**Stavba:** Knüpfelova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL. č. 6 (op.parapetů, střešní římsa a budky pro rošýse)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22. 11. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

<b>Cena bez DPH</b>			<b>69 391,80</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	69 391,80	10 408,77
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>79 800,57</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22 11 2021

**Stavba:** Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL. č. 6 (op.parapetů, střešní římsa a budky pro rorýse)

Místo: Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>69 391,80</b>	<b>79 800,57</b>
22_11_2021	Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL. č. 6		
1	(op.parapetů, střešní římsa a budky pro rorýse)	69 391,80	79 800,57

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knúpferova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL. č. 6 (op.parapetů, střešní římsa a budky pro rorýse)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**69 391,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

69 391,80

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

10 408,77

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 800,57**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Knüpfnerova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL. č. 6 (op.parapetů, střešní římsa a budky pro rořýse)**

Místo:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**69 391,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

**35 510,80**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 180,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 800,00

998 - Přesun hmot

530,64

PSV - Práce a dodávky PSV

**33 881,00**

764 - Konstrukce klempířské

33 881,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Knüpferova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL. č. 6 (op.parapetů, střešní římsa a budky pro rorýse)**

Místo: Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>69 391,80</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 510,80	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				20 180,16	
1	K	346272226	Přizdívka z porobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	45,864	440,00	20 180,16	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přizdívky z porobetonových tvárnic objemova hmotnost do 500 kg/m3, na lenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm					
	VV		"doplnění lůžek parapetů int. po vysunutí oken na vnější líc"					
	VV		0,42*1,5*32		20,160			
	VV		0,42*1,8*24		18,144			
	VV		0,42*0,9*4		1,512			
	VV		0,42*0,6*24		6,048			
	VV		Součet		45,864			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 800,00	
2	K	95395RXX	Dodání a osazení jednokomorové budky pro rorýse	kus	8,000	1 850,00	14 800,00	Vlastní
	PP		Dodání a osazení jednokomorové budky pro rorýse v souladu s požadavkem a závěrem ornitologického průzkumu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Budky pro rorýse (dodávka budek, montáž, katevní mat., podlepení s ohledem na tl. hlavního izolantu, opěnění, zabrušení.					
D		998	Přesun hmot				530,64	
86	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,412	220,00	530,64	Dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				33 881,00	
D		764	Konstrukce klempířské				33 881,00	
4	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	120,000	278,40	33 408,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oplechování síťových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm					
255	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,430	1 100,00	473,00	Dle SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 20211811 Knüpperova 3,4 Ostrava - Mar. Hory

**Objekt:** 1 MPC vnější stavba IROP - ZL. č. 6

**Rozpočet:** 1 Ornitologická opatření a mřížky VZT

**Zadavatel** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-9 000,00
PSV	-13 107,74
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-22 107,74</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	-22 107,74 CZK
Snížená DPH	15 %	-3 316,16 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** -25 423,90 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 20211811 - Knüpférova 3,4 Ostrava - Mar. Hory

Popis objektu: 1 - MPC vnější stavba IROP - ZL. č. 6

Popis rozpočtu: 1 - Ornitologická opatření a mřížky VZT

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-9 000,00	41
728	Vzduchotechnika	PSV			-13 107,74	59
Cena celkem					-22 107,74	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20211811	Knüpférova 3,4 Ostrava - Mar. Hory
O:	1	MPC vnější stavba IROP - ZL. č. 6
R:	1	Ornitologická opatření a mřížky VZT

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-9 000,00</b>			
121 OS9	D+M Tříkomorová dřevocementová budka pro roříse do izolantu 980x150x150mm	kus	-2,00000	4 500,00	-9 000,00		Die SoD	Die SoD

blíže specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatní prvky :

OS9 :

-2

-2,00000

Díl: 728	Vzduchotechnika							
212 728114112R00	Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 200 mm	m	-12,00000	56,00	-672,00	800-728	Die SoD	Die SoD

blíže specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatní prvky :

OS8 :

-0,25\*48

-12,00000

213 728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	-48,00000	40,00	-1 920,00		Die SoD	Die SoD
------------------	---	-----	-----------	-------	-----------	--	---------	---------

vč. utěsnění

blíže specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatní prvky :

OS8 :

-48

-48,00000

217 998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	-0,04704	1 100,00	-51,74	800-728	Die SoD	Die SoD
------------------	---	---	----------	----------	--------	---------	---------	---------

215 28615251 AR	Trubka HT D 150 mm délka 250 mm	kus	-48,00000	120,00	-5 760,00		Die SoD	Die SoD
-----------------	---------------------------------	-----	-----------	--------	-----------	--	---------	---------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatní prvky :

OS8 :

-48

-48,00000

216 OS8	Mřížka větrací plastová d=150mm s pevnými žaluziemi a sítkou proti hmyzu	kus	-48,00000	98,00	-4 704,00		Die SoD	Die SoD
---------	--	-----	-----------	-------	-----------	--	---------	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20211811	Knüpferova 3,4 Ostrava - Mar. Hory
O:	1	MPC vnější stavba IROP - ZL. č. 6
R:	1	Ornitologická opatření a mřížky VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : -48,00000		-48,00000					

<b>Celkem</b>	<b>-22 107,74</b>
---------------	-------------------

# ZMENOVY LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	7
Datum	30.11.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knúpferova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Oprava omítek, zazdívání otvorů, osazení zárubní a vnitřních dveří**

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v některých bytech bylo nájemníky změněno umístění dveřních otvorů, zrušeny dveře nebo provedeny jiné stavební úpravy (např. obloukové stěny, sádkartonové předstěny či stropy). Z důvodu sjednocení vzhledu všech bytů budou tyto úpravy demontovány, přičky vyzděny v původních pozicích a do nich osazeny nové vnitřní dveře (včetně dodávky a montáže nových zárubní). Mimoto budou ve všech bytech opraveny a natřeny stávající zárubně a osazeny nové vnitřní dveře z důvodu jejich nevyhovujícího stavu.

**Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).**

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

**-1 181 064,38 Kč**

Cena více prací bez DPH:

**218 382,18 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**-962 682,20 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**Bez vlivu na termín.**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 08-12-2021

Podpis a vyjádření AD:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Miroslav Jaroš

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Digitálně podepsal Miroslav  
Jaroš  
Datum: 2021.12.08 14:13:36  
+01'00'



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22112021

**Stavba: Knüpférova 3,4 ostrava - mar. Hory ZL č. 7 vnitřní sekce a int. dveře**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 218 382,18**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	<b>218 382,18</b>	<b>32 757,33</b>

**Cena s DPH v CZK 251 139,51**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22112021

**Stavba:** Knüpferova 3,4 ostrava - mar. Hory ZL č. 7 vnitřní sekce a int. dveře

Místo: Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>218 382,18</b>	<b>251 139,51</b>
22112021	Knüpferova 3,4 ostrava - mar. Hory ZL č. 7 vnitřní sekce a int. dveře	218 382,18	251 139,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3,4 ostrava - mar. Hory ZL č. 7 vnitřní sekce a int. dveře**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**218 382,18**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

218 382,18

15,00%

32 757,33

**Cena s DPH**

**v CZK**

**251 139,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4 ostrava - mar. Hory ZL č. 7 vnitřní sekce a int. dveře**

Místo:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**218 382,18**

### HSV - Práce a dodávky HSV

87 849,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 280,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 376,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 134,44

997 - Přesun sutě

26 125,36

998 - Přesun hmot

3 933,60

### PSV - Práce a dodávky PSV

130 532,23

763 - Konstrukce suché výstavby

2 883,60

766 - Konstrukce truhlářské

106 188,59

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 460,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4 ostrava - mar. Hory ZL č. 7 vnitřní sekce a int. dveře**

Místo:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>218 382,18</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>87 849,95</b>	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				<b>27 280,55</b>	
1	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	8,000	483,20	3 865,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl přes 300 do 450 mm		8,000			
	VV		8					
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	4,000	405,60	1 622,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	VV		Knüpférova 4, byt č 2 - zrušený oblouk dveří bez zárubně		2,000			
	VV		2					
	VV		Knüpférova 3, byt č 12 - zrušený oblouk dveří bez zárubně					
	VV		1		1,000			
	VV		Knüpférova 4, byt č 1 - nová vyzdívká byt jádra					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	25,065	835,00	20 929,28	Dle SoD
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		Knüpférova 3 - obnova příčky bytu č 12					
	VV		2,54*2,7		6,858			
	VV		Mezisoučet		6,858			
	VV		Knüpférova 4, byt č 1 - vyzdívká byt jádra					
	VV		1,5*3,28*2		9,840			
	VV		2,4*3,28-0,27*2,1		7,305			
	VV		1,18*0,9		1,062			
	VV		Mezisoučet		18,207			
	VV		Součet		25,065			
4	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	5,080	50,88	258,47	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl příčky do 100 mm					
	VV		2,54*2		5,080			
1	K	342291121	Propojení zdi kotvou vlož při zdění	m	5,400	112,00	604,80	Dle SoD
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		2,7*2		5,400			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>7 376,00</b>	
42	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	980,00	3 920,00	Dle SoD
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhetníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		Knüpférova 4, byt č 2 - pro upravený otvor oblouku a poškozené zárubně					
	VV		2		2,000			
	VV		Knüpférova 3, byt č 12 - pro upravený otvor oblouku					
	VV		1		1,000			
	VV		Knüpférova 4, byt č 1 - nová vyzdívká byt jádra					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
7	M	55331482	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	864,00	3 456,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>23 134,44</b>	
58	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	52,527	120,00	6 303,24	Dle SoD
	PP		Bourání příček z cihel tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl do 100 mm					
	VV		"Knüpférova 4 - příčky spíže"					
	VV		"1"2,92*0,6		1,752			
	VV		"2"2,92*0,6		1,752			
	VV		"3"2,92*0,6		1,752			
	VV		"4"2,92*0,6		1,752			
	VV		"5"2,72*0,6		1,632			
	VV		"6"0		0,000			
	VV		"7"0		0,000			
	VV		"8"2,72*0,6		1,632			
	VV		"9"2,72*0,6		1,632			
	VV		"10"2,92*0,6		1,752			
	VV		"11"2,92*0,6		1,752			
	VV		"12"2,72*0,6		1,632			
	VV		Mezisoučet		17,040			
	VV		"Knüpférova 3 - příčky spíže"					
	VV		"1"2,92*0,6		1,752			
	VV		"2"2,92*0,6		1,752			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3"2,92*0,6		1,752			
	VV		"4"2,92*0,6		1,752			
	VV		"5"2,92*0,6		1,752			
	VV		"6"2,92*0,6		1,752			
	VV		"7"2,92*0,6		1,752			
	VV		"8"2,72*0,6		1,632			
	VV		"9"2,72*0,6		1,632			
	VV		"10"0		0,000			
	VV		"11"2,92*0,6		1,752			
	VV		"12"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		17,280			
	VV		"příčky koupelny byt č 1 Knüpferova 4"					
	VV		1,5*3,28*2		9,840			
	VV		2,4*3,28-0,27*2,1		7,305			
	VV		1,18*0,9		1,062			
	VV		Mezisoučet		18,207			
	VV		Součet		52,527			
72	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,720	180,00	1 209,60	Dle SoD
	PP		Vybourání kovových ramů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slěn, oslění nebo obkládů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		4*(0,8*2,1)		6,720			
10	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	8,000	401,60	3 212,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0 25 m2 tl do 450 mm					
11	K	973031324	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	141,60	566,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2 hl do 150 mm					
12	K	R-97733	Zprůchodnění a vyčištění komínového průduchu z cihel plných pálených	m	22,600	524,00	11 842,40	Vlastní
	PP		Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm					
	VV		11,3*2		22,600			
	D	997	Přesun sutě				26 125,36	
13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	9,741	1 448,00	14 104,97	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
190	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,741	74,00	720,83	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					
191	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	194,820	23,00	4 480,86	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		9,741*20 *Přepočtené koeficientem množství		194,820			
193	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	9,741	700,00	6 818,70	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				3 933,60	
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,278	1 200,00	3 933,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				130 532,23	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 883,60	
60	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	19,224	150,00	2 883,60	Dle SoD
	PP		Demontáž plátek ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	VV		"Knüpferova 4 - byt č 5"					
	VV		3,56*2,7		9,612			
	VV		Mezisoučet		9,612			
	VV		"Knüpferova 3 - byt č 12					
	VV		3,56*2,7		9,612			
	VV		Mezisoučet		9,612			
	VV		Součet		19,224			
	D	766	Konstrukce truhlářské				106 188,59	
19	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	48,000	565,60	27 148,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
20	M	MSN 0012521 U RS	dveře interiérové jednokřídle plně, voštin, hladké bílé, 80x197	kus	48,000	1 224,00	58 752,00	Vlastní
	PP		dveře interiérové jednokřídle plně, voštin, hladké bílé, 80x197					
43	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	48,000	122,00	5 856,00	Dle SoD
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
44	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	48,000	280,00	13 440,00	Dle SoD
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4					
23	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 153,248	0,86	991,79	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				21 460,04	
24	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	69,052	50,72	3 502,32	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"stávající bytové zárubně a dodané nové)					
	VV		52*(0,93+2,050*2)*0,264		69,052			
25	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	63,740	99,20	6 323,01	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	VV		"stávající bytové zárubně"					
	VV		48*(0,93+2*2,05)*0,264		63,740			
	VV		Součet		63,740			
26	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	63,740	87,20	5 558,13	CS ÚRS 2021 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"stávající bytové zárubně"					
	VV		48*(0,93+2*2,05)*0,264		63,740			
	VV		Součet		63,740			
27	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	69,052	88,00	6 076,58	CS ÚRS 2021 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV				69,052			



Popis stavby: 01122021 - Knüpférova 3,4 Ostrava  
Popis objektu: 1 - Vnitřní sekce NV ZL. č. 7  
Popis rozpočtu: 1 - Omítky stěn MPC

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-857 608,50	73
96	Bourání konstrukci	HSV			-266 522,42	23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 095,62	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-50 837,84	4
Cena celkem					-1 181 064,38	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021 Knüpférova 3,4 Ostrava	
O:	1 Vnitřní sekce NV ZL. č. 7	
R:	1 Omítky stěn MPC	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-857 608,50</b>			
23 602015113RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm, šedá	m2	-2 748,74520	312,00	-857 608,50	-801-1	Die SoD	Die SoD

po jednotlivých vrstvách

chodby 1S-3 NP :

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : -728,93600

Mezisoučet

všechny místnosti v bytech :

č.p.3 :

Byt č.1 :

-3,28\*(18,07+8,75)

-3,28\*5,67

-3,28\*14,26

-3,28\*7,41

-0,49\*(1,8+1,5\*2)

-0,49\*(1,5+1,5\*2)

-0,49\*(0,6+1,15\*2)\*2

-0,15\*(0,9+2,02\*2)

(1,8\*1,5+1,5\*1,5+0,6\*1,15\*2)

(0,9\*2,02\*7+0,7\*2,02\*2)

Mezisoučet

Byt č.2 :

-3,0\*9,87

-3,0\*16,1

-0,49\*(1,8+1,5\*2)

-0,49\*(1,5+1,5\*2)

(1,8\*1,5+1,5\*1,5)

(0,9\*2,02\*5)

-728,93600

-728,93600

-87,96960

-18,59760

-46,77280

-24,30480

-2,35200

-2,20500

-2,84200

-0,74100

6,33000

15,55400

-163,90080

-29,61000

-48,30000

-2,35200

-2,20500

4,95000

9,09000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpférova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

-68,42700

Byt č.3 :

-3,0\*(17,66+9,16+16,1)  
 -3,0\*9,87  
 -0,49\*(1,8+1,5\*2)  
 -0,49\*(1,5+1,5\*2)  
 (1,8\*1,5+1,5\*1,5)  
 (0,9\*2,02\*5)

-128,76000  
 -29,61000  
 -2,35200  
 -2,20500  
 4,95000  
 9,09000  
 -148,88700

Byt č.4 :

-3,28\*18,07  
 -2,28\*(14,26+8,75)  
 -3,28\*5,64  
 -3,28\*7,41  
 -0,49\*(1,8+1,5\*2)  
 -0,49\*(1,5+1,5\*2)  
 -0,49\*(0,6+1,15\*2)\*2  
 -0,15\*(0,9+2,02\*2)  
 (1,8\*1,5+1,5\*1,5+0,6\*1,15\*2)  
 (0,9\*2,02\*7+0,7\*2,02\*2)

-59,26960  
 -52,46280  
 -18,49920  
 -24,30480  
 -2,35200  
 -2,20500  
 -2,84200  
 -0,74100  
 6,33000  
 15,55400  
 -140,79240

Byt č.5 :

-3,0\*18,07  
 -3,0\*(14,26+8,75+5,64)  
 -3,0\*7,41  
 -0,49\*(1,8+1,5\*2)  
 -0,49\*(1,5+1,5\*2)

-54,21000  
 -85,95000  
 -22,23000  
 -2,35200  
 -2,20500

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfelova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$-0,49 \cdot (0,6+1,15^2)^2$		-2,84200					
		$-0,15 \cdot (0,9+2,02^2)$		-0,74100					
		$(1,8+1,5+1,5+1,5+0,6+1,15^2)$		6,33000					
		$(0,9+2,02+0,7+2,02^2)$		15,55400					
				-148,64600					
		Byt č.8=Byt č.12=Byt č.9 - viz Byt č.5 :							
		0							
		Byt č.6 :							
		$-2,7 \cdot (17,66+9,16+16,1)$		-115,88400					
		$-2,7 \cdot 9,87$		-26,64900					
		$-0,49 \cdot (1,8+1,5^2)$		-2,35200					
		$-0,49 \cdot (1,5+1,5^2)$		-2,20500					
		$(1,8+1,5+1,5+1,5)$		4,95000					
		$(0,9+2,02^2)$		9,09000					
				-133,05000					
		Byt č.7= Byt č.11 - viz Byt č. 6 :							
		$-133,05^2$		-266,10000					
		Byt č. 10 :							
		$-2,7 \cdot (16,97+9,16+15,79)$		-113,18400					
		$-2,7 \cdot 9,87$		-26,64900					
		$-0,49 \cdot (1,8+1,5^2)$		-2,35200					
		$-0,49 \cdot (1,5+1,5^2)$		-2,20500					
		$(1,8+1,5+1,5+1,5)$		4,95000					
		$(0,9+2,02^2)$		9,09000					
				-130,35000					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpférova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

č.p. 4 :

Byt č.1 :

-3,0*18,07						-54,21000			
-3,0*(8,75+5,67+14,26)						-86,04000			
-3,0*7,41						-22,23000			
(1,8+1,5*2)						4,80000			
-0,49*(1,5+1,5*2)						-2,20500			
-0,49*(0,6+1,15*2)*2						-2,84200			
-0,15*(0,9+2,02*2)						-0,74100			
(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)						6,33000			
(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)						15,55400			

Mezisoučet

Byt č.2 :

-3,0*(16,1+9,16)						-75,78000			
-3,0*9,87						-29,61000			
-3,0*17,66						-52,98000			
-0,49*(1,8+1,5*2)						-2,35200			
-0,49*(1,5+1,5*2)						-2,20500			
(1,8*1,5+1,5*1,5)						4,95000			
(0,9*2,02*5)						9,09000			

Mezisoučet

Byt č.3 :

-3,0*(16,1+9,16+17,66)						-128,76000			
-3,0*9,87						-29,61000			
-0,49*(1,8+1,5*2)						-2,35200			
-0,49*(1,5+1,5*2)						-2,20500			
(1,8*1,5+1,5*1,5)						4,95000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfertova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Mezisoučet		-148,88700					
		Byt č 4 :							
		-3,28*(8,75+14,26)		-75,47280					
		-3,28*18,07		-59,26960					
		-3,28*5,67		-18,59760					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2		-2,84200					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		-0,74100					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)		6,33000					
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet		-139,59600					
		Byt č. 5 :							
		-3,0*18,07		-54,21000					
		-3,0*(14,26+8,75)		-69,03000					
		-3,0*7,41		-22,23000					
		-0,49*(1,8+1,5*1)		-1,61700					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2		-2,84200					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		-0,74100					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)		6,33000					
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet		-130,99100					
		Byt č. 6 :							
		-2,7*(17,66+16,1)		-91,15200					
		-2,7*9,16		-24,73200					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfervořava 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-2,7*9,87		-26,64900					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		(1,8*1,5+1,5*1,5)		4,95000					
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Mezisoučet		-133,05000					
		Byt č.7 - viz Byt č.6 :							
		-133,05		-133,05000					
		Mezisoučet		-133,05000					
		Byt č.8 :							
		-3,0*18,07		-54,21000					
		-3,0*(5,64+8,75)		-43,17000					
		-3,0*14,26		-42,78000					
		-3,0*7,41		-22,23000					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2		-2,84200					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		-0,74100					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)		6,33000					
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet							
		Byt č.9 :							
		-3,0*18,07		-54,21000					
		-3,0*(14,26+8,75+5,64)		-85,95000					
		-3,0*7,41		-22,23000					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfertova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,49*(0,6+1,15*2) <sup>2</sup>		-2,84200					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		-0,74100					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)		6,33000					
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet		-148,64600					
		Byt č. 12 - viz Byt č.9 :							
		-148,646		-148,64600					
		Mezisoučet		-148,64600					
		Byt č. 10 :							
		-2,7*(17,66+9,16+16,1)		-115,88400					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		(1,8*1,5+1,5*1,5)		4,95000					
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Mezisoučet		-106,40100					
		Byt č. 11 - viz Byt č. 10 :							
		-133,05		-133,05000					
		Mezisoučet		-133,05000					
		odpočet omítek koupelny+WC :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 312,32000		312,32000					
		odpočet obkladů :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 529,45800		529,45800					
		Mezisoučet		841,77800					
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>-266 522,42</b>			
83 978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabaním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %		m2	-2 805,49920	95,00	-266 522,42	1801-3	Dle SoD	Dle SoD
S vyškrabaním spár, s očištěním zdiva									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfrova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodby 1S-3 NP :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : -728,93600				-728,93600			
		Mezísoučet				-728,93600			
		všechny místnosti bez koupelen a WC :							
		č p.3 :							
		Byt č.1 :							
		-3,28*(18,07+8,75)				-87,96960			
		-3,28*5,67				-18,59760			
		-3,28*14,26				-46,77280			
		-3,28*7,41				-24,30480			
		-0,49*(1,8+1,5*2)				-2,35200			
		-0,49*(1,5+1,5*2)				-2,20500			
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2				-2,84200			
		-0,15*(0,9+2,02*2)				-0,74100			
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)				6,33000			
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)				15,55400			
		Mezísoučet				-163,90080			
		Byt č.2 :							
		-3,0*9,87				-29,61000			
		-3,0*16,1				-48,30000			
		-0,49*(1,8+1,5*2)				-2,35200			
		-0,49*(1,5+1,5*2)				-2,20500			
		(1,8*1,5+1,5*1,5)				4,95000			
		(0,9*2,02*5)				9,09000			
		Mezísoučet				-68,42700			
		Byt č.3 :							
		-3,0*(17,66+9,16+16,1)				-128,76000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfelova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-3,0*9,87				-29,61000			
		-0,49*(1,8+1,5*2)				-2,35200			
		-0,49*(1,5+1,5*2)				-2,20500			
		(1,8*1,5+1,5*1,5)				4,95000			
		(0,9*2,02*5)				9,09000			
		Mezisoučet				-148,88700			
		Byt č.4 :							
		-3,28*18,07				-59,26960			
		-2,28*(14,26+8,75)				-52,46280			
		-3,28*5,64				-18,49920			
		-3,28*7,41				-24,30480			
		-0,49*(1,8+1,5*2)				-2,35200			
		-0,49*(1,5+1,5*2)				-2,20500			
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2				-2,84200			
		-0,15*(0,9+2,02*2)				-0,74100			
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)				6,33000			
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)				15,55400			
		Mezisoučet				-140,79240			
		Byt č.5 :							
		-3,0*18,07				-54,21000			
		-3,0*(14,26+8,75+5,64)				-85,95000			
		-3,0*7,41				-22,23000			
		-0,49*(1,8+1,5*2)				-2,35200			
		-0,49*(1,5+1,5*2)				-2,20500			
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2				-2,84200			
		-0,15*(0,9+2,02*2)				-0,74100			
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)				6,33000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpférova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omítky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet		-148,64600					
		Byt č.8=Byt č.12=Byt č.9 - viz Byt č.5 :							
		0							
		Mezisoučet							
		Byt č.6 :							
		-2,7*(17,66+9,16+16,1)		-115,88400					
		-2,7*9,87		-26,64900					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		(1,8*1,5+1,5*1,5)		4,95000					
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Mezisoučet		-133,05000					
		Byt č.7= Byt č.11 - viz Byt č. 6 :							
		-133,05*2		-266,10000					
		Mezisoučet		-266,10000					
		Byt č. 10 :							
		-2,7*(16,97+9,16+15,79)		-113,18400					
		-2,7*9,87		-26,64900					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		(1,8*1,5+1,5*1,5)		4,95000					
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Mezisoučet		-130,35000					
		č.p. 4 :							
		Byt č.1 :							
		-3,0*18,07		-54,21000					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpférova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-3,0*(8,75+5,67+14,26)		-86,04000					
		-3,0*7,41		-22,23000					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2		-2,84200					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		-0,74100					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)		6,33000					
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet		-148,73600					
		Byt č.2 :							
		-3,0*(16,1+9,16)		-75,78000					
		-3,0*9,87		-29,61000					
		-3,0*17,66		-52,98000					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		(1,8*1,5+1,5*1,5)		4,95000					
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Mezisoučet		-148,88700					
		Byt č.3 :							
		-3,0*(16,1+9,16+17,66)		-128,76000					
		-3,0*9,87		-29,61000					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		(1,8*1,5+1,5*1,5)		4,95000					
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Mezisoučet		-148,88700					
		Byt č.4 :							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knúpferova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omítky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-3,28*(8,75+14,26)		-75,47280					
		-3,28*18,07		-59,26960					
		-3,28*5,67		-18,59760					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2		-2,84200					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		-0,74100					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)		6,33000					
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet		-139,59600					
		Byt č. 5 :							
		-3,0*18,07		-54,21000					
		-3,0*(14,26+8,75)		-69,03000					
		-3,0*7,41		-22,23000					
		-0,49*(1,8+1,5*1)		-1,61700					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2		-2,84200					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		-0,74100					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)		6,33000					
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet		-130,99100					
		Byt č. 6 :							
		-2,7*(17,66+16,1)		-91,15200					
		-2,7*9,16		-24,73200					
		-2,7*9,87		-26,64900					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfelova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omítky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,8*1,5+1,5*1,5)		4,95000					
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Byt č.7 - viz Byt č.6 :		-133,05000					
		-133,05		-133,05000					
		Byt č.8 :		-54,21000					
		-3,0*18,07		-43,17000					
		-3,0*(5,64+8,75)		-42,78000					
		-3,0*14,26		-22,23000					
		-3,0*7,41		-2,35200					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,20500					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,84200					
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2		-0,74100					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		6,33000					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)		15,55400					
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		-148,64600					
		Byt č.9 :		-54,21000					
		-3,0*18,07		-85,95000					
		-3,0*(14,26+8,75+5,64)		-22,23000					
		-3,0*7,41		-2,35200					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,20500					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,84200					
		-0,49*(0,6+1,15*2)*2		-0,74100					
		-0,15*(0,9+2,02*2)		6,33000					
		(1,8*1,5+1,5*1,5+0,6*1,15*2)							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfperova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,9*2,02*7+0,7*2,02*2)		15,55400					
		Mezisoučet		-148,64600					
		Byt č. 12 - viz Byt č.9 :							
		-148,646		-148,64600					
		Mezisoučet		-148,64600					
		Byt č. 10 :							
		-2,7*(17,66+9,16+16,1)		-115,88400					
		-0,49*(1,8+1,5*2)		-2,35200					
		-0,49*(1,5+1,5*2)		-2,20500					
		(1,8*1,5+1,5*1,5)		4,95000					
		(0,9*2,02*5)		9,09000					
		Mezisoučet		-106,40100					
		Byt č. 11 - viz Byt č. 10 :							
		-133,05		-133,05000					
		Mezisoučet		-133,05000					
		odpočet otlučení omítek koupelny+WC :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 84. : 359,28800		359,28800					
		odpočet obkladů :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 85. : 432,88800		432,88800					
		Mezisoučet		792,17600					

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>-6 095,62</b>
86 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	-27,70735	220,00	-6 095,62	801-4
						Dle SoD

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>-50 837,84</b>
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	01122021	Knüpfelova 3,4 Ostrava
O:	1	Vnitřní sekce NV ZL. č. 7
R:	1	Omitky stěn MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
188	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-38,71589	235,00	-9 098,23	801-3	Dle SoD	Dle SoD

189	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-9,67897	22,00	-212,94	801-3	Dle SoD	Dle SoD
-----	--------------	---	---	----------	-------	---------	-------	---------	---------

190	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	-38,71589	74,00	-2 864,98	801-3	Dle SoD	Dle SoD
-----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	---------	---------

191	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-116,14767	23,00	-2 671,40	801-3	Dle SoD	Dle SoD
-----	--------------	--	---	------------	-------	-----------	-------	---------	---------

195	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-38,71589	180,00	-6 968,86	801-3	Dle SoD	Dle SoD
-----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	---------	---------

192	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-309,72711	6,20	-1 920,31	801-3	Dle SoD	Dle SoD
-----	--------------	---	---	------------	------	-----------	-------	---------	---------

193	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-38,71589	700,00	-27 101,12	801-3	Dle SoD	Dle SoD
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	---------	---------

<b>Celkem</b>									
<b>-1 181 064,38</b>									

# ZMENOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	8
Datum	30.11.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpférova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

**Dodávka a osazení nových vstupních dveří do bytů, kotelny a sklepních prostor**

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o dodávce a osazení 24 ks nových vstupních protipožárních dveří do jednotlivých bytů (včetně zárubní, prahů a kování) z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících dveří; dodávce a osazení 1 ks nových dveří do kotelny (v provedení dle požadavku budoucího správce kotelny) a výrobě a osazení 2 ks mřížových dveří do společných prostor sklepů (z důvodu zajištění větrání a bezpečnosti těchto prostor).

**Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).**

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

395 618,85 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

395 618,85 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

150 kal. dnů + 14 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 08 -12- 2021

Podpis a vyjádření AD:

Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Miroslav Jaroš

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Digitálně podepsal Miroslav Jaroš  
Datum: 2021.12.08 13:11:58 +01'00'



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22112021  
Stavba: Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL č. 8 Dveře do bytů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 11. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>				<b>395 618,85</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	395 618,85		59 342,83
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>454 961,68</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22112021

**Stavba:** Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL č. 8 Dveře do bytů

Místo: Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>395 618,85</b>	<b>454 961,68</b>
22112021	Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL č. 8 Dveře do bytů	395 618,85	454 961,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL č. 8 Dveře do bytů**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**395 618,85**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

395 618,85

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

59 342,83

**Cena s DPH**

**v CZK**

**454 961,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL č. 8 Dveře do bytů**

Místo:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**395 618,85**

### HSV - Práce a dodávky HSV

142 970,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

133 632,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 912,00

998 - Přesun hmot

2 426,82

### PSV - Práce a dodávky PSV

252 648,03

766 - Konstrukce truhlářské

199 010,69

767 - Konstrukce zámečnické

49 836,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 801,34

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory ZL č. 8 Dveře do bytů**

Místo:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>395 618,85</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>142 970,82</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				133 632,00	
1	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	24,000	3 008,00	72 192,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obeltonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m <sup>2</sup>					
2	M	55331RX1	<b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm</b>	kus	24,000	2 560,00	61 440,00	vlastní
	PP		zarubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		24		24,000			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				6 912,00	
72	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	38,400	180,00	6 912,00	dle SoD
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>					
	VV		0,8*2,0*24		38,400			
	VV		Součet		38,400			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				2 426,82	
86	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	11,031	220,00	2 426,82	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>252 648,03</b>	
D	766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				199 010,69	
5	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	24,000	565,60	13 574,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
6	M	61162RXX	<b>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm</b>	kus	24,000	6 144,00	147 456,00	vlastní
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
7	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	24,000	116,80	2 803,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
8	M	54924001	<b>zámek zadlabací 5140/22N 1/2</b>	kus	24,000	145,60	3 494,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		zámek zadlabací 5140/22N 1/2					
9	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	24,000	144,00	3 456,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štitku s klikou					
10	M	54914620	<b>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</b>	kus	24,000	485,60	11 654,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					
11	K	766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus	24,000	236,00	5 664,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka					
12	M	54915550	<b>kukátko-průhleditko panoramatické chrom</b>	kus	24,000	129,60	3 110,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		kukátko-průhleditko panoramatické chrom					
13	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	24,000	22,32	535,68	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních plochy do 2 m <sup>2</sup>					
14	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	24,000	81,60	1 958,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
15	M	61187161	<b>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</b>	kus	24,000	132,80	3 187,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm					
16	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 461,176	0,86	2 116,61	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				49 836,00	
17	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	787,20	787,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"technická místnost - strojovna"					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
18	M	61173RXX	dveře jednokřídlé plechové 800-900x1970mm	kus	1,000	18 560,00	18 560,00	vlastní
	PP		dveře jednokřídlé plechové 800-900x1970mm					
	P		Poznámka k položce: Dveře dle požadavku na provedení a výstro dle budoucího provozovatele					
	WV		1		1,000			
19	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000	136,80	136,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž dveří ocelových doplnků dveří samozavírače hydraulického					
20	M	54917260	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	832,00	832,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		samozavírač dveří hydraulický K214 č 13 zlatá bronz					
21	K	76799RXX	D+M ocelových dveřních křídel s drátěnou výplní	kus	2,000	13 320,00	26 640,00	vlastní
	PP		D+M ocelových dveřních křídel s drátěnou výplní					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž ocelových dveřních křídel s výplní drátěné na stávající OC zhrubně vč. PÚ					
22	M	54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	3,000	960,00	2 880,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 801,34	
23	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	27,403	50,72	1 389,88	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru					
	WV		odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	WV		"zárubně bytových dveří"					
	WV		24*(0,93+2,05*2)*0,227		27,403			
	WV		Součet		27,403			
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,403	88,00	2 411,46	CS ÚRS 2021 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

# ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	9
Datum	30.11.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpférova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny: Změna skladby stropu nad posledním podlažím

Popis a zdůvodnění změny:

V souvislosti se zjištěním skutečnosti na stavbě dojde v posledním nadzemním podlaží ke změně skladby stropu – původně navržená parozábrana s reflexní vrstvou, která měla být umístěna na dřevěných prvcích krovu ze strany půdy, bude nově přemístěna až pod strop posledního podlaží do sádrokartonového podhledu. Původně navržené vrstvy budou odečteny v rámci méněprací. K této změně dochází z důvodu, že prostor půdy nad posledním obytným podlažím má v nejvyšším místě sedlové střechy výšku cca 600 mm a snižuje se na obě strany na 150 mm - zateplení tohoto prostoru bude provedeno nafoukáním tepelné izolace, ale technicky již není možné na tuto vrstvu umístit parozábranu. Ta bude upevněna zesponu stropu v 4. NP a zabudována v sádrokartonovém podhledu. S novým řešením souhlasí TDI i AD.

Původní skladba:

- vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci 160 g/m<sup>2</sup>
- foukaná izolace z MV v tl. 240 mm
- parozábrana s reflexní vrstvou 170 g/m<sup>2</sup>
- separační geotextilie
- ošetření části dřevěných prvků uložených v tepelné izolaci vodou ředitelným fungicidním a insekcídním přípravkem na dřevo
- stávající skladba stropní konstrukce

Navrhovaná skladba:

- vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci 160 g/m<sup>2</sup>
- foukaná izolace z MV v tl. 240 mm
- ošetření části dřevěných prvků uložených v tepelné izolaci vodou ředitelným fungicidním a insekcídním přípravkem na dřevo
- stávající skladba stropní konstrukce
- parozábrana s reflexní vrstvou 170 g/m<sup>2</sup>
- samonosný sádrokartonový pohled

Jedná se o změnu závazku dle odst. 6 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

**-77 968,56 Kč**

Cena více prací bez DPH:

**257 157,83 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

179 189,27 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 08-12-2021

Podpis a vyjádření A

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Miroslav Jaroš

Digitálně podepsal Miroslav  
Jaroš  
Datum: 2021.12.08 14:14:24  
+01'00'

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2\_12\_2021

Stavba: Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - pohledy SDK 3 np.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 923,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	19 923,94	2 988,59

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**22 912,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2 12 2021

**Stavba:** Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - podhledy SDK 3 np.

Místo: Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>19 923,94</b>	<b>22 912,53</b>
2_12_2021	Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - podhledy SDK 3 np.	19 923,94	22 912,53

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2\_12\_2021

Stavba: Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - pohledy SDK 3 np.

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 2. 12 2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ

Zhotovitel: IČ:  
DIČ

Projektant: IČ:  
DIČ

Zpracovatel: IČ:  
DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH 19 923,94**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	19 923,94	2 988,59

**Cena s DPH v CZK 22 912,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2 12 2021

**Stavba:** Knüpfersova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - pohledy SDK 3 np.

Místo: Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>19 923,94</b>	<b>22 912,53</b>
<b>2_12_2021</b>	<b>Knüpfersova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - pohledy SDK 3 np.</b>	19 923,94	22 912,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - pohledy SDK 3 np.**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 923,94**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
19 923,94

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
2 988,59

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 912,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - pohledy SDK 3 np.**

Místo:

Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**19 923,94**

PSV - Práce a dodávky PSV

19 923,94

763 - Konstrukce suché výstavby

19 923,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4 Ostrava - mar. Hory - ZL č. 9 VCP - pohledy SDK 3 np.**

Místo:

Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**19 923,94**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 923,94	
D	763		Konstrukce suché výstavby				19 923,94	
1	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu	m2	342,460	34,56	11 835,42	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na pohledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		342,46		342,460			
2	M	28329276	Fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - Iřída E)	m2	384,754	20,88	8 033,66	CS ÚRS 2021 01
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - Iřída E)					
	VV		342,46*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		384,754			
3	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,054	1 016,00	54,86	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m					

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **07122021 Knüpferova 3, 4 Ostrava - Mariánské Hory**

Objekt: **1 VCP ZL č. 9 IROP ZV**

Rozpočet: **1 strop 3 np. pohled SDK**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			237 233,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>237 233,89</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>237 233,89 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>35 585,08 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**272 818,97 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 07122021 - Knüpférova 3, 4 Ostrava - Mariánské Hory  
Popis objektu: 1 - VCP ZL č. 9 IROP ZV  
Popis rozpočtu: 1 - strop 3 np. podhled SDK

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			236 297,40	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			936,49	0
Cena celkem					237 233,89	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	07122021	Knüpfelova 3, 4 Ostrava - Mariánské Hory
O:	1	VCP ZL č. 9 IROP ZV
R:	1	strop 3 np. podhled SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 4</b>	<b>15</b>	<b>416022121R00</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						
		Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x deska sádrokartonová tl. 12,5mm	m2	342,46000	690,00	236 297,40		Dle SoD	Dle SoD
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,							
		"3 np. byty" : 273,75		273,75000					
		"3 np. chodby" : 68,71		68,71000					
						<b>236 297,40</b>			

<b>Díl: 99</b>	<b>86</b>	<b>999281108R00</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,25678	220,00	936,49	801-4	Dle SoD	Dle SoD
						<b>936,49</b>			

<b>Celkem</b>	<b>237 233,89</b>
---------------	-------------------



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-38 427,11	49
713	Izolace tepelné	PSV			-39 541,45	51
Cena celkem					-77 968,56	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	23112021	Knüpfertova 3,4 Ostrava - mar. Hory
O:	01	MPC ZV - IROP ZL. č. 9
R:	1	sklba S7 - neproveditelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>-38 427,11</b>			
194	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	-0,28157	1 200,00	-337,88	800-711	Dle SoD	Dle SoD

189	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad: textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci Skladba S7:	m2	-511,95200	26,00	-13 310,75		Dle SoD	Dle SoD
-----	--------------	--	----	------------	-------	------------	--	---------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 195 : -511,95200

193	69366199R	Geotextilie 500 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 189 : -511,95200*1,1	m2	-563,14720	44,00	-24 778,48		Dle SoD	Dle SoD
-----	-----------	--	----	------------	-------	------------	--	---------	---------

### **Díl: 713**

204	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	-0,08025	1 450,00	-116,36	800-713	Dle SoD	Dle SoD
-----	--------------	---	---	----------	----------	---------	---------	---------	---------

199	765799313R00	Montáž difúzní fólie, přelepení spojů včetně systém spojovacích pásek viz výkres D.1.1 b - 13 : Skladba S7 : -24,4*9,52*2+75	m2	-389,57600	44,00	-17 141,34		Dle SoD	Dle SoD
-----	--------------	--	----	------------	-------	------------	--	---------	---------

200	28325087R	Fólie podstřešní paropropustná Vysoce difúzní pojistná podstřešní membrána sloužící k ochraně podkrovních prostor a tepelných izolací včetně par 1200g/m2 den Odkaz na mn. položky pořadí 199 : -389,57600*1,1	m2	-428,53360	52,00	-22 283,75		Dle SoD	Dle SoD
-----	-----------	---	----	------------	-------	------------	--	---------	---------

<b>Celkem</b>									<b>-77 968,56</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23112021	Knúpferova 3,4 Ostrava - mar. Hory
O:	01	MPC ZV - IROP ZL. č. 9
R:	1	skídba S7 - neproveditelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň