

Dodatek č. 10784/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10784/2021/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
[REDAKCE]

(dále také jako **objednatel**)

a

Zdeněk Hybner

Sídlem podnikání: [REDAKCE]
IČ: 15495809
DIČ: [REDAKCE]
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
VS:
Zapsán: ŽR u Magistrátu města Ostravy
Zastoupený: [REDAKCE]
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 7. 10. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10784/2021/OM na realizaci zakázky „**Oprava rozvodů ZTI v bytovém domě na ul. Vaškova 1449/19 v Moravské Ostravě a Přívoze.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2.082.650,00 Kč bez DPH snižuje o částku 494.115,24 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2.082.650,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	163.277,59 Kč
Cena méně prací bez DPH	-657.392,83 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	1.588.534,76 Kč
DPH 15%	238.230,21 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.826.814,97 Kč


Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10784/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10784/2021/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.


Příloha č. 1: Změnový list - Soupis víceprací a méně prací

Za objednatele



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele



majitel firmy

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1		
Zhotovitel:	Zdeněk Hybner, [redacted] Ostrava – Poruba			
Objednatel:	SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava	Datum: 7.12.2021		
Název akce: Oprava rozvodů ZTI v bytovém domě na ul. Vaškova 1449/19 v Moravské Ostravě a Přívoze				
Způsob odeslání / předání datum: 7.12.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
ZL 1.1 Vícepráce				
Předmět změny:				
1 - při realizaci byla nalezena 1 další odpadní stoupačka v bytech 3, 10, 17, kterou bylo nutno vybourat a vyměnit. Položky a jednotkové ceny jsou použity ze smluvního rozpočtu.				
2 - po provedení štukových omítek je rozdílná barevnost ploch oproti starému nátěru a po dohodě s investorem dojde k výměbě dotčených zdí				
3 - veškeré stoupačí potrubí neprochází přes stropní konstrukce ve volných šachtách, ale je zabetonováno a proto je pro jeho demontáž nutné vybourání a zpětná betonáž stropů.				
4 - po dohodě s investorem se PVC v bytových jednotkách nebude vyměňovat, neboť trasypotrubí nevedou v podlahách. Zhotovitel zajistí úklid těchto ploch vč. chodeb a schodiště celého domu.				
5 - při realizaci byl zjištěn havarijní stav u 3 ks sprchových koutů v bytech 5., 8., 11 a proto dojde k jejich výměně				
6 - pro výměnu stoupačního potrubí je nutné také sundání vrchních dílů kuchyňských linek				
Zdůvodnění změny:				
Důvodem změny jsou zjištěné skutečnosti při realizaci.				
Cena víceprací bez DPH: +163.277,59,-Kč				
ZL 1.2 Méněpráce				
Předmět změny:				
1 - při realizaci bylo zjištěno, že ve všech bytech je rozvod vodovodního potrubí proveden v plastu. Bylo dohodnuto se zástupcem objednatele, TDS a AD, že zhotovitel nebude provádět výměnu tohoto potrubí ve všech bytech a zajistí kompletní proplach a desinfekci celého potrubí vč. tlakových zkoušek.				
2 - na stavbě bylo zjištěno, že trasy vodovodního potrubí v bytech nevedou v podlahách a bylo dohodnuto se zástupcem investora, že se PVC v bytových jednotkách nebude vyměňovat. Podkladní vrstvy pod PVC jsou v některých bytech v dezolátním stavu. Na tyto vrstvy bez kompletní opravy a vybetonování nejde nové PVC položit.				
Zdůvodnění změny:				
Důvodem změny jsou zjištěné skutečnosti při realizaci.				
Cena méněprací bez DPH: -657.392,83,-Kč				
Celková cena Změnového listu č.1 bez DPH: -494.115,24,-Kč				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Podpis objednatele	[redacted]	Podpis AD:	[redacted]	[redacted]
Datum: 14.12.2021	[redacted]	Datum: [redacted]	[redacted]	[redacted]
Podpis zhotovitele:	[redacted]	Podpis TDS:	[redacted]	[redacted]
Datum: 14.12.2021	[redacted]	Datum: 14.12.2021	[redacted]	[redacted]
Přílohy:				
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1				

Výkaz výměr

S:		OPRAVA ROZVODŮ ZTI NA UL. VAŠKOVA 1449/19 MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ				Rozdíl VP + MF	-494115,24			Celkem VP	163277,59	
						Celkem MP	-657392,83					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Měněpráce cena/ MJ	Celkem	množství	Vícepráce cena/ MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				92 148,90						
1	1713400841R00	Odstřanění izolace potrubí	m2	115,00000	39,30	4 519,50	-76,53	39,30	-3007,63			
2	171346111R00	Izolace potrubí SV, TV, CIR	m	1 133,00000	54,40	61 635,20	-754,00	54,40	-41017,60			
3	28377115.1	Izolace potrubí Mirelon PRO 40x20 mm šedočerná	m	28,00000	43,40	1 215,20						
4	28377112.9	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x20 mm šedočerná	m	20,00000	38,70	774,00						
5	28377109.3	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	144,00000	33,10	4 766,40	-54,00	33,10	-1787,40			
6	28377103.2	Izolace potrubí Mirelon PRO 20x20 mm šedočerná	m	302,00000	28,60	8 637,20	-254,00	28,60	-7264,40			
7	28377118.1	Izolace potrubí Mirelon PRO 63x9 mm šedočerná	m	9,00000	26,00	234,00						
8	28377116	Izolace potrubí Mirelon PRO 50x9 mm šedočerná	m	18,00000	22,60	406,80						
9	28377112.6	Izolace potrubí Mirelon PRO 40x9 mm šedočerná	m	47,00000	16,00	752,00						
10	28377114	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x9 mm šedočerná	m	28,00000	13,00	364,00						
11	28377108	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x9 mm šedočerná	m	145,00000	10,70	1 551,50	-54,00	10,70	-577,80			
12	28377108	Izolace potrubí Mirelon PRO 20x9 mm šedočerná	m	392,00000	10,90	4 272,80	-392,00	10,90	-4272,80			
13	979990201R00	Poplatek za skládku	t	0,60000	1 241,40	744,80	-0,39	1241,40	-484,15			
14	97908111R00	Odvoz výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60000	210,50	126,30	-0,39	210,50	-82,10			
15	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,00000	9,20	165,60	-11,97	9,20	-110,12			
16	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 24 m	%	901,65300	2,20	1 983,60	-600,00	2,20	-1320,00			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				456 044,40						
17	721160802R01	Demontáž potrubí kanalizace do DN 100	m	472,00000	65,80	31 057,60				21,00	65,80	1381,80
18	721-99	Likvidace osinkocementových trub dle legislativy	m	219,00000	293,60	64 298,40	-219,00	293,60	-64298,40			
- bude účtováno dle skutečného množství osinkocementu												
- kanalizační potrubí je vedeno v obezděných prostorech												
19	721176115R00	Potrubí HT potrubí je vedeno v obezděných prostorech	m	126,00000	532,60	67 107,60						
20	721176114R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 110 x 2,7 mm	m	93,00000	436,20	40 566,60				15,00	436,20	6543,00
21	721176105R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 75 x 1,9 mm	m	26,00000	574,50	14 937,00						
22	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D110	m	69,00000	455,40	31 422,60						
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 75	m	42,00000	403,40	16 942,80				6,00	403,40	2420,40
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 50	m	116,00000	364,90	42 328,40						
25	721170909R00	Čistící kus HT D 110	kus	9,00000	281,00	2 529,00						
26	721170909R01	Čistící kus HT D 75	kus	5,00000	212,20	1 061,00				1,00	212,20	212,20
27	28615483.A	Přechodka na PP HT D 110mm vč. těsnění	kus	9,00000	121,60	1 094,40						
28	28615483.A	Přechodka na PP HT D 75mm vč. těsnění	kus	5,00000	62,90	314,50						
29	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	21,00000	113,80	2 389,80						
30	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	21,00000	76,50	1 606,50				3,00	76,50	229,50
31	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	63,00000	69,00	4 347,00						
32	721140915R00	Práce spojené s výměnou větracího potrubí	kus	14,00000	716,40	10 029,60				1,00	716,40	716,40

33	721273150RT1	- drobné pomocné stavební práce, utěsnění Hlavice ventilační přívětrávaci HL900, dřívdušňovací ventil HL900. D 75 mm	kus	14,00000	1 077,80	15 089,20				1,00	1077,80	1077,80
34	56248114R	Pročištění ležaté kanalizace	kpl	1,00000	4 193,80	4 193,80				1,00	716,30	716,30
35	721273144R00	Propojení se stávajícím potrubím	kpl	14,00000	716,30	10 028,20				21,00	21,70	455,70
36	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m	472,00000	21,70	10 242,40				25,00	67,10	1677,50
37	721-256348	Uchycení potrubí	kus	350,00000	67,10	23 485,00						
38	721-99	Vnitřní kanalizace, příplatek za ztížené práce při provozu - uvažováno 4 h na bytovou jednotku	hod	84,00000	439,50	36 918,00						
39	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	3,20000	1 989,90	6 367,70				0,14	1989,90	278,59
40	979990201R00	Poplatek za skládku -azbestocementové výrobky	t	3,20000	2 465,90	7 890,90				0,14	2465,90	345,23
41	979081111R00	Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,20000	210,50	673,60				0,14	210,50	29,47
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96,00000	9,20	883,20				4,20	9,20	38,64
43	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	4 478,04800	1,84	8 239,60				125,79	1,84	231,45
Díl:	722	Vnitřní vodovod				697 418,70						
44	722170801R00	Vypuštění soustavy	m	1 133,00000	18,40	20 847,20						
45	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	20,00000	72,60	1 452,00						
46	722170801R00	Demontáž stávajících rozvodů vody vč. armatur	hod	100,00000	18,40	1 840,00	-66,54	18,40	-1224,34			
47	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	1 031,00000	61,10	62 994,10	-754,00	61,10	-46069,40			
48	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	102,00000	84,50	8 619,00						
49	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	42,00000	21,90	919,80						
50	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jhnot. G1/2"	kus	42,00000	68,90	2 893,80						
51	722172616R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 63x8,6 mm, rozvody	m	9,00000	863,90	7 775,10						
52	722172615R00	Potrubí z PPR Instaplast D 50/6,9 mm, rozvody 1PP	m	18,00000	676,90	12 184,20						
53	722172614R00	Potrubí z PPR Instaplast D 40/5,5 mm, rozvody 1PP	m	19,00000	498,20	9 465,80						
54	722172314R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 40x5,5 mm, - vysekání + hrubé zapravení	m	56,00000	498,20	27 899,20						
55	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 32/4,4 mm, - vysekání + hrubé zapravení	m	48,00000	420,20	20 169,60						
56	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25/3,5 mm, - vysekání + hrubé zapravení	m	289,00000	354,80	102 537,20	-108,00	254,80	-27518,40			
57	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast D 20/2,8 mm, - vysekání + hrubé zapravení	m	694,00000	291,90	202 578,60	-646,00	291,60	-188373,60			
58	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	43,00000	155,90	6 703,70	-43,00	155,90	-6703,70			
59	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	63,00000	310,50	19 561,50	-63,00	310,50	-19561,50			
60	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	1 133,00000	49,20	55 743,60						
61	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 133,00000	39,30	44 526,90						
62	722-235	Napojení na stáv. rozvody	kpl	18,00000	546,90	9 844,20						
63	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00000	39,20	39,20						
64	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	1,00000	52,80	52,80						
65	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	5,00000	75,20	376,00						
66	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	43,00000	93,60	4 024,80						
67	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00000	120,90	120,90						

68	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 2	kus	2,00000	189,00	378,00			
69	72222411R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,00000	201,30	201,30			
70	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	1,00000	270,10	270,10			
71	734206	STAD DN 15 s vyp.	kus	5,00000	2 055,00	10 275,00			
72	42237023-A2	Kohout kulový 3/4" voda páka	kus	43,00000	229,80	9 881,40			
73	42237023-A5	Kohout kulový 5/4" voda páka	kus	1,00000	518,40	518,40			
74	42237023-A6	Zpětný ventil 2"	kus	1,00000	702,00	702,00			
75	42237029-A5	Zpětný ventil 2" voda	kus	1,00000	702,00	702,00			
76	722-10	Uchycení potrubí - rozšíření stávajícího	kpl	1,00000	712,90	712,90			
77	722-12	Vnitřní vodovod , příplatek za ztižené práce při provozu	hod	84,00000	439,50	36 918,00	-55,00	439,50	-24172,50
		- uvažováno 4 h na bytovou jednotku							
78	979990201R00	Poplatek za skládku	t	3,45000	1 241,40	4 282,80	-2,29	1241,40	-2842,81
79	97908111R00	Odvoz výběr. hmot na skládku do 1 km	t	3,45000	210,50	726,20	-2,29	210,50	-482,05
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	104,00000	9,20	956,80	-69,21	9,20	-636,73
81	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	6 896,94100	1,12	7 724,60	-4589,84	1,12	-5140,62
	Díl: 725	Zařizovací předměty				169 919,90			
82	725114912R01	Odmontování a zpětná montáž klozetu	kus	21,00000	681,10	14 303,10			
83	725210911R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez	kus	21,00000	503,30	10 569,30	-11,00	503,30	-5536,30
84	725220908R02	Odmontování a zpětná montáž sprchového koutu, vč. utěsnění	kpl	18,00000	2 180,80	39 254,40			
85	725220908R01	Odmontování a zpětná montáž kuch. linky, spodní část	kpl	21,00000	738,10	15 500,10	-14,00	2180,80	-30531,20
86	725220908R03	Odmontování a zpětná montáž pračky	kpl	21,00000	251,60	5 283,60			
87	725220908R01	Odmontování a zpětná montáž vany, vč. utěsnění	kpl	3,00000	1 435,10	4 305,30			
88	725800911R00	Výměna pračkového ventilu , vč. dodávky	kus	22,00000	301,10	6 624,20			
89	725800924R01	Demontáž a zpětná montáž baterie nástěnné, umyvadlo. díez. sorch. vana	kus	63,00000	178,20	11 226,60			
90	725860811R01	Demontáž uzávěrek zápachových	kus	84,00000	13,40	1 125,60			
91	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	21,00000	250,80	5 266,80			
92	725860202R00	Sifon dřezový D 40	kus	21,00000	294,40	6 182,40			
93	725860310R01	Odtok vanový , odpad D 50 mm	kus	3,00000	447,90	1 343,70			
94	725860310R02	Odtok sprchový kout , odpad D 50 mm	kus	18,00000	645,00	11 610,00			
95	723-1-1	Pomocné práce - bytové jednotky	hod	84,00000	439,50	36 918,00			
		- jedná se o příplatek za ztižený provoz a přístup							
		- uvažováno 4 hod na bytovou jednotku bez dodávky stav. materiálu							
96	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24	%	1 695,13100	0,24	406,80			
	Díl: 723-1	Pomocné stavební práce				645 310,50			
97	R 723-1-1	Vysekání obezdění stáv. stoupaček kanal. v 1.PP, + zpětné zazdění	soubor	14,00000	2 348,50	32 879,00			
98	R 723-1-2	Obnažení stáv. rozvodů vody v 1.PP, vč. jejich zpětného zazdění	kpl	5,00000	1 845,30	9 226,50			
99	R 723-1-3	Pomocné stavební práce mimo bytové jednotky - zapravení a zacištění stěn (omítka hladká) po výměně stoupačičo potrubí - stoupačky 2,4,5, hydranty	kpl	1,00000	20 969,80	20 969,80			

100	R 723-1-4	Pomocné stavební práce v bytových jednotkách	kpl	21,00000	20 685,30	434 391,30				
		- vysekání stávající kanalizace + zpětné zazdění								
		- začáštění stěn s omítkou- omítká hladká - předpoklad do 3 m2 na b.j.								
		- dodávka + montáž nových obludů v dotčených trasách potrubí - předpoklad do 8 m2 na b.j.								
		- dodávka + montáž nové dlažby v dotčených trasách potrubí - předpoklad do 2 m2 na b.j.								
		(koupelna.wc)								
		- dodávka + montáž revizních dvířek 30x30 cm								
		- přesun suti, přesun hmot								
		- ostatní pomocné práce nutné pro výměnu potrubí a uvedení bytů do původního stavu - předpoklad 8 hod na b.j.								
101	776520010RA1	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení podlahovina ve specifikaci	m2	197,00000	389,20	76 672,40				
		- chodby a kuchyně dotčené výměnou potrubí								
		- vč. začáštění tras měněného potrubí								
102	776520010RA2	Podlaha povlaková z PVC, pásů - dodávka	m2	197,00000	318,70	62 783,90				
103	R 723-1-5	Pomocné stavební práce - ostatní	kpl	1,00000	8 387,60	8 387,60				
		- odvoz suti na skládku vč. poplatku								
		- přesun hmot ostatní								
Díl:	999	Ostatní				21 807,60				
104	999-5	Doprava	%	2,00000	2 516,27	5 032,50				
105	999-4	VRN	%	2,00000	8 387,55	16 775,10				
106		Obezdivka koupelňových van ploch zaoblených tl 75 mm z porobetonových přesných tvárcí - výměna 3 ks vaniček	m2							
107	346244357								748,00	2244,00
107	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech - chodby	kus							
108		Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl. Do 150 mm - chodby	kus							
109	972054241,00								259,25	3111,00
		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4m	m2							
110	95290111,00								103,70	35776,50
110	97908111R00	Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km	t						210,53	80,00
111	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t						9,23	106,33
112	979990201R00	Poplatek za skládku	t						1241,36	471,72
113	998018003,00	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t						1530,00	382,50
114	725241901	Montáž vaničky sprchové	kus						1827,50	5482,50
144	LFN.H214100000	Sprch. Vana SOFIA 90x90 bílá	kus						1630,57	1630,57
115	LFN.H214090000	Sprch. Vana SOFIA 80x80 bílá	kus						1525,00	3050,00
116	725244907	Montáž záštity sprchové rohové	kus						2125,00	2125,00

TKO.Z331090N 117 55112013	zástěna - Teiko STANDARD NEW KLSKRH 2/90	kus							1,00	7262,96	7262,96
145 725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor							1,00	1623,50	1623,50
146 55495037	zástěna sprchového koutu polorámová, tl. 6mm, sklo	kus							1,00	5763,00	5763,00
118 99872503R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	%							256,92	0,24	61,66
119 768811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š. přes 600 do 1200 mm	kus							21,00	215,05	4516,05
120 766812820	Demontážkuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl. do 1,5m	kus							21,00	275,40	5783,40
121 998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%							103,00	1,10	113,29
122 781471116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 ks/m2 kladených do malty	m2							6,00	836,40	5018,40
123 59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35 ks/m2	m2							6,60	328,10	2165,46
124 781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2							6,00	105,40	632,40
125 781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2							6,00	66,81	400,86
126 7811477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2							6,00	51,43	308,58
127 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%							85,25	3,54	301,79
128 979990201R00	Poplatek za skládku	t							0,49	1241,36	608,27
129 97908111R00	Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km	t							0,49	210,53	103,16
130 979081112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t							14,68	9,23	135,50
132 HZ52312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod							72,00	386,75	27846,00
133 346244371	Zazdívká o tl. 140 mm ryh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2							4,15	729,30	3026,60
134 612325111	Vápenocementová omítka hladká omítka ryh ve stěnách š. do 150 mm	m2							0,75	754,80	566,10
135 612325112	Vápenocementová omítka hladká omítka ryh ve stěnách š. přes 150 do 300 mm	m2							3,40	622,20	2115,48
136 612325121	Vápenocementová štuková omítka ryh ve stěnách š do 150 mm	m2							0,75	858,50	643,88

137	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m ²								2,40	702,95	1687,08
138	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t								1,13	1530,00	1727,37
139	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m								5,00	207,40	1037,00
140	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m								13,00	226,10	2939,30
141	97990201R00	Poplatek za skládku	t								1,01	1241,36	1253,77
142	979081111R00	Odvoz vybour. Hmot na skládku do 1km	t								1,01	210,53	212,64
143	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t								31,01	9,23	286,22
147	55166611	manžeta připojovací WC DN 110 - flexi hadice	kus								21,00	236,30	4962,30
148	R01	neprovádění dlažby v bytech	m ²						-42,00	1000,00			
149	55161632R	Sifon pračkový venkovní bílý	kus								21,00	42,40	890,40
150	72586-9218.R00	Montáž U sifonu - zápachová uzávěrka pračková	kus								21,00	141,10	2963,10