

Akce: Rekonstrukce kuchyně MŠ a vstupu do objektu MŠ V Žásku Klánovnice - SML/32/1130/0487/2021

Cena celkem bez DPH	1 449 731,76 Kč
DPH 21%	304 443,67 Kč
Cena s DPH	1 754 175,43 Kč

Mateřská škola - Chodba 1.NP hlavní kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 200,00
1	342263513R00	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 250x250 mm	kus	1,00000	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				4 704,00
2	622476211RT1	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů , nanášená ručně	m2	52,00000	48,00 Kč	2 496,00 Kč
3	622476211RT	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn , nanášená ručně	m2	48,00000	46,00 Kč	2 208,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 181,40
4	965048130R00	Očištění zbytků lepidla	m2	18,00000	34,30 Kč	617,40 Kč
5	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	21,00000	112,50 Kč	2 362,50 Kč
6	968061112R00	Demontáž SDK dvířek	kus	1,00000	86,00 Kč	86,00 Kč
7	784900010	Oškrábání zdiva a stropu	m2	93,00000	33,50 Kč	3 115,50 Kč
Díl:	762	Konstrukce tesařské				172,80
8	7621118	Demontáž dřevěných dřevních obložek pl.do 2 m2	m2	1,80000	96,00 Kč	172,80 Kč
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7 053,00
9	766661361R00	Montáž dveří do zárubně,výtahových 1kř. nad 0,8 m	kus	1,00000	1 053,00 Kč	1 053,00 Kč
10	61181501R	záruběň obložková pro dveře 1křidlé 600,700,800,, 900x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	1,00000	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				19 645,32
11	771212115R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	15,40000	549,00 Kč	8 454,60 Kč
12	7712121	Úprava podkladu pro pokládku keramické dlažby	m2	15,40000	190,00 Kč	2 926,00 Kč
13	771212115	Spárování vč. Materiálu	m2	15,40000	120,00 Kč	1 848,00 Kč
14	59247	Dodávka dlaždic - typ Rako - upřesní se dle , skutečnosti - dle výběru investora	m2	14,90000	425,00 Kč	6 332,50 Kč
15	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,58000	12,80 Kč	84,22 Kč
Díl:	784	Malby				16 524,00
16	7841454	Malba barvou ořezuvzdornou na omítkách vč., penetrace	m2	102,00000	162,00 Kč	16 524,00 Kč

Mateřská škola - Chodba u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				4 508,00
1	622476211RT	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn „, nanášená ručně	m2	98,00000	46,00 Kč	4 508,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 723,40
2	965048130R00	Očištění zbytků lepidla	m2	3,00000	34,30 Kč	102,90 Kč
3	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	3,00000	112,50 Kč	337,50 Kč
4	784900010	Oškrábání zdiva a stropu	m2	98,00000	33,50 Kč	3 283,00 Kč
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 661,22
5	771212115R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	3,00000	549,00 Kč	1 647,00 Kč
6	7712121	Úprava podkladu pro pokládku keramické dlažby	m2	3,00000	190,00 Kč	570,00 Kč
7	771212115	Spárování vč. Materiálu	m2	3,00000	120,00 Kč	360,00 Kč
8	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,58000	12,80 Kč	84,22 Kč
Díl:	784	Malby				15 876,00
9	998771202R00	Malba barvou ořezuvzdornou na omítkách vč.,, penetrace	%	98,00000	162,00 Kč	15 876,00 Kč

Mateřská škola - sklad č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				4 032,00
1	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	12,00000	336,00 Kč	4 032,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				411,60
2	965048130R00	Očištění zbytků lepidla	m2	12,00000	34,30 Kč	411,60 Kč
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 234,00
3	978059	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	12,00000	125,00 Kč	1 500,00 Kč
4	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,00000	144,50 Kč	1 734,00 Kč
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 227,32
5	711212001R55	Hydroizolační povlak - nátěr, DICHTUNGSSCHLÄMME, krystal.hydroizol., tlak. voda	m2	12,00000	434,50 Kč	5 214,00 Kč
6	998771202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,21000	4,15 Kč	13,32 Kč
Díl:	781	Obklady keramické				15 900,30
7	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,00000	47,70 Kč	572,40 Kč
8	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm	m2	12,00000	846,00 Kč	10 152,00 Kč
9	7814150	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických , hladkých za plochu do 10 m2	m2	12,00000	46,00 Kč	552,00 Kč
10	81 41-50R04	obkladačky keramické žluté 20 x 20 x 0,6 cm	m2	12,00000	250,00 Kč	3 000,00 Kč
11	771212115	Spárování vč. Materiálu	m2	12,00000	120,00 Kč	1 440,00 Kč
12	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,30000	613,00 Kč	183,90 Kč

Mateřská škola - přípravná kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				276,00
1	622476211RT	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn „, nanášená ručně	m2	6,00000	46,00 Kč	276,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				201,00
2	784900010	Oškrábání zdiva a stropu	m2	6,00000	33,50 Kč	201,00 Kč
Díl:	784	Malby				657,20
3	784115522R00	Malba Remal protiplísňový,barva, bez penetrace, 2x	m2	6,00000	99,00 Kč	594,00 Kč
4	998771202R00	Přesun hmot , výšky do 12 m	%	8,00000	7,90 Kč	63,20 Kč

Mateřská škola - sklad potravin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				4 032,00
1	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	12,00000	336,00 Kč	4 032,00 Kč
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				368,00

Méněpráce	
Datum:	
Cena celkem:	126 354,00 Kč
Vícepráce	125 354,00 Kč
plnění %	plnění Kč

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	2	622476211RT	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanáše	m2	8,00000	46,00 Kč	368,00 Kč
Díl:	96		Bourání konstrukcí				676,40
	3	965048130R00	Očištění zbytků lepidla	m2	8,00000	34,30 Kč	274,40 Kč
	4	784900010	Oškrábání zdiva a stropu	m2	12,00000	33,50 Kč	402,00 Kč
Díl:	97		Prorážení otvorů				1 984,00
	5	978059	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 1 m2	m2	2,00000	125,00 Kč	250,00 Kč
	6	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	12,00000	144,50 Kč	1 734,00 Kč
Díl:	781		Obklady keramické				11 590,85
	7	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	8,00000	47,70 Kč	381,60 Kč
	8	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm	m2	8,00000	846,00 Kč	6 768,00 Kč
	9	7814150	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických , hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,00000	46,00 Kč	368,00 Kč
	10	771212115	Spárování vč. Materiálu	m2	8,00000	120,00 Kč	960,00 Kč
	11	81 41-50R04	obkladačky keramické žluté 20 x 20 x 0,6 cm	m2	8,00000	250,00 Kč	2 000,00 Kč
	12	771212115	Spárování vč. Materiálu	m2	8,00000	120,00 Kč	960,00 Kč
	13	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,25000	613,00 Kč	153,25 Kč
Díl:	784		Malby				544,50
	14	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	9,00000	60,50 Kč	544,50 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Vývažovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				5 312,00	
	1	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	8,50000	336,00 Kč	2 856,00 Kč
	2	99090 9001	Stavební přípomocce pro řemesla - odhadovaná , cena	kpl	1,00000	2 456,00 Kč	2 456,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				171,50	
	3	965048130R00	Očištění zbytků lepidla	m2	5,00000	34,30 Kč	171,50 Kč
Díl:	97	Prorážení otvorů				683,50	
	4	978059	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 1 m2	m2	2,00000	125,00 Kč	250,00 Kč
	5	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	3,00000	144,50 Kč	433,50 Kč
Díl:	781	Obklady keramické				6 634,32	
	6	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	5,00000	47,70 Kč	238,50 Kč
	7	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm	m2	5,00000	846,00 Kč	4 230,00 Kč
	8	7814150	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických, hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,00000	46,00 Kč	230,00 Kč
	9	771212115	Spárování vč. Materiálu	m2	5,00000	120,00 Kč	600,00 Kč
	10	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,14000	613,00 Kč	85,82 Kč
	11	81 41-50R04	obkladačky keramické žluté 20 x 20 x 0,6 cm	m2	5,00000	250,00 Kč	1 250,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Anglický dvorek u vývažovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				4 032,00	
	1	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	12,00000	336,00 Kč	4 032,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				411,60	
	2	965048130R00	Očištění zbytků lepidla	m2	12,00000	34,30 Kč	411,60 Kč
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 195,00	
	3	978059	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 1 m2	m2	6,00000	125,00 Kč	750,00 Kč
	4	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	10,00000	144,50 Kč	1 445,00 Kč
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 963,32	
	5	711212001RT3	Hydroizolační povlak - nátěr, ARDEX 8+9, proti vlhkosti, 2 vrstvy	m2	12,00000	412,50 Kč	4 950,00 Kč
	6	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,21000	4,15 Kč	13,32 Kč
Díl:	781	Obklady keramické				15 900,30	
	7	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,00000	47,70 Kč	572,40 Kč
	8	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm	m2	12,00000	846,00 Kč	10 152,00 Kč
	9	7814150	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických, hladkých za plochu do 10 m2	m2	12,00000	46,00 Kč	552,00 Kč
	10	771212115	Spárování vč. Materiálu	m2	12,00000	120,00 Kč	1 440,00 Kč
	11	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,30000	613,00 Kč	183,90 Kč
	12	81 41-50	obkladačky keramické žluté 20 x 20 x 0,6 cm	m2	12,00000	250,00 Kč	3 000,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	97	Prorážení otvorů				920,49	
	1	971028591R00	Vybourání otvorů ve zdi ze smíšeného zdiva pl. do , 1 m2 ,tl.20 cm	m3	0,24000	1 693,00 Kč	406,32 Kč
	2	979011211R00	Vislář doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,18000	677,00 Kč	121,86 Kč
	3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,18000	317,50 Kč	57,15 Kč
	4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18000	227,00 Kč	40,86 Kč
	5	979081121R00	Příplatek za každý další km - 4* / celkem 5 km /	t	0,18000	390,00 Kč	70,20 Kč
	6	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,18000	1 245,00 Kč	224,10 Kč
Díl:	728	Přípojka kanalizací				11 131,00	
	7	728	Montáž průchodek	kus	3,00000	375,00 Kč	1 125,00 Kč
	8	728A	Montáž flexi trubek vč. kolen a odboček	m	5,00000	375,00 Kč	1 875,00 Kč
	9	728B	Instalace ventilátoru	kus	1,00000	396,00 Kč	396,00 Kč
	10	728C	Flexi trubka prům. 20cm	m	5,00000	205,00 Kč	1 025,00 Kč
	11	728D	Koleno k flexi trubkám prům. 20cm	kus	6,00000	179,00 Kč	1 074,00 Kč
	12	728E	Průchodka do zdiva pro flexi rouru prům. 20cm	kus	3,00000	99,00 Kč	297,00 Kč
	13	728F	Odbočka k flexi rourám prům. 20cm	kus	1,00000	316,00 Kč	316,00 Kč
	14	728G	Ventilátor s termostatem prům. 20cm Profi - průtok vzduchu m3/h: 850	kus	1,00000	4 199,00 Kč	4 199,00 Kč
	15	728H	Stavební přípomocce pro řemesla	kpl	1,00000	824,00 Kč	824,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - prostor před kuchyní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				147 249,00
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3 3,50*14,00*1,80	m3	88,20000 88,20000	980,00 Kč	86 436,00 Kč
	2	162 60 1102 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku do 5000m	m3	18,00000	286,00 Kč	5 148,00 Kč
	3	979 09 7115 Poplatek za skládku zeminy	t	22,00000	280,00 Kč	6 160,00 Kč

70	60 505,20 Kč
	- Kč
	- Kč

	4	174100050RAB	Zásyp jam,rýh a šachet šterkopiskem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	15,00000	720,00 Kč	10 800,00 Kč
	5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,00000	240,00 Kč	17 280,00 Kč
	6	182201101R00	Svahování násypů	m2	25,00000	53,00 Kč	1 325,00 Kč
	7	182300010RAA	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	25,00000	324,00 Kč	8 100,00 Kč
	8	R001-002	Pažení výkopu - výfěva	soubor	1,00000	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
	9	R001-003	Zabezpečení výkopu - oplocení	soubor	1,00000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Díl:	711		Izolace proti vodě				12 364,00
	10	711823121RT2	Montáž novopé fólie svíse, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	56,00000	164,00 Kč	9 184,00 Kč
	11	71181R1	Plastový ukončovací Z profil	m	14,00000	120,00 Kč	1 680,00 Kč
	12	71182	Spojovací materiál k novopé folii	kpl	1,00000	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Díl:	713		Izolace tepelné				18 518,20
	13	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	56,00000	142,00 Kč	7 952,00 Kč
	14	283760130	deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL 3000 1250 x 600 x 50 mm	m2	56,00000	184,00 Kč	10 304,00 Kč
	15	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,38000	690,00 Kč	262,20 Kč

	- Kč
70	12 096,00 Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Výdejová kuchyň						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				8 104,00
	1 76681	Pomocný materiál	kpl	1,00000	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
	2 725820800	Demontáž ventilu rohového	kus	6,00000	94,00 Kč	564,00 Kč
	3 725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi , hadičky G 1/2	soubor	6,00000	415,00 Kč	2 490,00 Kč
	4 725	Kontrola a přeměření stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	2 450,00 Kč	2 450,00 Kč
	5 725A	Stavební přípomoc pro řemesla	kpl	1,00000	450,00 Kč	450,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

MŠ Klánovice - vybavení výdejního a mycího úseku						
Pozice	Název / Kód zboží	Množství	MJ	/m.j.po slevě	Cena celekm	
1	Pracovní deska, límec L+Z, kotveno k sousednímu stolu vpravo,	1	ks	6 836,70 Kč	6 836,7 Kč	
2	Zásuvkový blok 440x700x900 GN 1/1, 4x zásuvka s plnovýsuvem, horní zásuvka s	1	ks	22 613,50 Kč	22 613,5 Kč	
3	Mycí stůl 1100x700x900, s výsuvným košem vlevo (min. kapacita 10l), dřez	1	ks	37 231,35 Kč	37 231,4 Kč	
3.1	Tlaková sprcha s baterií STAR 122 (stojánková/páková)	1	ks	3 120,00 Kč	3 120,0 Kč	
3.2	Sífon pro jednoduchý T-705 s hrdlem 70x6/4" (DN 50/40)	1	ks	187,85 Kč	187,9 Kč	
4	Podstavec pod myčku, podstavec = rozměr myčky + 15mm na každou stranu,	1	ks	6 460,35 Kč	6 460,4 Kč	
5	Stůl 665(685)x 700x900,líмец L+Z, vsazené čelo pro napojení sousední desky,	1	ks	12 912,25 Kč	12 912,3 Kč	
6	Stůl 2307(1600)x750x900, v desce napojení na sousední stůl (vsazené čelo), navíc	1	ks	26 971,75 Kč	26 971,8 Kč	
7	Stůl 1400x900x900, čelní rohy radiusové provedení (ZxR25), zadní lem	1	ks	21 855,60 Kč	21 855,6 Kč	
8	Jíva 31 - N, skříňka nástěnná uzavřená posuvnými dvířky s jednou policí,	2	ks	17 549,35 Kč	35 098,7 Kč	
9	Jíva 33-2-300 Přestavitelná nástěnná dvoipolice	1	ks	5 701,80 Kč	5 701,8 Kč	
10	Nerezový sokl na všech pohledových stranách, celkem 4,4 metru	1	ks	4 472,00 Kč	4 472,0 Kč	
11	Doprava + montáž JÍVA	1	ks	13 338,00 Kč	13 338,0 Kč	
vybavení výdejního a mycího úseku						196 799,9 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Chodba žáby						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				736,00
1	622476211RT	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn , , nanášená ručně	m2	16,00000	46,00 Kč	736,00 Kč
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				7 744,00
2	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	16,00000	233,00 Kč	3 728,00 Kč
3	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	16,00000	233,50 Kč	3 736,00 Kč
4	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	16,00000	17,50 Kč	280,00 Kč
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				8 316,00
5	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	44,00000	189,00 Kč	8 316,00 Kč
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 241,80
6	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	16,00000	43,80 Kč	700,80 Kč
7	784900010	Oškrábání zdiva a stropu	m2	16,00000	33,50 Kč	536,00 Kč
8	7849	Demontáž gumového těsnění stropu	m	50,00000	30,50 Kč	1 525,00 Kč
9	784915	Montáž gumového těsnění stropu	m	50,00000	49,60 Kč	2 480,00 Kč
Díl:	784	Malby				1 210,00
10	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	20,00000	60,50 Kč	1 210,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Chodba žirafa						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				828,00
1	622476211RT	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn , , nanášená ručně	m2	18,00000	46,00 Kč	828,00 Kč
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				8 922,00
2	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	18,00000	233,00 Kč	4 194,00 Kč
3	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	18,00000	233,50 Kč	4 203,00 Kč
4	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	30,00000	17,50 Kč	525,00 Kč
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				8 316,00
5	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	44,00000	189,00 Kč	8 316,00 Kč
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 877,00
6	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	18,00000	43,80 Kč	788,40 Kč
7	784900010	Oškrábání zdiva a stropu	m2	18,00000	33,50 Kč	603,00 Kč
8	7849	Demontáž gumového těsnění stropu	m	56,00000	30,50 Kč	1 708,00 Kč
9	784915	Montáž gumového těsnění stropu	m	56,00000	49,60 Kč	2 777,60 Kč
Díl:	784	Malby				1 089,00
10	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	18,00000	60,50 Kč	1 089,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Vstupní chodba						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				1 932,00
1	622476211RT	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn , , nanášená ručně	m2	42,00000	46,00 Kč	1 932,00 Kč
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				20 643,00

	- Kč
--	------

[illegible][illegible]

	- Kč
50	1 010,00 Kč
100	6 282,00 Kč
100	185,04 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

[illegible]

	9	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože šterkopis ,obsyp kamenivem.světlost trub 10cm	m	26,00000	533,00 Kč	13 858,00 Kč
	10	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	26,00000	35,40 Kč	920,40 Kč
	11	67352030R	geotextilie netkaná separační, ochranná , filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	26,00000	49,70 Kč	1 292,20 Kč
Díl:	711		Izolace proti vodě				3 938,00
	12	711823121RT2	Montáž novové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	12,00000	164,00 Kč	1 968,00 Kč
	13	71181R1	Plastový ukončovací Z profil	m	12,00000	120,00 Kč	1 440,00 Kč
	14	71182	Spojovací materiál k novové folii	kpl	1,00000	530,00 Kč	530,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - objekt B (izolace tepelné a soki i na objektu D)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				30 913,00	
	1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,00000	980,00 Kč	14 700,00 Kč
	2	174100050RAB	Zásyp jam,rýh a šachet šterkopiskem, dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 5 km	m3	3,00000	720,00 Kč	2 160,00 Kč
	3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,00000	240,00 Kč	3 120,00 Kč
	4	182201101R00	Svahování násypů	m2	29,00000	53,00 Kč	1 537,00 Kč
	5	182300010RAA	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	29,00000	324,00 Kč	9 396,00 Kč
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				29 986,00	
	6	622-R01	Oprava soklu u venkovní řadady	bm	58,00000	95,00 Kč	5 510,00 Kč
	7	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	58,00000	42,00 Kč	2 436,00 Kč
	8	783827425R	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	58,00000	380,00 Kč	22 040,00 Kč
Díl:	711	Izolace proti vodě				23 692,00	
	9	711823121RT2	Montáž novové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	58,00000	164,00 Kč	9 512,00 Kč
	10	71181R1	Plastový ukončovací Z profil	m	58,00000	120,00 Kč	6 960,00 Kč
	11	71182	Spojovací materiál k novové folii	kpl	1,00000	7 220,00 Kč	7 220,00 Kč
Díl:	713	Izolace tepelné				20 460,00	
	12	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	58,00000	22,00 Kč	1 276,00 Kč
	13	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	58,00000	142,00 Kč	8 236,00 Kč
	14	283760130	deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL 3000 1250 x 600 x 50 mm	m2	58,00000	184,00 Kč	10 672,00 Kč
	15	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,40000	690,00 Kč	276,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

100	1 276,00 Kč
100	8 236,00 Kč
100	10 672,00 Kč
100	276,00 Kč

Mateřská škola - zahrada mezi rotundami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				63 294,00
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 30,00*1,00*0,90	m3	27,00000 27,00000	980,00 Kč	26 460,00 Kč
	2	132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 20*1,00*0,80	m3	16,00000 16,00000	215,00 Kč	3 440,00 Kč
	3	132201219R00 Přípl.za lepihost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	16,00000	37,00 Kč	592,00 Kč
	4	174100050RAB Zásyp jam,rýh a šachet šterkopiskem, dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 5 km Odhadované m3	m3	7,50000	720,00 Kč	5 400,00 Kč
	5	182201101R00 Svahování násypů	m2	30,00000	53,00 Kč	1 590,00 Kč
	6	182300010RAA Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m. osetí travou	m2	50,00000	324,00 Kč	16 200,00 Kč
	7	131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, jímací šachta 3,00*3,00*3,00	m3	27,00000 27,00000	356,00 Kč	9 612,00 Kč
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				35 156,00
	8	212750010RAD Trativody z drenážních trubek lože , šterkopis ,obsyp kamenivem.světlost trub 12.5cm	m	50,00000	601,00 Kč	30 050,00 Kč
	9	211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	60,00000	35,40 Kč	2 124,00 Kč
	10	67352030R geotextilie netkaná separační, ochranná , filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	60,00000	49,70 Kč	2 982,00 Kč
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				2 550,00
	11	622 Oprava venkovní řadavy - odhadovaná cena , nutné vidět na místě	m2	6,00000	425,00 Kč	2 550,00 Kč
Díl:	8	Trubní vedení				16 000,00
	12	894 Jímací šachty - odhadovaná cena , vel 2,50 x 2,50 x 2,50m	kpl	1,00000	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Díl:	711	Izolace proti vodě				15 740,00
	13	711823121RT2 Montáž novové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	60,00000	164,00 Kč	9 840,00 Kč
	14	71182 Spojovací materiál k novové folii	kpl	1,00000	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč

100	26 460,00 Kč
-----	--------------

	- Kč
--	------

	- Kč
	- Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Venkovní upravy u anglického dvorku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				13 670,00
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 10,00*1,00*0,70	m3	7,00000 7,00000	980,00 Kč	6 860,00 Kč
	2	174100050RAB Zásyp jam,rýh a šachet šterkopiskem, dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 5 km	m3	7,00000	720,00 Kč	5 040,00 Kč
	3	182201101R00 Svahování násypů	m2	10,00000	53,00 Kč	530,00 Kč
	4	113106221R01 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém , a očištění	m2	10,00000	124,00 Kč	1 240,00 Kč
Díl:	5	Komunikace				8 650,00
	5	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,00000	865,00 Kč	8 650,00 Kč
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				2 550,00
	6	622 Oprava venkovní řadady - odhadovaná cena , nutné vidět na místě	m2	6,00000	425,00 Kč	2 550,00 Kč
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 426,00
	7	711823121RT2 Montáž novové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	4,00000	164,00 Kč	656,00 Kč
	8	71181R1 Plastový ukončovací Z profil	m	2,00000	120,00 Kč	240,00 Kč
	9	71182 Spojovací materiál k novové folii	kpl	1,00000	530,00 Kč	530,00 Kč

	- Kč
--	------

	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
--	------

	- Kč
--	------

	- Kč
	- Kč
	- Kč

Mateřská škola - Venkovní fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				38 220,00 Kč
1	62239644	Očištění fasády chemicky a ručně	m2	4,00000	380,00 Kč	1 520,00 Kč
2	621	Oprava venkovní fasády - penetrace, oblepení a stěrkování - do 4m2	soubor	1,00000	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
3	623	Oprava venkovní fasády - oprava ornamentu na fasádě do 16bm	soubor	1,00000	9 100,00 Kč	9 100,00 Kč
4		Oprava schodiště - odstranění vrzání a drobná oprava laku	soubor	1,00000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 880,00 Kč
5	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,00000	210,00 Kč	5 880,00 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	- Kč
--	------

Vedlejší rozpočtové náklady

Název	HSV+PSV	%	Celkem
Zařízení staveniště 3,2%	912 822,15	3,2%	29 210,31 Kč
Kompletační přírážka 4,2%	912 822,15	4,2%	38 338,53 Kč
Doprava 2,4%	912 822,15	3,1%	28 297,49 Kč
			95 846,33 Kč

	- Kč
	- Kč
	- Kč

Ostatní náklady

Název	HSV celkem	mj	Celkem
Přesun hmot HSV	444 695,09	9,8%	43 580,12 Kč
Odvoz komunálního odpadu vč. uložení	10m3	soubor	
			43 580,12 Kč

	- Kč
--	------

Akce: Rekonstrukce kuchyně MŠ a vstupu do objektu MŠ V Žáčku Klánovice - SML/32/1130/0487/2021

Vícepráce č. 1 červen 2021

Položka č.	Datum	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Cena celkem
1	18.05.2021	Vysekání betonu a obrubníku z pravé strany zelené rotundy	h	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
2	22.05.2021	Doprava materiálu Iveco	km	92	28,00 Kč	2 576,00 Kč
3	20.05.2021	Oprava prasklin v betonu okolo rotund opravným betonem	h	8	450,00 Kč	3 600,00 Kč
4	20.05.2021	Materiál - Opravný beton	ks	22	475,00 Kč	10 450,00 Kč
5	22.05.2021	Šalování základů k pravé strany zelené rotundy	h	8	450,00 Kč	3 600,00 Kč
6	22.05.2021	Materiál - šalovací desky	m	17	140,00 Kč	2 380,00 Kč
7	22.05.2021	Doprava materiálu Iveco	km	92	28,00 Kč	2 576,00 Kč
8	24.05.2021	Vložení roxoru do šalungu	h	1	450,00 Kč	450,00 Kč
9	24.05.2021	Materiál - roxory pr.6	m	34	10,00 Kč	340,00 Kč
10	24.05.2021	Betonování základů z pravé strany zelené rotundy	h	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
11	24.05.2021	Materiál - Baton hrubozrný	ks	38	95,00 Kč	3 610,00 Kč
12	24.05.2021	Doprava materiálu Transit	km	84	16,00 Kč	1 344,00 Kč
13	26.05.2021	Vykopání výkopu okolo světlíku	h	12	450,00 Kč	5 400,00 Kč
14	26.05.2021	Začištění světlíku zvenku	h	1	450,00 Kč	450,00 Kč
15	26.05.2021	Penetrace světlíku zvenku	h	2	450,00 Kč	900,00 Kč
16	26.05.2021	Materiál - asfaltová penetrace	kg	5	51,00 Kč	255,00 Kč
17	26.05.2021	Natažení hydrofobizační stěrky	h	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč
18	26.05.2021	Materiál - Hydrofobizační stěrka	kg	20	31,00 Kč	620,00 Kč
19	26.05.2021	Vybetonování žlabu pod drenáž okolo světlíku	h	8	450,00 Kč	3 600,00 Kč
20	26.05.2021	Materiál - Baton hrubozrný	ks	8	95,00 Kč	760,00 Kč
21	27.05.2021	Řezání gumových dlaždic	h	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
22	27.05.2021	Materiál - gumové dlaždice	ks	11	680,00 Kč	7 480,00 Kč
23	27.05.2021	Penetrace základu okolo rotundy vedle světlíku	h	2	450,00 Kč	900,00 Kč
24	27.05.2021	Mareál - penetrace	l	5	51,00 Kč	255,00 Kč
25	27.05.2021	Doprava materiálu Iveco	km	106	28,00 Kč	2 968,00 Kč
26	27.05.2021	Natažení hydrofobizační stěrky na betonový základ u rotundy vedle světlíku	h	3	450,00 Kč	1 350,00 Kč
27	27.05.2021	Materiál - Hydrofobizační stěrka	kg	5	31,00 Kč	155,00 Kč
28	28.05.2021	Oprava spár a pláště fasády	h	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
29	28.05.2021	Demontáž spodní řady dlaždic zlevé strany žluté rotundy	h	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
30	28.05.2021	Řezání gumových dlaždic	h	6	450,00 Kč	2 700,00 Kč
31	28.05.2021	Materiál - gumové dlaždice	ks	10	680,00 Kč	6 800,00 Kč
32	28.05.2021	Oprava prasklin betonového základu okolo rotund	h	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
33	28.05.2021	Materiál - Opravný beton	ks	4	475,00 Kč	1 900,00 Kč
34	29.05.2021	Řezání gumových dlaždic	h	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
35	29.05.2021	Materiál - gumové dlaždice	ks	10	680,00 Kč	6 800,00 Kč
36	29.05.2021	Natežení hydroizolace na betonový základ okolo rotund	h	7	450,00 Kč	3 150,00 Kč
37	29.05.2021	Materiál - hydroizolace	kg	20	75,00 Kč	1 500,00 Kč
38	30.05.2021	Odvrtání spodních úchytlů nad spodní řadě dlaždic zlevé strany žluté rotundy	h	2	450,00 Kč	900,00 Kč
39	31.05.2021	Rozebírání zámkové dlažby z levé strany žluté rotundy	h	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč
40	31.05.2021	Zašalování betonového základu zlevé strany žluté rotundy	h	8	450,00 Kč	3 600,00 Kč
41	31.05.2021	Materiál - šalovací desky ohebné	m	16	140,00 Kč	2 240,00 Kč
42	31.05.2021	Vrtání svislých roxoru do šalungu	h	2	450,00 Kč	900,00 Kč
43	31.05.2021	Materiál - roxory pr.6	m	2	10,00 Kč	20,00 Kč
44	31.05.2021	Penetrace základu v šalungu	h	1	450,00 Kč	450,00 Kč
45	31.05.2021	Materiál - penetrace	l	3	51,00 Kč	153,00 Kč
46	31.05.2021	Vložení vodorovných roxoru do šalungu	h	1	450,00 Kč	450,00 Kč
47	31.05.2021	Materiál - roxory pr.6	m	32	10,00 Kč	320,00 Kč
48	31.05.2021	Doprava materiálu Iveco	km	84	28,00 Kč	2 352,00 Kč

Cena celkem VCP

125 354,00 Kč