

Slepý stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název stavby: | Oprava střešní krytiny zbývajících neopravených střeš na ZŠ Vodní v Mohelnici | Doba výstavby: | Objednatel: Město Mohelnice |
| Druh stavby: | PAVILON D | Začátek výstavby: | Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o. |
| Lokalita: | Mohelnice | Konec výstavby: | Zhotovitel: |
| JKSO: | 8015442 | Zpracováno dne: 04.06.2021 | Zpracoval: |

| Č | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem |
| 18 | | | | | | 38,37 | 231,63 | 270,00 |
| Povrchové úpravy terénu | | | | | | | | |
| 1 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině plochy zasažené stavební činností - odhad 12,00*5 | m2 | 60,00 | 2,00 | 8,37 | 111,63 | 120,00 |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 60,00 | | | | |
| 2 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině plochy zasažené stavební činností 12*5 | m2 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 60,00 | | | | |
| 3 | 00572465 | Směs travní standard 60,0*0,1 | kg | 6,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | 6,00 | | | | |
| 712 | | | | | | 165 701,05 | 143 881,74 | 309 582,79 |
| Izolace střeš (živičné krytiny) | | | | | | | | |
| 4 | 712300841R00 | Odstranění mechu ze střeš plochých do 10° | m2 | 238,91 | 5,00 | 0,00 | 1 194,54 | 1 194,54 |
| 5 | 712400898RT3 | Příplatek za sklon střešy nad 30 do 60° | m2 | 238,91 | 5,00 | 0,00 | 1 194,54 | 1 194,54 |
| 6 | 712472101R00 | Mont.povlakové krytiny střeš do 30°fólií kotvením horní část střešy již provedena 12,00*6,90+6,90*6,35+6,65*6,90+(6,35+4,80)*0,55 šikmé části střešy 12,00*4,10 vytažení na střešní nástavby 0,25*(4,10*2+6,90*2+6,35*2+4,80*2) | m2 | 238,91 | 400,00 | 0,00 | 95 563,00 | 95 563,00 |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 178,63 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 49,20 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 11,08 | | | | |
| 7 | 28322315 | Fólie střešní mPVC+PES 1,6 mm, tmavě šedá 238,9075 dle plochy krytiny ;ztratné 25%; 59,726875 | m2 | 298,63 | 400,00 | 119 453,75 | 0,00 | 119 453,75 |
| | | | | 238,91 | | | | |
| | | | | 59,73 | | | | |
| 8 | 712499098R00 | Příplatek za sklon povlakové krytiny 30 - 60° | m2 | 238,91 | 10,00 | 0,00 | 2 389,08 | 2 389,08 |
| 9 | 712491171R00 | Povlaková krytina střeš do 30°, podklad. textilie | m2 | 238,91 | 49,00 | 0,00 | 11 706,47 | 11 706,47 |
| 10 | 69366198 | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 238,9075 ;ztratné 20%; 47,7815 | m2 | 286,69 | 39,00 | 11 180,87 | 0,00 | 11 180,87 |
| | | | | 238,91 | | | | |
| | | | | 47,78 | | | | |
| 11 | 712378102R00 | Komíněk odvětrání střešy s manžetou z PVC | kus | 2,00 | 1 500,00 | 2 180,37 | 819,63 | 3 000,00 |
| 12 | 712378101R00 | Komíněk odvětrání kanalizace DN125 s manžetou z PVC | kus | 2,00 | 1 500,00 | 2 581,99 | 418,01 | 3 000,00 |
| 13 | 712378003R00 | Atiková okapnice RŠ 250 mm, lemování okapů 12,00 lemování hrany změny sklonu | m | 24,00 | 240,00 | 2 847,99 | 2 912,01 | 5 760,00 |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 12,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |

| Č | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem |
| | | 12,00 | | 12,00 | | | | |
| 14 | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm lemování střešních nástaveb 6,35*3 4,80*3 6,90*4 | m | 61,05 0,00 19,05 14,40 27,60 | 140,00 | 3 131,21 | 5 415,80 | 8 547,00 |
| 15 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm lemování střešních nástaveb 6,90*4+6,35*3+4,80*3+4,10*2 střešní okno (1,40+0,85)*6 | m | 82,75 0,00 69,25 0,00 13,50 | 140,00 | 4 012,62 | 7 572,38 | 11 585,00 |
| 16 | 712378104RT2 | Prostup pro kabely s manžetou PVC hranatá tvarovka pro držák sněhové zábrany 12 | kus | 12,00 0,00 12,00 | 1 500,00 | 13 092,12 | 4 907,88 | 18 000,00 |
| 17 | 712378111R00 | Vnější rohová tvarovka Rš 300 mm hřebeny a nároží 6,35+0,55 | kus | 6,90 0,00 6,90 | 250,00 | 1 275,97 | 449,03 | 1 725,00 |
| 18 | 712378110R00 | Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan úžlabí 9,45 | kus | 9,45 0,00 9,45 | 250,00 | 1 297,08 | 1 065,42 | 2 362,50 |
| 19 | 712378110 | Montáž tvarovky pro hromosvod | kus | 12,00 | 250,00 | 1 647,09 | 1 352,91 | 3 000,00 |
| 20 | 592 držák | Stojánek hromosvodu | kus | 12,00 | 250,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 21 | 7124721 | Pomocný materiál k povlakovým krytinám | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 22 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 1,28 | 1 500,00 | 0,00 | 1 921,05 | 1 921,05 |
| | 713 | Izolace tepelné | | | | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| 23 | 71300 | Izolace ostění - vyplněním prostoru vypěněním (1,40+0,80)*2*6 | m | 26,40 26,40 | 1 000,00 | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| | 728 | Vzduchotechnika | | | | 10 542,29 | 2 457,71 | 13 000,00 |
| 24 | 728618213R00 | Ventilační turbína - Al hlavice, prům. krku 305 mm sestava hlavice+stavitelný krk+základna, hnědá 2 | kus | 2,00 0,00 2,00 | 6 500,00 | 10 542,29 | 2 457,71 | 13 000,00 |
| | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 17 158,15 | 14 521,85 | 31 680,00 |
| 25 | 762431230RT2 | Montáž obložení stěn sádrokartonem, vč. dod. SDK oprava SDK po výměně střešních oken (0,80+1,40)*2*0,30*6 | m2 | 7,92 0,00 7,92 | 4 000,00 | 17 158,15 | 14 521,85 | 31 680,00 |
| | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 16 608,55 | 3 807,45 | 20 416,00 |
| 26 | 764903323R00 | Sněhové zábrany trubkové. l= 3,0 m | kus | 4,00 | 5 000,00 | 16 608,55 | 3 391,45 | 20 000,00 |
| 27 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,04 | 10 000,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 80 030,79 | 10 488,21 | 90 519,00 |
| 28 | 766624043R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm | kus | 5,00 | 2 000,00 | 30,79 | 9 969,21 | 10 000,00 |
| 29 | 6114050057 | Okno střešní š. 78 x v. 140 cm střešní okno bílé, bezúdržbové, pro vysunutou montáž spodní ovládání, včetně manžety z HI fólie vnitřní zatemňující roleta 5 | kus | 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 | 16 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| Č | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem |
| 30 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0,05 | 10 000,00 | 0,00 | 519,00 | 519,00 |
| | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | 12 148,72 | 2 851,28 | 15 000,00 |
| 31 | 767396101R00 | Montáž tvarovek plochy do 0,25 m2 - kotvicích bodů | soubor | 3,00 | 1 000,00 | 148,72 | 2 851,28 | 3 000,00 |
| 32 | 31195 | Kotvicí bod do dřevěného bednění Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu velikosti 200 x 200 mm a a sloupek o průměru 16 mm. 3 Instalace pomocí 16ti nerezových šroubů připevněných do dř. bednění | kus | 3,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | | | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 33 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize demontáž a zpětná montáž zemnicí sítě na střechách 16 úprava SDK ostění po mtž nových střešních oken 4 | h | 20,00 | 480,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 16,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 4,00 | | | |
| | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | | | | 0,00 | 11 725,00 | 11 725,00 |
| 34 | 939902111R00 | Práce pojízdnými prostředky - svislá doprava materiálu autojeřádem | h | 5,00 | 2 345,00 | 0,00 | 11 725,00 | 11 725,00 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 3 684,87 | 18 737,53 | 22 422,40 |
| 35 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m (12,00+1,00)*11,20 | m2 | 145,60 | 67,00 | 1,44 | 9 753,76 | 9 755,20 |
| | | | | | 145,60 | | | |
| 36 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 145,60 | 28,00 | 3 683,42 | 393,38 | 4 076,80 |
| 37 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 145,60 | 59,00 | 0,00 | 8 590,40 | 8 590,40 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 20,80 | 1 282,94 | 1 303,74 |
| 38 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 | kus | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 39 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 odstranění střešních oken 0,78*1,33*1 | m2 | 1,04 | 100,00 | 20,80 | 82,94 | 103,74 |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 1,04 | | | |
| 40 | 968099a | Příplatek za demontáž bez poškození stáv. ostění (vnitřního) stávající střešní okna 6 | soubor | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 6,00 | | | |
| | H01 | Budovy občanské výstavby | | | | 0,00 | 7 287,90 | 7 287,90 |
| 41 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 4,86 | 1 500,00 | 0,00 | 7 287,90 | 7 287,90 |
| | M999VD | ON+VN Ostatní a vedlejší náklady | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 42 | 999 ON-10VD | Kompletační činnost zhotovitele kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačních náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiál v souladu s SoD náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz 1 | soubor | 1,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | | | |
| 43 | 999 VN-01VD | Vybudování zařízení staveniště Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií Vytýčení obvodu staveniště Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu 1 | soubor | 1,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | | | |

