

V Brně dne 14. 12. 2021

**Věc: Objednávka**

*Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 3.12.2021 u Vás  
objednáváme opravu bytu domu Lidická 14 – areál Městského divadla  
Brno, příspěvková organizace, v předpokládané ceně Kč 2.296.743,44  
vč. DPH.*


*Termín zahájení prací po následné telefonní domluvě.*

*S přáním příjemného dne, pozdravem a díky*

*Michal Kočíčka*

➤ *vedoucí hospodářské správy MdB*

➤ [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



SDS - stavební společnost s.r.o.

Mácova 231

667 01 Vojkovice



# „Oprava bytu ve 4.NP ulice Lidická 14, Brno“









## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

<b>Název:</b>	SDS - stavební společnost s.r.o.
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným (zapsaná Krajským soudem v Brně 20.02.1998, oddíl C, vložka 29639)
<b>Jednatel:</b>	Dušan Spáčil
<b>Sídlo společnosti:</b>	Mácova 231, 667 01 Vojkovice
<b>IČO:</b>	255 187 39
<b>DIČ:</b>	CZ 255 187 39
<b>Bankovní spojení:</b>	Sberbank CZ
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]
<b>Telefon</b>	[REDACTED]
<b>Fax:</b>	[REDACTED]
<b>e-mail:</b>	[REDACTED]
<b>ID datové schránky:</b>	qq3w8z



## Cenová nabídka Oprava bytu 4.NP ul. Lidická, Brno

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI

Název	SDS stavební společnost s r.o.
Sídlo	Mácova 231, 667 01 Vojkovice
IČO	255 18 739
DIČ	CZ25518739
Bankovní spojení	Sberbank CZ a.s. Brno, Č.Ú.: 
Telefon	
Fax	
E-mail:	

### 2. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

Celková cena díla bez DPH	1 997 168,21 Kč
DPH 15%	299 575,23 Kč
Cena díla vč. DPH	2 296 743,44 Kč

### 3. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba: 24měsíců, vyjma technických a technologických zařízení a dodávek, výrobků a součástí, pro které platí záruka daná jednotlivými výrobci dle záručních listů.


### 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na dílo bude vyžadována průběžná dílčí fakturace.

### 5. PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

2 měsíce od zpracování cenové nabídky.

Ve Vojkovicích 3.12.2021

  
Dušan Spáčil  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 211201 **MDB oprava bytu 4.NP ul. Lidická Brno**  
**Objekt:** 01 **Oprava bytu 4.NP**  
**Rozpočet:** 011 **Oprava bytu 4NP**

**Objednatel:** **Městské divadlo Brno, příspěvková organizace** IČO: 00101397  
**Lidická 1863/16** DIČ: CZ00101397  
**60200 Brno-Černá Pole**

**Zhotovitel:** **SDS-stavební společnost s.r.o.** IČO: 25518739  
**Mácova 231** DIČ:  
**66701 Vojkovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	901 113,12
PSV	885 121,46
MON	164 500,00
Vedlejší náklady	46 433,63
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 997 168,21</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 997 168,21 CZK
Snížená DPH	15 %	299 575,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**2 296 743,44 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			194 386,40	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			227 552,09	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			150 040,93	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 222,55	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 657,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			131 995,86	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 001,04	3
711	Izolace proti vodě	PSV			23 714,04	1
713	Izolace tepelné	PSV			68 085,09	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			90 000,00	5
725	Zařizovací předměty	PSV			75 641,78	4
730	Ústřední vytápění	PSV			200 000,00	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			140 392,77	7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			28 800,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 335,01	1
776	Podlahy povlakové	PSV			145 795,01	7
781	Obklady keramické	PSV			60 800,51	3
784	Malby	PSV			39 557,25	2
M21	Elektromontáže	MON			164 500,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			106 257,25	5

VN	Vedlejší náklady	VN			46 433,63	2
Cena celkem					1 997 168,21	100



## Položkový rozpočet

S:	211201	MDB oprava bytu 4.NP ul. Lidická Brno
O:	01	Oprava bytu 4.NP
R:	011	Oprava bytu 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>194 386,40</b>
1	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,60000	7 260,00	4 356,00
2	310271637R00	Zazdívka otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.37,5cm	m3	2,40000	7 055,00	16 932,00
3	317145333R00	Překlad pórobeton. plochý PSF IV/1100 150x124x1500	kus	1,00000	1 052,00	1 052,00
4	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 15 cm	m2	6,06000	602,00	3 648,12
5	340271610R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,20000	6 285,00	1 257,00
6	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	27,79500	1 018,00	28 295,31
7	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	15,80000	133,50	2 109,30
8	346244311R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	4,84000	661,00	3 199,24
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	118,07000	802,00	94 692,14
10	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	11,80000	848,00	10 006,40
11	317941111RA0	Překlad z nosníků l č. 140, dl.1,0 m, vč. vysekání rýhy, plentování, vzdívka mezi nosníky, potažení perlínkou	kus	1,00000	2 702,94	2 702,94
12	340200030RA0	Základ příčky z ocel.nosníků ve dřevěném stropu	m	8,10000	3 226,66	26 135,95
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>227 552,09</b>
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	20,56000	48,90	1 005,38
14	610991001R00	Začišťovač okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	52,60000	42,60	2 240,76
15	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi. drážky po rozvodech profesí	m2	28,90000	598,00	17 282,20
16	612421626R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	35,80000	331,50	11 867,70
17	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, štuková	m2	385,87000	452,50	174 606,18
18	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny, na zazdívkách včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	80,43000	255,50	20 549,87
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>150 040,93</b>
19	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	0,59000	3 840,00	2 265,60
20	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0,59000	1 465,00	864,35
21	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,59000	399,50	235,71
22	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,03998	60 750,00	2 428,79
23	631571014R00	Zřízení násypu pod podlahy tl. do 20 mm	m2	132,37000	30,00	3 971,10
24	632411104R00	Vyrovnávací stěrka ruční zprac. - vyrovnání podkladu před pokládkou dlažby	m2	11,80000	253,50	2 991,30
25	632411904R00	Penetrace podlahy pod vyrovnávací stěrku	m2	11,80000	83,20	981,76
26	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	1,26000	369,00	464,94
27	635111032R00	Podlaha z desek MFD 2x15 mm, D+M	m2	118,07000	1 028,00	121 375,96
28	58761501R	Liapor 1 - 4/500 VL keramické kamenivo pro stavební účely	m3	6,61850	2 185,00	14 461,42
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>15 222,55</b>
29	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	132,37000	115,00	15 222,55
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>24 657,00</b>
30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	132,37000	60,00	7 942,20
31	952902110R00	Čištění zamatáním v místnostech a chodbách	m2	132,37000	5,40	714,80
32	910	Hzs-prace malého rozsahu - nevyrozpočtovatelné detaily - začišťovací a pomocné práce drobné bourací práce	hod	40,00000	400,00	16 000,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>131 995,86</b>
33	962031124R00	Bourání příček	m2	11,34000	128,00	1 451,52
34	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání obkladů a dlažeb	m2	25,26000	41,70	1 053,34
35	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	4,93000	88,90	438,28

## Položkový rozpočet

S:	211201	MDB oprava bytu 4.NP ul. Lidická Brno
O:	01	Oprava bytu 4.NP
R:	011	Oprava bytu 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	13,23700	441,50	5 844,14
37	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	24,40000	149,50	3 647,80
38	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	21,00000	10,50	220,50
39	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00000	17,60	158,40
40	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	8,40000	267,00	2 242,80
41	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	14,20000	250,50	3 557,10
42	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných	m	4,20000	47,30	198,66
43	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,40000	182,50	438,00
44	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	334,63000	91,30	30 551,72
45	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,33000	116,00	2 358,28
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	233,50	233,50
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	151,50	151,50
48	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdvíky	soubor	1,00000	455,50	455,50
49	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	184,00	184,00
50	725820802R00	Demontáž baterie umyvadlové/ dřezové	soubor	2,00000	87,90	175,80
51	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	132,37000	39,10	5 175,67
52	766812840R00	Demontáž kuchyňské linky	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
53	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	127,44000	79,20	10 093,25
54	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	11,10000	13,90	154,29
55	776511810RT3	Odstranění PVC	m2	8,40000	50,70	425,88
56	776551830RT2	Sejmutí povlaků volně položených	m2	98,60000	5,20	512,72
57	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti	m2	334,63000	34,10	11 410,88
58	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné el. instalaci	m	150,00000	240,50	36 075,00
59	9601	Dmtž rozvodů ZTI, ÚT	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
60	9602	Demontáž garnýží	ks	2,00000	150,00	300,00
61	9603	Demontáž regálů v komoře kuchyně	ks	1,00000	500,00	500,00
62	9604	Dmtž prosklené stěny	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
63	762900010RA0	Demontáž dřevěných stěn	m2	2,81750	240,15	676,62
64	762900080RA0	Demontáž dřev. stropů	m2	2,81750	110,28	310,71
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>51 001,04</b>
65	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	38,40440	1 328,00	51 001,04
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>23 714,04</b>
66	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	29,98000	68,50	2 053,63
67	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastik (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	29,98000	543,00	16 279,14
68	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	17,90000	166,50	2 980,35
69	711212611RT2	Těsnicí pás do svislých koutů Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	8,00000	182,00	1 456,00
70	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	227,69120	4,15	944,92
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>68 085,09</b>
71	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	132,37000	136,00	18 002,32
72	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	132,37000	88,90	11 767,69
73	713111231RK3	Montáž parozábrany stropů shora s přelepěním spojů Jutafol N 110 standard	m2	132,37000	98,70	13 064,92
74	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	11,80000	41,90	494,42
75	63151371.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x50 mm do podhledu	m2	145,60700	86,20	12 551,32

## Položkový rozpočet

S:	211201	MDB oprava bytu 4.NP ul. Lidická Brno
O:	01	Oprava bytu 4.NP
R:	011	Oprava bytu 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	67352232R	Fólie parotěsná zábrana podhledů	m2	145,60700	74,20	10 804,04
77	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	666,84710	2,10	1 400,38
<b>Díl: 720 Zdravotnická instalace</b>						<b>90 000,00</b>
78	72001	D+M ZTI , hrubé rozvody bez zařizovacích předmětů odborný odhad	kpl	1,00000	90 000,00	90 000,00
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>75 641,78</b>
79	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000	797,00	1 594,00
80	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00000	967,00	1 934,00
81	725219401R00	Montáž umyvadla	soubor	2,00000	859,00	1 718,00
82	725229101R00	Montáž vany	soubor	1,00000	1 812,00	1 812,00
83	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové/ dřezové	kus	4,00000	352,50	1 410,00
84	725839204R00	Montáž baterie vanové nástěnné	soubor	1,00000	415,00	415,00
85	725849202R00	Montáž baterií sprchových	kus	1,00000	427,50	427,50
86	725860211R00	Sifon umyvadlový / dřezový	kus	4,00000	515,00	2 060,00
87	721213212RA0	Montáž žlabu podlahového - sprcha	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
88	725249109R00	Montáž sprchové zástěny bez dodávky zástěny	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00
89	286967561R	Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemv splachování	kus	2,00000	6 995,00	13 990,00
90	55144222R	Baterie vanová, předběžná cena, upřesnění dle výběru	kus	1,00000	2 205,00	2 205,00
91	55144223R	Baterie sprchová předběžná cena, upřesnění dle výběru	kus	1,00000	1 758,00	1 758,00
92	5514500700R	Baterie dřezová stojánková předběžná cena, upřesnění dle výběru	kus	2,00000	1 673,00	3 346,00
93	55145030R	Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odp, předběžná cena, upřesnění dle výběru	kus	2,00000	2 115,00	4 230,00
94	55167384R	Sedátko klozetové tvrdé z Duroplastu klouby kovové, pozvolné sklápění, předběžná cena, upřesnění dle výběru	kus	2,00000	672,00	1 344,00
95	55231813R	APZ101-850 Low Podlahový žlab l = 850 mm, předběžná cena upřesnění dle výběru investora	kus	1,00000	4 790,00	4 790,00
96	552318823R	BUBLE-850M Rošt pro líniový podl. žlab l=850 mm, předběžná cena, upřesnění dle výběru investora nerez mat	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
97	55421004R	Vana akrylátová Klasik bílá 150x70x41 cm 115 l - předběžná cena upřesnění dle výběru investora	kus	1,00000	6 195,00	6 195,00
98	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm předběžná cena upřesnění dle výběru investora	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
99	64213637R	Umyvadlo LYRA Plus 65x52 cm s otvorem pro baterii, předběžná cena, upřesnění dle výběru bílé	kus	2,00000	1 201,00	2 402,00
100	64238936R	Klozet závěsný MIO hluboké splachování, s kruhem, bílý, s uzavřeným oplachovým kruhem předběžná cena, upřesnění dle výběru	kus	2,00000	4 610,00	9 220,00
101	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	754,00500	0,32	241,28
<b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>						<b>200 000,00</b>
102	73001	D+M ÚT, odborný odhad bude účtováno dle skutečnosti	kpl	1,00000	200 000,00	200 000,00
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>140 392,77</b>
103	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	7,00000	2 010,00	14 070,00
104	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000	390,50	2 733,50
105	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	3,00000	341,50	1 024,50
106	76601	D+M vstupních dveří do bytu, předběžná cena, upřesnění dle výběru investora	ks	2,00000	30 000,00	60 000,00
107	54914591R	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr, předběžná cena, upřesnění dle výběru	kus	7,00000	500,00	3 500,00
108	61160623R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 16 dekorů předběžná cena upřesnění dle výběru	kus	7,00000	4 120,00	28 840,00

## Položkový rozpočet

S:	211201	MDB oprava bytu 4.NP ul. Lidická Brno
O:	01	Oprava bytu 4.NP
R:	011	Oprava bytu 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
109	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak předběžná cena upřesnění dle výběru	kus	2,00000	3 400,00	6 800,00
110	611815297R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 26-35 cm, předběžná cena upřesnění dle výběru CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	5,00000	3 775,00	18 875,00
111	61198999RA	Deska parapetní vč. krytek	m	3,30000	750,00	2 475,00
112	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 383,18000	1,50	2 074,77
<b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b>						<b>28 800,00</b>
113	76901	D+M plastových výplní otvorů - předběžná cena	m2	5,76000	5 000,00	28 800,00
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>12 335,01</b>
114	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	11,80000	7,10	83,78
115	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	11,80000	50,10	591,18
116	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	11,80000	577,00	6 808,60
117	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba malta Keracolor FF (Mapei)	m2	11,80000	15,50	182,90
118	77101	Dodávka dlažby, předběžná cena upřesnění dle výběru investora	m2	12,98000	300,00	3 894,00
119	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	115,60460	6,70	774,55
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>145 795,01</b>
120	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	118,07000	17,10	2 019,00
121	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	118,07000	190,00	22 433,30
122	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	118,07000	23,20	2 739,22
123	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	116,30000	78,40	9 117,92
124	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	118,07000	277,00	32 705,39
125	776981102R00	Montáž přechod.podlah.lišty na hmož.,povlak.podlah	m	7,00000	141,00	987,00
126	77601	Dodávka podlahoviny - předběžná cena, upřesnění dle výběru investora	m2	129,87700	490,00	63 639,73
127	28342451R	Lišta soklová PVC pro vinyl dl. 2,5 m	m	130,00000	74,30	9 659,00
128	5537000110R	Lišta přechodová 30 mm, dl. 93 cm š 30 mm	kus	7,00000	189,00	1 323,00
129	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 446,23560	0,81	1 171,45
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>60 800,51</b>
130	771101111R00	Vyrovnání podkladů pod obklady opravnou maltou bez materiálu	m2	35,84800	169,00	6 058,31
131	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	35,84800	50,10	1 795,98
132	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	35,84800	621,00	22 261,61
133	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	35,84800	15,50	555,64
134	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	18,30000	60,50	1 107,15
135	781495145U00	Kruhový průnik obklad -DN 30 pro instalace	kus	4,00000	207,00	828,00
136	781495146U00	Kruhový průnik obklad -DN 60 pro odpad umývadla	sada	2,00000	213,00	426,00
137	781495147U00	Kruhový průnik obklad DN- 90 odpad WC	kus	2,00000	231,00	462,00
138	59760161.AR	Lišta kout plast	m	20,13000	161,00	3 240,93
139	5978137210R	Dodávka obkladu, předběžná cena, bude upřesněno dle požadavku investora	m2	39,43280	300,00	11 829,84
140	CO 37220	Vyrovnávací malta materiál	kg	286,78400	35,00	10 037,44
141	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	586,02900	3,75	2 197,61
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>39 557,25</b>
142	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	515,74000	21,10	10 882,11
143	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	515,74000	55,60	28 675,14

### Položkový rozpočet

S:	211201	MDB oprava bytu 4.NP ul. Lidická Brno
O:	01	Oprava bytu 4.NP
R:	011	Oprava bytu 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>164 500,00</b>
144	2102	Dmž rozvodů elektroinstalací	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
145	m21 r1	D+M elektroinstalací bez svítlidel - odborný odhad, bude účtováno dle skutečnosti	kpl	1,00000	160 000,00	160 000,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>106 257,25</b>
146	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	94,82174	183,00	17 352,38
147	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 137,86088	21,30	24 236,44
148	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,41087	362,50	17 186,44
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,41087	265,00	12 563,88
150	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	47,41087	336,50	15 953,76
151	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	47,41087	400,00	18 964,35
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>46 433,63</b>
152	005121 R	VRN - Zařízení staveniště, doprava, režie	Soubor	1,00000	46 433,63	46 433,63