

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 03

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Realizace opěrné stěny ze ztraceného bednění tl.150mm mezi beach hřištěm a stávajícím fotbalovým hřištěm.

3. Odůvodnění změny:
Důvodem realizace je oddělení hřišť z těchto důvodů:
- úroveň písku beach hřiště bude o cca 200mm vyšší než úroveň fotbalového hřiště
- stěnou se zahrání přesypávání písku a gumového posypu jak ze strany volejbalového hřiště, tak ze strany fotbalového hřiště.
Návrhem je realizace stěny ze ztraceného bednění tl. 150mm , výšky 750mm založené do betonového lóže. Výška stěny nad povrch písku bude cca 15cm. Odsazení stěny od oplocení fotbalového hřiště bude cca 10cm, prostor mezi obrubníkem a novou stěnou ze strany fotbal. hřiště bude vyplněn betonem. Ze strany beach hřiště bude stěna přitlačena vrstvou kameniva a písku.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Nový - Změnový list 03

V Praze den: 29.11.2021

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.
projektant

03 - Změnový list - Nový

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
----	---------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						11 046,38		
5	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně	bm	36,00000	265,00	9 540,00	800-1	RTS 21/ II
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,18000	171,00	372,78	800-1	RTS 21/ II
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,18000	520,00	1 133,60	800-1	RTS 21/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						13 982,00		
A1		Beton podkladní na sucho pro založení stěny, ruční	m3	1,25000	3 760,00	4 700,00		
A2		Beton mezi stěnou a hřištěm	bm	36,40000	255,00	9 282,00		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						43 017,00		
A3		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08000	42 900,00	3 432,00		
A4		Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky tl.150 mm	m2	27,30000	1 450,00	39 585,00		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 100,00		
A5		Bourání betonu kolen obrubníků a sloupů	bm	36,40000	250,00	9 100,00		
Celkem						77 145,38		

text zeleně Nové položky