

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.:21/633300269

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2 (E633-S-1495/2020)TO : **Hranice (23)****Termín dodání: 23.12.2021**Místo : **ŽST Hranice n.M.:**Výh. č. 48 - navařit srdcovku
Výh. č. 9, 10 - výměna LJ+LO+PJ+PO**ŽST Lipník n. B.:**Výh. č. 20 - výměna PJ + PO
Výh. č. 15 - vložka mezi PJ a srdcem
Výh. č. 16 - výměna PJ+PO**ŽST Drahotuše**Výh. č. 3 - navařit srdcovku
Výh. č. 5, 6 - broušení srdcovek

Kontakt :

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 288 753,04 |

ZRN

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|--|------|---------|--|-------------|
| 354 | K | 5910090050 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 375 | K | 5910090410 | Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opatřené do 10 mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 461 | K | 5911013020 | Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 | m | 90,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku | hod | 8,000 | | 0,00 |
| 236 | K | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | 8,000 | | 0,00 |
| 238 | K | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | 12,000 | | 0,00 |
| 157 | K | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 156 | K | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 | kus | 16,000 | | 0,00 |
| 259 | | 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 | svar | 3,000 | | 0,00 |
| 261 | K | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 2,000 | | 0,00 |
| 265 | K | 5910040010 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 400,000 | | 0,00 |
| 267 | K | 5910040030 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | 320,000 | | 0,00 |
| 269 | K | 5910040110 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 400,000 | | 0,00 |
| 271 | K | 5910040130 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | 320,000 | | 0,00 |
| 410 | K | 5910130010 | Demontáž zádržné opěrky z jazyka | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 411 | K | 5910130020 | Demontáž zádržné opěrky z opornice | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 413 | K | 5910131010 | Montáž zádržné opěrky na jazyk | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 414 | K | 5910131020 | Montáž zádržné opěrky na opornici | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 462 | K | 5911015010 | Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 | m | 34,000 | | 0,00 |
| 464 | K | 5911017010 | Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 | m | 34,000 | | 0,00 |
| 52 | K | 5907015010 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" | m | 17,000 | | 0,00 |
| 331 | K | 5910080220 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 310 | K | 5910075010 | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | m | 26,000 | | 0,00 |
| 316 | K | 5910075150 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | 14,000 | | 0,00 |
| 317 | K | 5910075160 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 14,000 | | 0,00 |
| 318 | K | 5910075210 | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | m | 40,000 | | 0,00 |
| ZRN Celkem | | | | | | | 0,00 |

VON

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|
| 9 | K | 011101001 | Finanční náklady poistné | % | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | K | 033131001 | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m | 720,000 | | 0,00 |

VON Celkem**288 753,04**