

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava 4 ks kanalizačních šachet	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Kanalizace ul. Nová	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	PC	Geodetické zaměření	jedn	1,00	2 500,00	2 500,00
2	PC	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
		Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce				4 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	7,00	105,85	740,92
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	73,85	73,85
5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	9,36	299,00	2 798,64
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,36	35,58	333,04
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2		42,90	
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		15,41	
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,36	113,17	1 059,29
10	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	9,36	224,25	2 098,98
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,36	246,68	2 308,88
12	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,36	295,26	2 763,66
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,20	91,49	658,76
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,16	520,26	1 123,76
15	583-37345	Štěrkopísek 0-16 mm (na obsyp)	t	3,89	401,70	1 561,81
16	PC	Štěrk na zásyp rýhy ve vozovce	t	12,96	395,20	5 121,79
17						
		Celkem za 1 Zemní práce				20 643,37
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
18	PC	Asfaltování rýhy	m2	6,00	2 800,00	16 800,00
19	PC	Řezání asfaltu	m	28,00	50,00	1 400,00
		Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce				18 200,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
		Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 8		Trubní vedení				
20	PC	Dodávka a montáž šachet Tegra DN600, poklop D400	ks	4,00	13 000,00	52 000,00
		Celkem za 8 Trubní vedení				52 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				