

## **Příloha č. 1**

**Protokol změny č. A6078/2021/02 včetně své  
přílohy č. 1: Položkový rozpočet s vyčíslením změny,  
přílohy č. 2: Položkový rozpočet PK7 – méněpráce,  
přílohy č. 3: Položkový rozpočet B10 – vícepráce a  
přílohy č. 4: Zápis z kontrolního dne 7. 10. 2021**

<b>Protokol změny stavby</b>	<b>č.: A6078/2021/02</b>
<b>Zhotovitel:</b> Společnost GG-MND-REK vzniklá na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019 <i>Vedoucí společník:</i> GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III  IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522	<b>Objednatel:</b> Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec  IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
<b>Název akce:</b> Sektor VIII – etapa III (kód akce A6078)	<b>Datum změny:</b> 26. 11. 2021
<b>Projektová dokumentace:</b> Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 02/2019 [REDAKCE] IČO [REDAKCE]	<b>Smlouva o dílo:</b> č. objednatele: NŘZ/Ně/040/2020 č. zhotovitele: AV.200004.1.140 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
<b>Stavební objekt:</b> Sonda B10 - relikvidace, sanace zemin a podzemních vod	
<b>Nepředvídatelná změna prací:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Změna rozsahu relikvidačních a sanačních prací – méněpráce - sonda PK7</li> <li>2. Změna rozsahu relikvidačních a sanačních prací – vícepráce - sonda B10</li> </ol>	
<i>Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i>	
<b>Důvod provedení změny:</b> Změna je vyvolána vznikem nepředvídatelných okolností - vlastník pozemku, na kterém je lokalizováno ústí sondy PK7 se rozhodl změnit veškerá svá souhlasná rozhodnutí a neumožnit vstup na svůj pozemek pro provedení relikvidace této sondy. Současně sdělil, že je mu známo, že na jiném pozemku v jeho vlastnictví je lokalizováno ústí sondy B10, ovšem pod stávajícím objektem (halou). Vlastník zde v nejbližší době plánuje velkou přestavbu, při které dojde k dočasnému odstranění – demolici uvedeného objektu (haly), a tím dojde ke zpřístupnění ústí sondy B10. Proto dává podnět k vyřešení situace se sondou B10, a to po provedení demoličních prací – předpoklad je v průběhu roku 2022.  Sonda B10 byla po vyhodnocení její rizikovosti určena k relikvidaci, ale z důvodu zastavění uvedeným objektem a tím zamezení přístupu k jejímu ústí nebyla zahrnuta k realizaci do projektu Sektor VIII etapa III. Po nepředvídatelné změně situace na straně vlastníka pozemku, a po obdržení jeho nového podnětu, navrhl Objednatel vyřadit sondu PK7 z realizace projektu a dodatečně zařadit do projektu sondu B10. V souvislosti se začleněním víceprací nebudou vytvořeny žádné nové položky v rozpočtu.  Uvedený návrh byl projednán účastníky KD 7. 10. 2021. Zástupci Zhotovitele, Supervize a Autorského dozoru souhlasí s návrhem, tak jak byl předložen Objednatel.	

Změna dle tohoto protokolu změny je po promítnutí méněprací sondy PK7 a víceprací sondy B10 do rozpočtu. Rozsah položek, u kterých bude sníženo a navýšeno množství jednotek z důvodu méněprací a víceprací a jejich finanční vyčíslení, je přílohou č. 3 tohoto protokolu změny. Nejsou vloženy žádné nové položky, jsou použity zasmělněné jednotkové ceny.

Zápis z kontrolního dne 7. 10. 2021 je přílohou č. 4 tohoto protokolu změny.

**Hodnota změny:**

5 759 526,80 Kč bez DPH - vícepráce

Viz příloha č. 2 a č. 3 tohoto protokolu změny.

**Rekapitulace finančních dopadů změn \*:**

Hodnota závazku dle smlouvy o dílo včetně Dodatků č. 1 a č. 2 ..... 572,417.873,03 Kč

Změna celkem ..... +5,759.526,80 Kč

Hodnota závazku po provedení změny ..... 578,177.399,83 Kč

*\*Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH*

<b>Přílohy:</b>	1. Položkový rozpočet s vyčíslením změny 2. Položkový rozpočet PK7 – méněpráce 3. Položkový rozpočet B10 - vícepráce 4. Zápis z kontrolního dne 7. 10. 2021
<b>Za zhotovitele:</b>	Ing. Jaroslav Novotný Řešitel projektu
<b>Za supervizi:</b>	RNDr. Ivo Staněk Supervizor
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Pavel Magnusek Manažer projektu
<b>Za objednatele:</b>	Marek Vybíral Vedoucí střediska Hodonín

## Příloha č. 1 Protokolu změny stavby č. A6078/2021/02

## Sektor VIII etapa III

kód akce: A6078

č. smlouvy Objednatel: NRZ/Ně/040/2020 včetně Dodatků č. 1 a č. 2

č. smlouvy Zhotovitele: AV 200004.1.140

## Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny dle Protokolu změny stavby č. A6078/2021/02

			rozpočet dle SoD vč. Dodatků č. 1 a č. 2			Změna (vícepráce) dle PZ 02			Celkem SoD dle PZ 02	
Úkon		jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem	jednotek	cena celkem méněpráce	cena celkem vícepráce	jednotek	cena celkem
relikvidace a přístupové komunikace	Relikvidace 44 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch	kpl	44,00	-	562 611 516,03 Kč	1,00 PK7	-11 134 174,12 Kč		44,00	563 921 832,83 Kč
						1,00 B10		12 444 490,92 Kč		
sanace zemina	geodetické vytýčení sanačního výkopu u SEZ	ks	10,00	7 500,00 Kč	75 000,00 Kč	1,00		7 500,00 Kč	11,00	82 500,00 Kč
	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ	ks	10,00	7 500,00 Kč	75 000,00 Kč	1,00		7 500,00 Kč	11,00	82 500,00 Kč
	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	m3	403,00	36,00 Kč	14 508,00 Kč	0,00		0,00 Kč	403,00	14 508,00 Kč
	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	m3	907,00	138,00 Kč	125 166,00 Kč	229,00		31 602,00 Kč	1 136,00	156 768,00 Kč
	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	m3	907,00	30,00 Kč	27 210,00 Kč	229,00		6 870,00 Kč	1 136,00	34 080,00 Kč
	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	m3	849,00	138,00 Kč	117 162,00 Kč	532,00		73 416,00 Kč	1 381,00	190 578,00 Kč
	odběr vzorků zeminy	ks	118,00	50,00 Kč	5 900,00 Kč	30,00		1 500,00 Kč	148,00	7 400,00 Kč
	rozbory NEL (C10-C40) zemina	ks	118,00	900,00 Kč	106 200,00 Kč	30,00		27 000,00 Kč	148,00	133 200,00 Kč
	naložení kontaminované zeminy	m3	849,00	59,00 Kč	50 091,00 Kč	532,00		31 388,00 Kč	1 381,00	81 479,00 Kč
	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	m3	849,00	535,00 Kč	454 215,00 Kč	532,00		284 620,00 Kč	1 381,00	738 835,00 Kč
	příplatek za každý další km nad 6km	m3	7 721,00	21,00 Kč	162 141,00 Kč	4 838,00		101 598,00 Kč	12 559,00	263 739,00 Kč
	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	m3	849,00	20,00 Kč	16 980,00 Kč	532,00		10 640,00 Kč	1 381,00	27 620,00 Kč
	Uložení odpadu na biodegradační plochu	t	1 444,00	2 375,00 Kč	3 429 500,00 Kč	905,00		2 149 375,00 Kč	2 349,00	5 578 875,00 Kč
	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy	m3	849,00	640,00 Kč	543 360,00 Kč	866,00		554 240,00 Kč	1 715,00	1 097 600,00 Kč
	zásyp sanační jámy se zhutněním	m3	849,00	91,00 Kč	77 259,00 Kč	866,00		78 806,00 Kč	1 715,00	156 065,00 Kč

			rozpočet dle SoD vč. Dodatků č. 1 a č. 2			Změna (vícepráce) dle PZ 02			Celkem SoD dle PZ 02	
Úkon		jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem	jednotek	cena celkem méněpráce	cena celkem vícepráce	jednotek	cena celkem
	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m	m3	907,00	30,00 Kč	27 210,00 Kč	229,00		6 870,00 Kč	1 136,00	34 080,00 Kč
	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	m3	403,00	30,00 Kč	12 090,00 Kč	0,00		0,00 Kč	403,00	12 090,00 Kč
	sled a řízení sanačních prací	hod	248,00	780,00 Kč	193 440,00 Kč	40,00		31 200,00 Kč	288,00	224 640,00 Kč
	doprava vzorků do laboratoře	km	1 860,00	16,00 Kč	29 760,00 Kč	180,00		2 880,00 Kč	2 040,00	32 640,00 Kč
sanace podzemní voda	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS	hod	298,00	1 580,00 Kč	470 840,00 Kč	126,00		199 080,00 Kč	424,00	669 920,00 Kč
	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	m3	1 123,00	445,00 Kč	499 735,00 Kč	475,00		211 375,00 Kč	1 598,00	711 110,00 Kč
	likvidace kontaminovaných vod	m3	1 123,00	1 330,00 Kč	1 493 590,00 Kč	475,00		631 750,00 Kč	1 598,00	2 125 340,00 Kč
vyhodnocení prací	závěrečná zpráva	ks	1,00	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč			0,00 Kč	1,00	570 000,00 Kč
	mapové podklady a přílohy	ks	1,00	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč			0,00 Kč	1,00	190 000,00 Kč
	doplnění databáze SEKM	ks	1,00	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč			0,00 Kč	1,00	230 000,00 Kč
	průběžné zprávy pro KD kvartál	ks	18,00	45 000,00 Kč	810 000,00 Kč			0,00 Kč	18,00	810 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>			<b>572 417 873,03 Kč</b>				<b>-11 134 174,12 Kč</b>	<b>16 893 700,92 Kč</b>	<b>578 177 399,83 Kč</b>	
						<b>ROZDÍL MĚNĚPRÁCE, VÍCEPRÁCE</b>		<b>5 759 526,80 Kč</b>		

Datum vyhotovení:

Zhotovitel:



řešitel projektu

Objednatel:



vedoucí střediska Hodonín

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PK7 SEKTOR VIII – ETAPA III \_ RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV**

Zadavatel: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik** IČO: **00007536**  
**Hrbovická 2** DIČ: **CZ00007536**  
**40339 Chlumec - Hrbovice**

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.** IČO: **28168522**  
**U Nemocnice 430** DIČ: **CZ28169522**  
**280 02 Kolín III**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 115 673,12
PSV			18 501,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>11 134 174,12</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 134 174,12 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem bez DPH 11 134 174,12 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**Rekapitulace dílčích částí**

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>PK7</b>	<b>Sektor VIII – ETAPA III</b>	<b>0,00</b>	<b>11 134 174,12</b>		<b>11 134 174,12</b>	<b>100</b>
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )	0,00	1 284 844,33		1 284 844,33	12
B	RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )	0,00	8 955 975,20		8 955 975,20	80
C	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )	0,00	893 354,59		893 354,59	8
Celkem za stavbu					11 134 174,12	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>A</b> PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>186 405,16</b>		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. C-01 : (3,5+16,0)*0,18	m3	3,51000	128,00	449,28	800-1	RTS 19/ I
					3,51000			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. C-01 : (3,5+16,0)*0,18	m3	3,51000	29,00	101,79	800-1	RTS 19/ I
					3,51000			
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : (3,5+16,0)*0,18	m3	3,51000	9,00	31,59	800-1	RTS 19/ I
					3,51000			
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1790 PANELOVÁ CESTA : 600	m2	2 390,00000	8,00	19 120,00	800-1	RTS 19/ I
					1 790,00000			
					600,00000			
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1790	m2	2 390,00000	17,00	40 630,00	823-1	RTS 19/ I
					1 790,00000			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>A</b> PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PANELOVÁ CESTA : 600		600,00000				
6	121100001RAA	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m  popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. C-01, 02_A : (600+1790)*0,25	m3	597,50000	211,00	126 072,50	AP-HSV	RTS 19/ I
				597,50000				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>860 522,60</b>		
7	581131113R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm  C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 3,5 PANELOVÁ CESTA : 16,0	m2	19,50000	526,00	10 257,00	822-1	RTS 19/ I
				3,50000				
				16,00000				
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení  Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*0,8 PANELOVÁ CESTA : 100*0,8	ks	293,60000	141,00	41 397,60		Vlastní
				213,60000				
				80,00000				
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože  C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA :	m2	2 202,00000	127,00	279 654,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>A</b> PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		267*6 PANELOVÁ CESTA : 100*6		1 602,00000 600,00000				
10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	367,00000	1 442,00	529 214,00	SPCM	RTS 19/ I
		C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 267 PANELOVÁ CESTA : 100		267,00000 100,00000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>219 415,57</b>		
11	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 142,78941	192,00	219 415,57	822-1	RTS 19/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet: : 1142,78941		1 142,78941				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>18 501,00</b>		
12	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
		C-04 : 1		1,00000				
13	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	12,00000	360,00	4 320,00	AP-PSV	RTS 19/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovně vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. C-02 : 12		12,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>A</b> PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	176,20000	5,00	881,00	800-767	RTS 19/ I

<b>Celkem</b>	<b>1 284 844,33</b>
---------------	---------------------

JKSO:  
 823.25 rekultivace technické  
 m2 kryt montovaný betonový

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>B</b> RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: HSV</b>		<b>zemní práce</b>				<b>316 413,30</b>		
1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	25,70000	909,00	23 361,30		Vlastní
2	99099	Zkoušky hermetičnost - digitální	soubor	1,00000	185 895,00	185 895,00		Vlastní
3	Pol__2	Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	soubor	1,00000	107 157,00	107 157,00		Vlastní
<b>Díl: HSV</b>		<b>zakládání objektů</b>				<b>8 318 533,90</b>		
4	052815650	Souprava POS-doprava	soubor	1,00000	881 367,00	881 367,00		Vlastní
5	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 1908	m	1 908,00000	1 659,00	3 165 372,00		Vlastní
				1 908,00000				
6	281611131	Hmoty pro injekt.nížkot., urychlovač Ligoplast R	t	14,30000	4 753,00	67 967,90		Vlastní
7	2819909901	Pročištění vrtu, frézování	m	970,00000	4 007,00	3 886 790,00		Vlastní
8	282611117	Hmoty pro injektáž	t	12,80000	3 075,00	39 360,00		Vlastní
9	2819909902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	soubor	1,00000	277 677,00	277 677,00		Vlastní
<b>Díl: HSV</b>		<b>bourání a demolice konstrukcí</b>				<b>321 028,00</b>		
10	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	soubor	150,00000	1 394,00	209 100,00		Vlastní
11	961054111	Odbourání vrchní části PK	m	25,25000	760,00	19 190,00		Vlastní
12	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	soubor	1,00000	92 738,00	92 738,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>B</b> RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Celkem</b>							<b>8 955 975,20</b>	
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

JKSO:  
 823.25 rekultivace technické  
 m2 kryt montovaný betonový

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>C</b> REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>117 450,90</b>		
1	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 267*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 100*3,0*2,0	m2	2 202,00000	33,00	72 666,00	822-1	RTS 19/ I
				1 602,00000				
				600,00000				
2	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : PANELOVÁ CESTA : 16,0 PRACOVNÍ PLOCHA : 3,5	m2	19,50000	529,00	10 315,50	822-1	RTS 19/ I
				16,00000				
				3,50000				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 19/ I
				4,90000				
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 19/ I
				4,90000				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 19/ I
				4,90000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>C</b> REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km	m2	2 390,00000	14,00	33 460,00		Vlastní

Včetně přesunu hmot.

C-01 :

600+1790

2 390,00000

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>530 000,00</b>	
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	530 000,00	530 000,00		Vlastní

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>73 785,60</b>	
8	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	1 761,60000	41,00	72 225,60	822-1	RTS 19/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

C-02 :

PRACOVNÍ PLOCHA :

267\*0,8\*3,0\*2,0

1 281,60000

PANELOVÁ CESTA :

100\*0,8\*3,0\*2,0

480,00000

9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní
---	-------	---------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>172 118,09</b>	
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	188,10720	111,00	20 879,90		RTS 19/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, ;

Součet : 188,10720

188,10720

11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	188,10720	153,00	28 780,40	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	<b>PK7</b> PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	<b>C</b> REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2, : Součet : 188,10720				188,10720		
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</small> 1,2, : Součet : 3574,03680	t	3 574,03680	19,00	67 906,70	801-3	RTS 19/ I
						3 574,03680		
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</small> 1,2, : Součet : 188,10720	t	188,10720	290,00	54 551,09	801-3	RTS 19/ I
						188,10720		
<b>Celkem</b>						<b>893 354,59</b>		

JKSO:  
823.25 rekultivace technické  
m2 kryt montovaný betonový



### Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **B 10 SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10**

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel:  IČO:   
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 401 640,92
PSV	42 850,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 444 490,92</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 444 490,92 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

**Cena celkem bez DPH 12 444 491,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>B 10</b>	<b>Sektor VIII – sonda B 10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 444 490,92</b>		<b>12 444 490,92</b>	<b>100</b>
A1	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 ) - <b>RELIKVIDACE</b>	0,00	311 916,70		311 916,70	3
A2	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ( KÓD CPV 45111260-8 ) - <b>SANACE</b>	0,00	563 374,19		563 374,19	5
B2	RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )	0,00	9 214 886,30		9 214 886,30	74
C1	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) - <b>RELIKVIDACE</b>	0,00	2 184 160,11		2 184 160,11	18
C2	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) - <b>SANACE</b>	0,00	170 153,62		170 153,62	1
Celkem za stavbu					12 444 490,92	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			313 038,20	3
5	Komunikace	HSV			480 204,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			530 000,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 149 378,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			122 488,09	1
HSV	bourání a demolice konstrukcí	HSV			321 028,00	3
HSV	zakládání objektů	HSV			8 577 445,00	69
HSV	zemní práce	HSV			316 413,30	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			42 850,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			591 646,33	5
Cena celkem					12 444 490,92	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>A1</b>	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 ) - RELIKVIDACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>143 925,00</b>						
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. B10.1_05 : 1500	m2	1 500,00000	8,00	12 000,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				1 500,00000					
2	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, B10.1_05 : 1500	m2	1 500,00000	17,00	25 500,00	823-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				1 500,00000					
3	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. B10.1_05 : 700	m2	700,00000	39,00	27 300,00	AP-HSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				700,00000					
4	121100001RAA	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. B10.1_05 : 1500*0,25	m3	375,00000	211,00	79 125,00	AP-HSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				375,00000					
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>	<b>99 622,40</b>						
5	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	ks	34,40000	141,00	4 850,40		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>A1</b>	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 ) - RELIKVIDACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B10.1_05 : C-01 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 43*0,8		34,40000					
6	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	258,00000	127,00	32 766,00		Vlastní	Indiv
		C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 43,0*6,0		258,00000					
7	59381341RX	Panel silniční IZD 16/19 300x200x18 cm, plný počet panelů. do ceny kalkulovat 80% obrátkovost	kus	43,00000	1 442,00	62 006,00		Vlastní	Indiv
		C-01 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 43		43,00000					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>25 519,30</b>			
8	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu	t	132,91300	192,00	25 519,30	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7, : Součet : 132,91300		132,91300					
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>42 850,00</b>			
9	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>A1</b>	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 ) - RELIKVIDACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		C-04 :							
		1		1,00000					
10	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	80,00000	360,00	28 800,00	AP-PSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
		b10.2 :							
		80		80,00000					
11	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	150,00000	5,00	750,00	800-767	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		50 m vodorovně							
<b>Celkem</b>						<b>311 916,70</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>A2</b>	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ( KÓD CPV 45111260-8 ) - <b>SANACE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>85 823,80</b>			
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. C-02 : 10,0*0,18	m3	1,80000	128,00	230,40	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					1,80000				
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. C-02 : 10,0*0,18	m3	1,80000	29,00	52,20	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					1,80000				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-02 : 10,0*0,18	m3	1,80000	9,00	16,20	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					1,80000				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. C-01 : PANELOVÁ CESTA : 1100	m2	1 100,00000	8,00	8 800,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					1 100,00000				
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, C-01 : PANELOVÁ CESTA : 1100	m2	1 100,00000	17,00	18 700,00	823-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					1 100,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>A2</b>	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ( KÓD CPV 45111260-8 ) - <b>SANACE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

6	121100001RAA	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m	m3	275,00000	211,00	58 025,00	AP-HSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	------------	------------

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

C-02 :

(1100)\*0,25

275,00000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>380 581,60</b>		
7	581131113R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	10,00000	526,00	5 260,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

C-02 :

PANELOVÁ CESTA :

10,0

10,00000

PRACOVNÍ PLOCHA :

8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	129,60000	141,00	18 273,60		Vlastní	Indiv
---	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

C-01 :

obrátkovost 80% :

PANELOVÁ CESTA :

162\*0,8

129,60000

9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	972,00000	127,00	123 444,00		Vlastní	Indiv
---	-------------	--------------------------------------	----	-----------	--------	------------	--	---------	-------

C-01 :

PANELOVÁ CESTA :

162\*6,0

972,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>A2</b>	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ( KÓD CPV 45111260-8 ) - <b>SANACE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	59381341RX	Panel silniční IZD 16/19 300x200x18 cm, plný počet panelů. do ceny kalkulovat 80% obrátkovost	kus	162,00000	1 442,00	233 604,00		Vlastní	Indiv

C-01 :

obrátkovost 80% :

PANELOVÁ CESTA :

162

162,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>96 968,79</b>			
11	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu	t	505,04580	192,00	96 968,79	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II	

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,9,10, :

Součet: : 505,04580

505,04580

<b>Celkem</b>						<b>563 374,19</b>				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>B2</b>	<b>RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: HSV</b>		<b>zemní práce</b>				<b>316 413,30</b>			
1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	25,70000	909,00	23 361,30		Vlastní	Indiv
2	99099	Zkoušky hermetičnost - digitální	soubor	1,00000	185 895,00	185 895,00		Vlastní	Indiv
3	Pol_2	Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	soubor	1,00000	107 157,00	107 157,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: HSV</b>		<b>zakládání objektů</b>				<b>8 577 445,00</b>			
4	052815650	Souprava POS-doprava	soubor	1,00000	881 367,00	881 367,00		Vlastní	Indiv
5	262303286	Zapuštění náradí pro cementace jednotlivých cementových mostků	m	2 730,00000	1 258,00	3 434 340,00		Vlastní	Indiv
6	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	t	12,00000	4 753,00	57 036,00		Vlastní	Indiv
7	2819909901	Pročištění vrtu, frézování	m	965,00000	4 007,00	3 866 755,00		Vlastní	Indiv
8	282611117	Hmoty pro injektáž	t	19,60000	3 075,00	60 270,00		Vlastní	Indiv
9	2819909902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	soubor	1,00000	277 677,00	277 677,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: HSV</b>		<b>bourání a demolice konstrukcí</b>				<b>321 028,00</b>			
10	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	soubor	150,00000	1 394,00	209 100,00		Vlastní	Indiv
11	961054111	Odbourání vrchní části PK	m	25,25000	760,00	19 190,00		Vlastní	Indiv
12	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	soubor	1,00000	92 738,00	92 738,00		Vlastní	Indiv

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>B2</b>	<b>RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>9 214 886,30</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>C1</b>	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) - RELIKVIDACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>29 514,00</b>		
1	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 43*6,0	m2	258,00000	33,00	8 514,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				258,00000					
2	181300012RBB	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-02 : 1500	m2	1 500,00000	14,00	21 000,00		Vlastní	Součtová
				1 500,00000					
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>530 000,00</b>		
3	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	530 000,00	530 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>1 109 526,00</b>		
4	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech bourání betonové podlahy haly – 570 m2 (tl. 0,3 m, 171 m3 : 171,0 odstranění reliktů: beton. jímka, předpoklad 60m2, cca 50m3 : 50,0 beton. patky základů haly, předpoklad kolize 12x patka 0,4m3 betonu : 12*0,4	m3	225,80000	4 860,00	1 097 388,00	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				171,00000					
				50,00000					
				4,80000					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>C1</b>	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) - RELIKVIDACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	258,00000	41,00	10 578,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

C-02 :

PRACOVNÍ PLOCHA :

43\*6,0

258,00000

6	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	Indiv
---	-------	---------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>515 120,11</b>		
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

7	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	562,97280	111,00	62 489,98		RTS 21/ II	RTS 21/ II
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	------------	------------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,4 :

Součet : 562,97280

562,97280

8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	562,97280	153,00	86 134,84	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,4 :

Součet : 562,97280

562,97280

9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10 696,48320	19,00	203 233,18	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
---	--------------	--	---	--------------	-------	------------	-------	------------	------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>C1</b>	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) - RELIKVIDACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p style="margin: 0;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,4, : Součet : 10696,48320 <span style="float: right;">10 696,48320</span></p>									
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	562,97280	290,00	163 262,11	801-3	RTS 20/ I	RTS 18/ II
<p style="margin: 0;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,4, : Součet : 562,97280 <span style="float: right;">562,97280</span></p>									
<b>Celkem</b>						<b>2 184 160,11</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>C2</b>	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) - <b>SANACE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>53 775,40</b>						
1	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek C-02 : PANELOVÁ CESTA : 162*6,0	m2	972,00000	33,00	32 076,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				972,00000					
2	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : PANELOVÁ CESTA : 10,0	m2	10,00000	529,00	5 290,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				10,00000					
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	29,00	142,10	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				4,90000					
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	93,00	455,70	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				4,90000					
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	4,90000	84,00	411,60	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>C2</b>	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) - <b>SANACE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :

8,0-3,1

4,90000

6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km	m2	1 100,00000	14,00	15 400,00		Vlastní	Součtová
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	--	---------	----------

Včetně přesunu hmot.

C-02 :

(1100)

1 100,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>39 852,00</b>				
----------------	--	---------------------------	--	--	------------------	--	--	--	--

7	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	972,00000	41,00	39 852,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

C-02 :

PANELOVÁ CESTA :

162\*6,0

972,00000

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>			<b>76 526,22</b>				
-----------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

8	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	83,63520	111,00	9 283,51		RTS 21/ II	RTS 21/ II
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	------------	------------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 83,63520

83,63520

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B 10	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA B 10
O:	<b>B 10</b>	Sektor VIII – sonda B 10
R:	<b>C2</b>	REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) - <b>SANACE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 83,63520	t	83,63520	153,00	12 796,19	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 1589,06880	t	1 589,06880	19,00	30 192,31	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 83,63520	t	83,63520	290,00	24 254,21	801-3	RTS 20/ I	RTS 18/ II
<b>Celkem</b>						<b>170 153,62</b>			



**Zápis z 23. kontrolního dne  
realizace akce „Sektor VIII etapa III“**

Den konání: 7. 10. 2021

Místo konání: PKÚ, s. p., středisko Hodonín

Účast dle prezenční listiny:

PKÚ, s. p. - [REDACTED]

Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o. - [REDACTED]

HaskoningDHV CR, spol. s r.o. (supervize) - [REDACTED]

Ing. Pavel Magnusek (autorský dozor) - [REDACTED]

GEOSAN GROUP a.s. - [REDACTED]

MND Drilling & Services a.s. - [REDACTED]

Omluveni: [REDACTED]

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací v měsíci **ve sledovaném období září 2021**
3. Zpráva supervize
4. Zpráva autorského dozoru
5. Diskuze

**1. Zahájení**

Jednání zahájil p. [REDACTED]

**2. Zpráva zhotovitele**

Zprávu zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období přednesl [REDACTED]  
písemná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

a) Inženýrská činnost

Ve sledovaném období pokračovalo projednání podmínek vstupu na pozemky u sond, které budou dle harmonogramu realizovány v roce 2022.

b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond

Terénní a přípravné práce u sondy NEM6 byly zahájeny geodetickým vytyčením trasy dočasné přístupové komunikace a panelové pracovní plochy. Následně byla po vykácení 20 kusů kolidujících stromů upravena stávající přístupová komunikace. Jako pracovní plocha byla v souladu s projektovou dokumentací využita stávající panelová plocha, která po jejím povrchovém očištění byla doplněna o 8 ks silničních panelů.

c) Dohledání ústí starých sond

Ve sledovaném období bylo dohledáno a odkopáno ústí sond B7, B19, B48 a NEM6. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Od začátku prací byla dohledána a odkopána ústí celkem 25 sond: B7, B8, B12A, B19, B20, B23, B24, B25, B37, B48, B52, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, NEM6, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

#### d) Relikvidace sond

Ve sledovaném období byly provedeny relikvidační práce sondy B24 v termínu 27. 8. - 22. 9. 2021 a sondy SN1 v termínu 4. 9. – 26. 9. 2021. Detailní průběh relikvidačních prací je uveden v písemné zprávě zhotovitele.

Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 20 sond: B8, B12A, B20, B23, B24, B25, B52, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

#### e) Sanace zemin a vod

Ve sledovaném období sanační práce nebyly realizovány.

#### f) Monitoring účinnosti sanace

Ve sledovaném období monitoring úspěšnosti sanačních prací nebyl realizován.

#### g) Ukončené sanační práce

Od začátku prací byly ukončeny sanační práce celkem u 1 sondy: B20.

#### h) Výhled prací

V následujícím období (říjen 2021) budou realizovány relikvidační práce na sondách B37 a NEM6, a rovněž sanační práce v okolí sondy SN1. Pro zajištění souhlasu vstupu na pozemky budou průběžně probíhat jednání s vlastníky a uživateli dotčených pozemků u sond, které budou realizovány v roce 2022.

### Závěr

Dosavadní průběh prací je v souladu s prováděcí dokumentací.

### **3. Zpráva supervize**

Zprávu supervize přednesl [REDAKCE]. Ve sledovaném období supervize vydala souhlasné stanovisko k fakturaci Sdružení, vydala dvě souhlasná stanoviska k projektům hornické činnosti – relikvidaci sond SN1 a B37. Dále zajistila účast na jednom KD měsíčním a jednom KD čtvrtletním. Práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací, přičemž finanční prostředky jsou čerpány účelně. Supervize nemá k průběhu prací žádné připomínky a souhlasí s výhledem prací na další období.

Zástupce supervize informoval, že k 30. 9. 2021 byla ukončena smlouva o poskytování služeb supervize se společností HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. Od 1. 10. 2021 budou služby supervize poskytovány společností HGG spol. s r.o. prostřednictvím stejných osob jako doposud – [REDAKCE].

### **4. Zpráva autorského dozoru**

Zástupce autorského dozoru – [REDAKCE] konstatoval, že práce ve sledovaném období probíhaly v souladu s projektovou dokumentací. K průběhu realizace nemá připomínky.

### **5. Diskuze**

a) zástupce Objednatele [REDAKCE] uvedla, že v měsíci září 2021 byl uzavřen Dodatek č. 2 ke SoD, jehož předmětem jsou dodatečné vícepráce, týkající se sanace kališť u sond SN1 a LU162.

b) zástupce Objednatele p. [REDACTED] podal přítomným informací o tom, že vlastník pozemku, na kterém je lokalizováno ústí sondy PK7 se rozhodl změnit veškerá svá souhlasná rozhodnutí a neumožnit vstup na svůj pozemek za účelem relikvidace této sondy. Současně sdělil, že je mu známo, že na jiném jeho pozemku je lokalizováno ústí sondy B10, ovšem pod stávajícím objektem (halou). Vlastník zde v nejbližší době plánuje velkou přestavbu, při které dojde k dočasnému odstranění – demolici uvedeného objektu, a tím dojde ke zpřístupnění ústí této sondy. Proto dává podnět k vyřešení situace se sondou B10, a to během demoličních a stavebních prací – předpoklad je v průběhu roku 2022.

[REDACTED] současně informoval, že sonda B10 byla v seznamu sond k relikvidaci, ale z důvodu zastavění uvedeným objektem nebyla zahrnuta do projektu Sektor VIII etapa III. Nyní, po nepředvídatelné změně situace na straně vlastníka pozemku, a po obdržení jeho podnětu, navrhuje Objednatel vyřadit sondu PK7 z realizace projektu a dodatečně zařadit do projektu sondu B10. Současně žádá účastníky kontrolního dne o odsouhlasení této změny v projektu.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit složení realizačního týmu sondy B10.


c) Účastníci dnešního kontrolního dne – zástupci objednatel, zhotovitele, supervize a autorského dozoru - vyslovují souhlas s výše uvedeným návrhem na vyřazení sondy PK7 z realizace projektu a dodatečné zařazení sondy B10 do realizace projektu.

d) Na výše uvedenou změnu bude uzavřen Dodatek č. 3 ke SoD.

Na dnešním KD nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.

Příští řádný KD je stanoven na čtvrtek 11. listopadu 2021.

Zapsala:



## **Příloha č. 2**

**Oceněný soupis prací po započtení změn**

### Celkový soupis prací dle Dodatku č. 3

Úkon	CPV		KCP	jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem
<b>relikvidace a přístupové komunikace</b>	45255110-3	Relikvidace 44 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch		kpl	<b>44,00</b>	-	563 921 832,83 Kč
<b>sanace zemina</b>	71315300-2	geodetické vytýčení sanačního výkopu u SEZ		ks	<b>11,00</b>	7 500,00 Kč	82 500,00 Kč
	71315300-2	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ		ks	<b>11,00</b>	7 500,00 Kč	82 500,00 Kč
	45112000-5	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	121 10 1101	m3	<b>403,00</b>	36,00 Kč	14 508,00 Kč
	45112000-5	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	<b>1 136,00</b>	138,00 Kč	156 768,00 Kč
	45112000-5	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	162 20 1101	m3	<b>1 136,00</b>	30,00 Kč	34 080,00 Kč
	45112000-5	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	<b>1 381,00</b>	138,00 Kč	190 578,00 Kč
	90733700-1	odběr vzorků zeminy		ks	<b>148,00</b>	50,00 Kč	7 400,00 Kč
	71900000-7	rozbory NEL (C10-C40) zemina		ks	<b>148,00</b>	900,00 Kč	133 200,00 Kč
	45112000-5	naložení kontaminované zeminy	167 10 1102	m3	<b>1 381,00</b>	59,00 Kč	81 479,00 Kč
	90522100-3	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	162 70 1101	m3	<b>1 381,00</b>	535,00 Kč	738 835,00 Kč
	90522100-3	příplatek za každý další km nad 6km	162 70 1109	m3	<b>12 559,00</b>	21,00 Kč	263 739,00 Kč
	45112360-6	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	171 20 1101	m3	<b>1 381,00</b>	20,00 Kč	27 620,00 Kč
	45112360-6	Uložení odpadu na biodegradační plochu		t	<b>2 349,00</b>	2 375,00 Kč	5 578 875,00 Kč
	45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy		m3	<b>1 715,00</b>	640,00 Kč	1 097 600,00 Kč
	45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním	174 10 1101	m3	<b>1 715,00</b>	91,00 Kč	156 065,00 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m		m3	<b>1 136,00</b>	30,00 Kč	34 080,00 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	162 20 1101	m3	<b>403,00</b>	30,00 Kč	12 090,00 Kč
	90715000-2	sled a řízení sanačních prací		hod	<b>288,00</b>	780,00 Kč	224 640,00 Kč
	60140000-1	doprava vzorků do laboratoře		km	<b>2 040,00</b>	16,00 Kč	32 640,00 Kč
	<b>sanace podzemní voda</b>	76532000-1	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS	115 10 1201	hod	<b>424,00</b>	1 580,00 Kč
90741000-3		odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	185 85-R	m3	<b>1 598,00</b>	445,00 Kč	711 110,00 Kč
90733900-3		likvidace kontaminovaných vod		m3	<b>1 598,00</b>	1 330,00 Kč	2 125 340,00 Kč
<b>vyhodnocení prací</b>	90715000-2	závěrečná zpráva		ks	<b>1,00</b>	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč
	90715000-2	mapové podklady a přílohy		ks	<b>1,00</b>	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
	90715000-2	doplnění databáze SEKM		ks	<b>1,00</b>	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
	90715000-2	průběžné zprávy pro KD kvartál		ks	<b>18,00</b>	45 000,00 Kč	810 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>578 177 399,83 Kč</b>	