

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“)
na realizaci díla

(dále jen „*smlouva*“)
**„VENKOVNÍ UČEBNA ZŠ 5.KVĚTNA,
VENKOVNÍ UČEBNÍ PRVKY A SADOVÉ ÚPRAVY U ZŠ 5. KVĚTNA“**

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: RNDr. Jiřím Melcherem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm na základě usnesení

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 19/15/ZM/23/02/2021 ze dne 23. 2. 2021

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail : radomir.snejdrla@roznov.cz, marek.moll@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „**objednatel**“)

2. Yggdrasilmont s.r.o.

se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1

IČO: 03593819

DIČ: CZ03593819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 254399

zastoupen: [REDACTED]

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Uni Credit Bank

číslo účtu (zveřejněný účet): 2111021831/2700

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

ČI. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Venkovní učebna, venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května**“.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.

ČI. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „**Venkovní učebna, venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května**“,



a to kompletní provedení (stavební práce, dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:

- 1.1. krycího listu nabídky,
- 1.2. projektové dokumentace **Venkovní učebna ZŠ 5.května** pro společný souhlas (územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru), zpracované Ing. Petrem Horňákem (ČKAIT 1302070), Kulišťákova 2747, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:
- 1.3. projektové dokumentace **Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května** pro společný souhlas (územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru), zpracované Ing. Gabrielou Peškovou, Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70327041
- 1.4. položkového rozpočtu.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Areál ZŠ 5.května, ul. 5. května 1700, parcela č. 1250/14, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
3. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**

- 4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
- 4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
- 4.3. veškeré práce a dodávky, související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření, včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
- 4.6. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
- 4.7. dokumentace, atesty a protokoly,
- 4.8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následně odstranění,
- 4.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
- 4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 4.13. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
- 4.14. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.15. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
- 4.16. projektová dokumentace skutečného provedení díla:
 - 4.16.1 zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletního vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele),

zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *PDF a v editovatelném formátu .doc, .xls, .dwg,

4.16.2 součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.

4.17. Geodetické zaměření díla:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Součástí tohoto zaměření jsou:

- a) geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM,
- b) geometrický plán pro zřízení služebnosti (VB),
- c) doklady o vytýčení stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace.

6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

7. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení písemného oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 06 / 2021).

1.2. Doba realizace: **max. 60 kalendářních dnů**

1.3. Vykližení staveniště: **nejpozději do 10 kalendářních dnů** od protokolárního ukončení díla

2. Maximální doba realizace, uvedená v pododst. 1.2. tohoto článku, může být přiměřeně prodloužena pouze v případě, vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce mající vliv na dobu realizace.

3. Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.

5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn (výzvu), uvedený v odst. 1 pododst. 1.1 tohoto článku, k zahájení prací na díle.

Čl. IV. Cena

1. Celková cena díla v Kč je stanovena ve výši:

bez DPH 1 085 592,- Kč

DPH 227 974,- Kč

celkem s DPH 1 313 566,- Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. **Tato cena zahrnuje zejména:**

- 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti, stanovené v této smlouvě;
- 3.2. veškeré činnosti a dodávky, potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 3.3. práce a dodávky, potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;

- 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů, potřebných k provedení díla, včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
 - 3.10. náklady na zařízení staveniště;
 - 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
 - 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.), potřebné k provedení práce;
 - 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla;
 - 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
 - 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
 - 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.18. pojištění stavby a osob;
 - 3.19. organizační a koordinační činnost;
 - 3.20. poplatky, spojené se zábořem veřejného prostranství;
 - 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
- 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
 - 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
 - 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady, související s uplatněním tohoto práva, jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do **10. dne následujícího měsíce** soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do **7 pracovních dní** a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) datum splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených prací;
 - i) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.
5. Vystavená faktura bude obsahovat: úplný název veřejné zakázky dle této smlouvy a dále tento text „Tento výdaj je uskutečněn v rámci projektu s názvem Venkovní učebna přírodních věd ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012472 a je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu“
6. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
7. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací, uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
8. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
9. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě, nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátcem“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy;je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele. Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e) zákona o DPH.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i

- v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
12. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
 13. Objednatel, za splnění podmínek, stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku, ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30 dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatel, po odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatel potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
 14. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženu částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
 15. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
 16. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
 17. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
 18. Platby za vícepráce:
 - 18.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 18.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
 19. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
 20. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
10. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
11. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
13. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 bodu 1.3. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn, v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby, organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelům, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
 - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového.
 Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce.
13. Změnové listy:
 - 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případně úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto

povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro přijímací řízení;
 - b) doklad o likvidaci odpadů;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
 - f) stavební deníky;
 - g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá a důvody nepřevzetí díla;
 - g) seznam převzaté dokumentace;
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - i) termín vyklizení staveniště;
 - j) datum ukončení záruky na dílo;

- k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
 10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělků bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatel a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na niž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli náhradu škody způsobené zaplacením pokut, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Ve výpovědi musí být uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
4. Výpovědi smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost, ustanovení o mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatel určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, způsobenou třetí straně včetně Objednatele, a to do výše pojistné částky, rovnající se minimálně ceně díla dle smlouvy. Rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatel. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. A dále je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
13. K postoupení jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.

14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
16. Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobě jednající za objednatele nebo zhotovitele ve věcech smluvních či technických, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech smluvních či technických příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
21. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
22. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1811/92/RM/25/06/2021 dne 25.06. 2021.
23. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), prostřednictvím Registru smluv, zajistí objednatel.
24. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění této smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění této smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
25. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této Smlouvy, případně všech údajů uvedených v této Smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele a v informačních a organizačních systémech objednatele, případně systémech/ registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
26. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:


I. Položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl uveden v nabídce zhotovitele.

II. Krycí list nabídky zhotovitele.

26. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm,

dne 25.06.2021



.....
za objednatele
RNDr. Jiří Melcher
místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

V Brně

dne 25.06.2021



.....
za zhotovitele
[redacted]
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_P
Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 2. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Město Rožnov pod Radhoštěm		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Gabriela Pešková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 085 592,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 085 592,00	227 974,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 313 566,00
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21_P

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Místo:

Datum:

8. 2. 2021

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 085 592,00	1 313 566,00	
A	Hlavní aktivity	995 105,00	1 204 077,00	STA
1	Venkovní učebna	550 213,00	665 758,00	Soupis
2.1.3.1.	Dlažba pochozí	24 714,00	29 904,00	Soupis
2.1.3.2.	Skleník	28 700,00	34 727,00	Soupis
2.1.3.3.	Vyvýšené záhony	41 080,00	49 707,00	Soupis
2.1.3.4.	Kompost	18 000,00	21 780,00	Soupis
2.1.3.5.	Opatření pro podporu druhů	60 000,00	72 600,00	Soupis
2.1.3.6.	Ostatní mobiliář	120 500,00	145 805,00	Soupis
2.1.4.1. a 2.	Výsadba stromů a keřů	90 528,00	109 539,00	Soupis
2.1.4.3.	Mechorosty	1 784,00	2 159,00	Soupis
2.1.4.4.	Extenzivní ozelenění střechy venkovní učebny	59 586,00	72 099,00	Soupis
3	VRN	0,00	0,00	Soupis
B	Vedlejší aktivity	90 487,00	109 489,00	STA
2.1.1.1.	Odstraňování dřevin	3 422,00	4 141,00	Soupis
2.1.1.2.	Bourací práce	25 444,00	30 787,00	Soupis
2.1.2.	Terénní úpravy	41 343,00	50 025,00	Soupis
2.1.3.6.	Ostatní mobiliář	0,00	0,00	Soupis
2.1.4.5.	Založení trávníku	20 278,00	24 536,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

1 - Venkovní učebna

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

550 213,00

DPH základní
snížená

Základ daně

550 213,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

115 545,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

665 758,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 1 - Venkovní učebna

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Gabriela

Uchazeč: Vyplň údaj

Dožková

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							550 212,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 168,45	
D	1		Zemní práce				68 087,85	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"v ploše stavby a zpevněných ploch v tl.150mm" 100				100,000	
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	16,545	250,00	4 136,25	CS ÚRS 2021 01
	VV	odkop	"pro zpevněné plochy z dlažby, tl.25cm" dl*0,25				16,545	
4	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,900	150,00	285,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	jáma	"patky" 0,5*0,5*0,95*9				1,900	
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ornice k místu rozprostření" 15				15,000	
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,445	120,00	2 213,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		odkop+jáma				18,445	
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	92,225	120,00	11 067,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"celkem do 15km" (odkop+jáma)*5				92,225	
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ornice k místu rozprostření" 15				15,000	
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,445	800,00	14 756,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		odkop+jáma				18,445	
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,803	400,00	12 321,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		(odkop+jáma)*1,67				30,803	
12	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	120,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"rozprostření v ploše zahrady" 100				100,000	
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	66,180	50,00	3 309,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zpevněné plochy" dl		66,180			
	D	2	Zakládání				5 768,00	
14	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,496	3 000,00	4 488,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"patky" 0,5*0,5*0,95*6*1,05		1,496			
15	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	3,200	200,00	640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"horní část patek" 0,5*4*0,2*8		3,200			
16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	3,200	200,00	640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV							
	D	5	Komunikace pozemní				61 679,60	
17	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	66,180	100,00	6 618,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	dl	"betonová velkoplošná dlažba" 8,02*8+1*2,02		66,180			
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	66,180	120,00	7 941,60	CS ÚRS 2021 01
	VV	dl			66,180			
63	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	66,180	300,00	19 854,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	dl			66,180			
64	M	592460sc.1	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 62mm přírodní, mrazuvzdorná, odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek, s PÚ odolnou pro snadné odstraňování nečistot	m2	68,165	400,00	27 266,00	
	VV		66,18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		68,165			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 923,00	
22	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	36,000	70,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8*10)*2		36,000			
23	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	36,360	300,00	10 908,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		36*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		36,360			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,170	3 500,00	4 095,00	
	VV		"lože přesahující tl.10cm, viz TZ 2.1.3.1.2 Sadové úpravy" 0,03*39		1,170			
	VV		Součet		1,170			
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přistřešek" 50		50,000			
26	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	8,000	800,00	6 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"osazení kotevních botek sloupů" 8		8,000			
	D	998	Přesun hmot				7 710,00	
27	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždovým	t	64,250	120,00	7 710,00	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				382 044,14	
	D	712	Povlakové krytiny				67 821,94	
28	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	53,000	100,00	5 300,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	střecha	"střecha 7,66x5,84+vyložení svislé" 53		53,000			
29	M	69334120	folie dělicí vegetačních střech PE tl 0,2mm	m2	60,950	200,00	12 190,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		60,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	712332145	Povlakové krytiny střech plochých na sucho novová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s nakaširovanou filtrační textilií a perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	53,000	100,00	5 300,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		střecha		53,000			
31	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	53,000	50,00	2 650,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		střecha		53,000			
32	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	60,950	200,00	12 190,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		53*1,15 Přepočtené koeficientem množství		60,950			
33	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(7,66+5,84)*2		27,000			
34	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(7,66+5,84)*2		27,000			
35	K	712363356	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	106,000	50,00	5 300,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		střecha*2		106,000			
37	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	127,200	20,00	2 544,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		106*1,2 Přepočtené koeficientem množství		127,200			
38	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	0,519	500,00	259,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,1*0,2*(7,66+5,32)*2		0,519			
39	M	58337402	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	1,038	900,00	934,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,519*2 Přepočtené koeficientem množství		1,038			
40	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	26,640	30,00	799,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u okapu" (7,6+5,72)*2		26,640			
41	M	69334020	lišta kačírková výška 40-50mm Al	m	28,000	500,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 01
42	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,292	120,00	155,04	CS ÚRS 2021 01
	D	713	Izolace tepelné				5 404,44	
43	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"střecha 7,65x5,84" 45		45,000			
44	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	2,970	300,00	891,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"H.20-100mm" 45*(0,02+0,1)/2*1,1		2,970			
45	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	120,00	13,44	CS ÚRS 2021 01
	D	762	Konstrukce tesařské				276 123,80	
46	K	762081410	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného feziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	98,220	20,00	1 964,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,12+0,24)*2*(13*5,8+1*0,5)		54,648			
	VV		0,16*4*(8*2,3+8*3,7)		30,720			
	VV		(0,16+0,26)*2*2*7,65		12,852			
	VV		Součet		98,220			
47	K	7620851sc	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž a dodávka ocelových kotevních botek - PÚ žárový zinek	kus	8,000	500,00	4 000,00	
48	K	7624312sc	Obložení stěn montáž a dodávka desek cementotřířkovými s PÚ Finish vč.pomocného podkladního roštu, spojovacích a kotevních prvků, svíslá spára vyplněna požárním tmelem	m2	61,924	100,00	6 192,40	
	VV		"atika +(2,600-3,065)" 1*(7,66+5,84)*2+"(2,340-2,600)" 0,3*(7,66-5,18)		61,924			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěna (0-2,600)" 2,6*(5,02+5,18)		26,520			
	VV		"přesah střechy" 0,5*7,66*2		7,660			
	VV		Součet		61,924			
49	K	7624313sc	Obložení stěn montáž a dodávka vodévzdorné březové překližky tl.18mm vč.PU 2x dvousložková epoxidová barva, vč.pomocného podkladního roštu, spojovacích a kotvících prvků	m2	26,520	2 200,00	58 344,00	
	VV		"stěna (0-2,600)" 2,6*(5,02+5,18)		26,520			
	VV		Součet		26,520			
50	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	123,900	200,00	24 780,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"120x240" 13*5,8+1*0,5		75,900			
	VV		"160x160" 8*2,3		18,400			
	VV		"ztužující kříže" 8*3,7		29,600			
	VV		Součet		123,900			
51	K	762713140	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	15,300	200,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"160x260" 2*7,65		15,300			
52	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	4,500	17 000,00	76 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,090909090909*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,500			
53	K	762714sc	K-ce atiky z latí - kompletní provedení - montáž, dodávka, spojovací prvky	m	27,000	1 500,00	40 500,00	
	VV		(7,86+5,84)*2		27,000			
54	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	4,100	1 500,00	6 150,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	762810027	Záklop stropů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	45,000	1 200,00	54 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"střecha 7,66*5,84" 45		45,000			
56	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,275	120,00	633,00	CS ÚRS 2021 01
	D	764	Konstrukce klempířské				10 103,36	
57	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	764531444	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	120,00	3,36	CS ÚRS 2021 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				22 590,60	
61	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	98,220	150,00	14 733,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,12+0,24)*2*(13*5,8+1*0,5)		54,648			
	VV		0,16*4*(8*2,3+8*3,7)		30,720			
	VV		(0,16+0,26)*2*2*7,65		12,852			
	VV		Součet		98,220			
62	K	783268221	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	98,220	80,00	7 857,60	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.3.1. - Dlažba pochozí

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 714,00

DPH základní
snížená

Základ daně
24 714,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 190,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

29 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.3.1. - Dlažba pochozí

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: Ing. Gabriela
Zpracovatel: Dažková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
							24 713,60		
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						24 713,60
D	5		Komunikace pozemní						15 180,00
1	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"fr.0-32" dlažba						12,000
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"fr.0-63" dlažba						12,000
3	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		dlažba "dlažba pochozí, viz TZ 2.1.3.1." 12						12,000
4	M	592460sc	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 62mm přírodní, mrazuvzdorná, odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek, s PÚ odolnou pro snadné odstraňování nečistot	m2	12,360	500,00	6 180,00		
	VV		12*1,03 Přepočtené koeficientem množství						12,360
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 949,60
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,200	100,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"kolem skleníku" 3,8*4						15,200
6	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,352	300,00	4 605,60	CS ÚRS 2021 01	
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,456	4 000,00	1 824,00		
	VV		"lože přesahující tl.10cm" 0,03*15,2						0,456
D	998		Přesun hmot						1 584,00
8	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažďeným	t	13,200	120,00	1 584,00	CS ÚRS 2021 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sádové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.3.2. - Skleník

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 700,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

28 700,00

21,00%

6 027,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

34 727,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.3.2. - Skleník

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021

Projektant: Ing. Gabriela
Dešková

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							28 699,76	
Náklady soupisu celkem							28 699,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 100,00	
D	2		Zakládání				8 100,00	
1	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,265	4 000,00	1 060,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"skleník" 0,3*0,3*0,7*4*1,05		0,265			
2	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pásky skleník, 5.30cm, v.nad terén 30cm, 2 řady tvárnice" 0,5*3*4		6,000			
3	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,052	20 000,00	1 040,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"bednicí tvárnice, 2xvodorovně, svisle po 25cm, R10" 0,617*84*0,001		0,052			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 000,00	
4	K	390010	Skleník 3x3m2 - kompletní provedení, k-ce žárový zinek, výplň z rozptylového skla (základ a podezdívka samostatně), popis viz TZ 2.1.3.2. vč.závěsných polic	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	998		Přesun hmot				599,76	
5	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,998	120,00	599,76	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.3.3. - Vyvýšené záhony

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 080,00

DPH základní
snížená

Základ daně
41 080,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 627,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

49 707,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.3.3. - Vyvýšené záhony

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
 Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
 Projektant: Ing. Gabriela
 Zpracovatel: Peřková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							41 080,36	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 080,36	
D	1		Zemní práce				720,00	
1	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	3,600	200,00	720,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"příprava záhonů před výsadbou, viz TZ 2.1.3.3." 7,2*0,5		3,600			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				40 000,00	
2	K	390011	Vyvýšený záhon 4x1,5m ² - kompletní provedení, popis viz TZ 2.1.3.3.	kpl	2,000	20 000,00	40 000,00	
D	998		Přesun hmot				360,36	
3	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,003	120,00	360,36	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.3.4. - Kompost

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

18 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 780,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.3.4. - Kompost

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: Ing. Gabriela
Zpracovatel: Dežková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 000,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 000,00	
1	K	390012	Kompost - tříkomorový s kovovou k-cí, výplň modřínové desky, rozměry 3x1x1,08m3, popis viz TZ 2.1.3.4.	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.3.5. - Opatření pro podporu druhů

KSO:

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

60 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 600,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

72 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.3.5. - Opatření pro podporu druhů

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
 Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
 Projektant: Ing. Gabriela
 Zpracovatel: Dežková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 000,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				60 000,00	
1	K	390013	Opatření pro podporu druhů, popis viz TZ 2.1.3.5.	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
	W		"braukoviště, rozměr 2x1,5x1,5m3, 1ks"					
	W		"pítko - pískovcový kámen bez ostrých hran 1ks"					
	W		"hmyzí domek, krmítko - výroba a instalace žáci školy"					
	W		"ptačí budky, 3ks, popis viz TZ 2.1.3.5."		1,000			
	W		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.3.6. - Ostatní mobiliář

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

120 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 305,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

145 805,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.3.6. - Ostatní mobiliář

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: Ing. Gabriela
Zpracovatel: Dešková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 500,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							120 500,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							120 500,00	
1	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
VV						7,000		
2	M	74901	stoly a židle do venkovní učebny, set 1 stůl+6ks židlí, popis TZ 2.1.3.6.	set	3,000	22 000,00	66 000,00	
3	M	74902	tabule pro venkovní učebnu, popis TZ 2.1.3.6.	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	
4	M	74903	skříňka pro venkovní učebnu, popis TZ 2.1.3.6.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	M	74904	pracovní stůl, popis TZ 2.1.3.6.	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
6	M	74905	sud na dešťovou vodu, popis TZ 2.1.3.6.	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.4.1. a 2. - Výsadba stromů a keřů

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 528,00

DPH základní
snížená

Základ daně
90 528,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 011,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

109 539,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.4.1. a 2. - Výsadba stromů a keřů

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Gabriela

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Dežková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 527,70

90 527,70

90 527,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	182sc	Zpevnění svahu prkny v zemině tř. 1 až 4 na svahu přes 1:2 do 1:1 vč.zapření	m2	42,000	350,00	14 700,00	
	VV		"viz TZ 2.1.4.2. d.42m, rozleč 1m" 42		42,000			
2	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	43,000	20,00	860,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.2." 43		43,000			
3	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.1." 2		2,000			
4	K	183105213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	32,000	50,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.2." 75-43		32,000			
5	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3	m2	76,000	45,00	3 420,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"příprava záhonů před výsadbou, viz TZ 2.1.4.2." 127-51		76,000			
	VV		Součet		76,000			
6	K	183205132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině tř. 3	m2	51,000	55,00	2 805,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"příprava záhonů před výsadbou, viz TZ 2.1.4.2. svah do 1:1" 51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
7	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	76,000	20,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"příprava záhonů před výsadbou, viz TZ 2.1.4.2." 127-51		76,000			
8	K	183402123	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,000	25,00	1 275,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"příprava záhonů před výsadbou, viz TZ 2.1.4.2." 51		51,000			
9	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	43,000	25,00	1 075,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.2." 43		43,000			
10	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.1." 2		2,000			
11	K	184102131	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	32,000	50,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.2." 32		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,500	1 050,00	2 625,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		12,5*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,500			
13	M	Pol1	Aronia melanocarpa 'Hugin' 40/60	ks	3,000	85,00	255,00	
14	M	Pol2	Cornus mas 60/100	ks	1,000	85,00	85,00	
15	M	Pol3	Euonymus europaeus 40/60	ks	1,000	70,00	70,00	
16	M	Pol4	Ligustrum vulgare 40/60	ks	25,000	70,00	1 750,00	
17	M	Pol5	Lonicera kamtschatica 'Altaj' 30/40	ks	1,000	85,00	85,00	
18	M	Pol6	Lonicera kamtschatica 'Atut' 30/40	ks	1,000	85,00	85,00	
19	M	Pol7	Lonicera kamtschatica 'Duet' 30/40	ks	1,000	85,00	85,00	
20	M	Pol8	Parthenocissus vitacea 20/40	ks	1,000	75,00	75,00	
21	M	Pol9	Pinus mugo 15/20	ks	12,000	350,00	4 200,00	
22	M	Pol10	Prunus spinosa 40/60	ks	1,000	70,00	70,00	
23	M	Pol11	Ribes 'Jonkheer Van Tets' 20/40	ks	1,000	85,00	85,00	
24	M	Pol12	Ribes 'Rekord' 20/40	ks	1,000	85,00	85,00	
25	M	Pol13	Ribes 'Tisel' 20/40	ks	1,000	85,00	85,00	
26	M	Pol14	Ribes Vermisáz' 20/40	ks	1,000	85,00	85,00	
27	M	Pol15	Ribes uva-crispa 'Karát' 20/40	ks	1,000	85,00	85,00	
28	M	Pol16	Ribes uva-crispa 'Puškynskij' 20/40	ks	1,000	85,00	85,00	
29	M	Pol17	Rosa canina 60/100	ks	1,000	85,00	85,00	
30	M	Pol18	Rubus idaeus 'Heritage' 30/40	ks	1,000	85,00	85,00	
31	M	Pol19	Rubus idaeus 'Pokusa' 30/40	ks	1,000	85,00	85,00	
32	M	Pol20	Rubus idaeus 'Polka' 30/40	ks	1,000	85,00	85,00	
33	M	Pol21	Rubus idaeus 'Porana Rosa' 30/40	ks	1,000	85,00	85,00	
34	M	Pol22	Rubus idaeus 'Promis' 30/40	ks	1,000	85,00	85,00	
35	M	Pol23	Salix purpurea 'Nana' 40/60	ks	8,000	85,00	680,00	
36	M	Pol24	Sambucus racemosa 40/60	ks	1,000	85,00	85,00	
37	M	Pol25	Staphylea pinnata 20/40	ks	3,000	85,00	255,00	
38	M	Pol26	Swida sanguinea 40/60	ks	1,000	75,00	75,00	
39	M	Pol27	Viburnum opulus 'Nanum' 20/40	ks	3,000	75,00	225,00	
40	M	Pol28	Crataegus monogyna ok 12/14	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
41	M	Pol29	Prunus padus ok 12/14	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
42	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.1." 2		2,000			
43	M	605sc	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m s pružnými úvazky, vč. spojovacích příček	kus	6,000	75,00	450,00	
44	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.1." 2		2,000			
45	M	58331200	štrkopiesek netříděný zásypový	t	0,400	650,00	260,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,400			
46	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.1., 1m2/ks" 2*1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	61894000	rákos ohradový neloupaný 60x100cm	m2	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.1." 2		2,000			
49	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	76,000	25,00	1 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.2." 127-51		76,000			
50	K	184801133	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,000	35,00	1 785,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.2." 51		51,000			
51	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	77,000	15,00	1 155,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.1. a 2.1.4.2." (2*75)		77,000			
52	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	77,000	10,00	770,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.4.1. a 2.1.4.2." (2*75)		77,000			
53	M	251sc	tabletové vícesložkové hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks	160,000	2,00	320,00	
	VV		"stromy 5 tablety/1 strom" 5*2		10,000			
	VV		"keře 2 tablety/1 keř" 2*75		150,000			
	VV		Součet		160,000			
54	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	76,000	14,00	1 064,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha keřů, viz TZ 2.1.4.2." 127-51		76,000			
55	K	184911313	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	27,000	25,00	675,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha keřů, viz TZ 2.1.4.2. bez malin" 51-24		27,000			
56	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	160,000	32,00	5 120,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	78,000	30,00	2 340,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha keřů, viz TZ 2.1.4.2." 127-51		76,000			
	VV		"stromy, viz TZ 2.1.4.1." 2*1		2,000			
	VV		Součet		78,000			
58	K	184911433	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,000	40,00	2 040,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha keřů, viz TZ 2.1.4.2." 51		51,000			
59	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	20,318	650,00	13 206,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		129*0,1575 *Přepočtené koeficientem množství		20,318			
60	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	26,000	145,00	3 770,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zálivka keře 10x, 20l/m2" 127*10*20*0,001		25,400			
	VV		"zálivka stromy 10x, 30l/ks" 2*10*30*0,001		0,600			
	VV		Součet		26,000			
61	K	185sc	Zhotovení odpichu kolem okrajů keřových skupin rýčem	bm	116,000	12,00	1 392,00	
	VV		"viz TZ 2.1.4.1., 2.1.4.2." 2*3+110		116,000			
62	K	186sc	Vytýčení a vyměření záhonů a k-cí zahrady	hod	8,000	350,00	2 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.4.3. - Mechorosty

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 784,00

DPH základní
snížená

Základ daně

1 784,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

375,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 159,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.4.3. - Mechorosty

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021

Projektant: Ing. Gabriela
Dežková

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							1 783,78	
Náklady soupisu celkem							1 783,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				234,00	
D	1		Zemní práce				234,00	CS ÚRS 2021 01
1	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3	m2	3,600	65,00	234,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"založení záhonu před výsadbou TZ 2.1.4.3." 7,2*0,5		3,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 540,00	
2	K	916sc	Vymezovací obrubník z Pz ocelové samo-fixační obruby s rovnými hroty, v.20cm, tl.2mm, zaoblený horní lem	m	15,400	100,00	1 540,00	
	VV		"viz TZ 2.1.4.3." (7,2+0,5)*2		15,400			
D	998		Přesun hmot				9,78	
3	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,328	30,00	9,78	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

2.1.4.4. - Extenzivní ozelenění střechy venkovní učebny

KSO:

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 586,00

DPH základní
snížená

Základ daně

59 586,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 513,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

72 099,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: A - Hlavní aktivity

Soupis: 2.1.4.4. - Extenzivní ozelenění střechy venkovní učebny

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: Ing. Gabriela Pačková
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							59 585,59	
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				59 585,59	
D	712		Povlakové krytiny				59 585,59	
1	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	38,304	115,00	4 404,96	CS ÚRS 2021 01
							38,304	
			"viz TZ 2.1.4.4., plocha střechy" 7,2*5,32					
2	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	4,000	2 900,00	11 600,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	712771541	Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin přes 15 kus/m2, sklon střechy do 5°	m2	38,304	145,00	5 554,08	CS ÚRS 2021 01
							38,304	
			"viz TZ 2.1.4.4., plocha střechy" 7,2*5,32					
4	M	00572610	sazenice trvalek pro vegetační střechy	kus	2 016,000	18,00	36 288,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,161	550,00	1 738,55	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

A - Hlavní aktivity

Soupis:

3 - VRN

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května
 Objekt: A - Hlavní aktivity
 Soupis: 3 - VRN

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
 Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
 Projektant: Ing. Gabriela
 Dežková
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							0,00	
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště" 1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"koordináční a kompletační činnost, dílenská dokumentace" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

B - Vedlejší aktivity

Soupis:

2.1.1.1. - Odstraňování dřevin

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 422,00

DPH základní
snížená

Základ daně
3 422,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
719,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 141,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: B - Vedlejší aktivity

Soupis: 2.1.1.1. - Odstraňování dřevin

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021

Projektant: Ing. Gabriela

Zpracovatel: Dežková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 422,00

D HSV Práce a dodávky HSV

3 422,00

D 1 Zemní práce

3 422,00

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 "viz TZ 2.1.1.1." 11	m2	11,000	77,00	847,00	CS ÚRS 2021 01
					11,000			
2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm "viz TZ 2.1.1.1." 2	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
					2,000			
3	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	11,000	25,00	275,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm "viz TZ 2.1.1.1." 2	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
					2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

B - Vedlejší aktivity

Soupis:

2.1.1.2. - Bourací práce

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 444,00

DPH základní
snížená

Základ daně

25 444,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 343,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 787,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: B - Vedlejší aktivity

Soupis: 2.1.1.2. - Bourací práce

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: Ing. Gabriela
Dežková
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 443,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 443,84	
D	1		Zemní práce				4 625,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	25,000	185,00	4 625,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz TZ 2.1.1.2. běl.dlažba" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 800,00	
2	K	900sc	Odstranění skleníku, kombinace kov a sklo	m2	72,000	150,00	10 800,00	
	VV		"viz TZ 2.1.1.2., půdorysná plocha" 12*6		72,000			
D	997		Přesun sutě				10 018,84	
3	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,815	115,00	898,73	CS ÚRS 2021 01
4	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	109,410	28,00	3 063,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,815*14 "Přepočtené koeficientem množství"		109,410			
5	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	7,815	225,00	1 758,38	CS ÚRS 2021 01
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,440	550,00	792,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,375	550,00	3 506,25	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

B - Vedlejší aktivity

Soupis:

2.1.2. - Terénní úpravy

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 343,00

DPH základní
snížená

Základ daně

41 343,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 682,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

50 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: B - Vedlejší aktivity

Soupis: 2.1.2. - Terénní úpravy

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
 Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
 Projektant: Ing. Gabriela Pažková
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 343,33

D HSV Práce a dodávky HSV

41 343,33

D 1 Zemní práce

41 343,33

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm "v ploše úprav, tl.15cm, celkem 250m2, v objektu SO 01 zahrnuto 100m2" 150	m2	150,000	47,00	7 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV						150,000	
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz TZ 2.1.2.					
	VV		"zpevněná plocha z bet.dlaždic, odkop zahrnut ve stavbě přístřešku" 0			0,000		
	VV		"plocha pro skleník" 16*0,25			4,000		
	VV	odkop	Součet			4,000		
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,050	235,00	1 656,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz TZ 2.1.2.					
	VV		"základ pro broukoviště" 1,5*0,7			1,050		
	VV		"vyvýšené záhony" 2*6*0,5			6,000		
	VV	jáma	Součet			7,050		
4	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,252	550,00	138,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz TZ 2.1.2.					
	VV		"patky skleník" 0,3*0,3*0,7*4			0,252		
	VV	patka	Součet			0,252		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	45,104	115,00	5 186,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		"na meziskládku+k místu určení" 2*násyp			22,604		
	VV		"ornice z meziskládky k místu určení" 22,5			22,500		
	VV		Součet			45,104		
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,802	145,00	4 901,29	CS ÚRS 2021 01
	VV		"z meziskládky" násyp			11,302		
	VV		"ornice z meziskládky" 22,5			22,500		
	VV		Součet			33,802		
7	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dtto val d.12m" 16			16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoli třídy těžitelnosti	m3	11,302	115,00	1 299,73	CS ÚRS 2021 01
	VV	násyp	"terénní modelace viz TZ 2.1.2., val d.12m, v.0,5m" 11,302		11,302			
9	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	310,000	25,00	7 750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha před založením trávníku, viz TZ 2.1.4.5." 310		310,000			
10	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000	48,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"rozprostření sejmuté ornice, celkem 250m2, ve stavební části 100m2" 150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		úprava pláně pod zpevněné plochy		8,000			
	VV	dlažba	"viz TZ 2.1.3.2 pochozí dlažba-skleník, (dlažba s venkovní učebnou-viz stavební část)" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

B - Vedlejší aktivity

Soupis:

2.1.3.6. - Ostatní mobiliář

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt: B - Vedlejší aktivity

Soupis: 2.1.3.6. - Ostatní mobiliář

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: Ing. Gabriela
Zpracovatel: Pešková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"instalace mobiliáře, viz TZ 2.1.3.6." 5+1		6,000			
2	M	749101sc	lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x600x900mm konstrukce-tvrdé dřevo, ošetřené nátěrem olejem	kus	5,000		0,00	
3	M	749102sc	houpací lavička s opěradlem (nekotvená) 1950x1900x1000mm konstrukce-tvrdé dřevo, ošetřené nátěrem olejem	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

B - Vedlejší aktivity

Soupis:

2.1.4.5. - Založení trávníku

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			20 278,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 278,00	21,00%	4 258,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	24 536,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

B - Vedlejší aktivity

Soupis:

2.1.4.5. - Založení trávníku

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Gabriela

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Deblková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 278,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 278,20	
D	1		Zemní práce				20 274,00	
1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	310,000	3,00	930,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		trávník "trávník viz T2 2.1.4.5." 310		310,000			
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	310,000	7,00	2 170,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		trávník		310,000			
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	12,400	110,00	1 364,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		310*0,04 Přepočtené koeficientem množství		12,400			
4	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	310,000	10,00	3 100,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		trávník		310,000			
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	310,000	8,00	2 480,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		trávník		310,000			
6	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	310,000	2,00	620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		trávník		310,000			
7	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	310,000	2,00	620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		trávník		310,000			
8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	31,000	145,00	4 495,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"trávník 20x, 5l/m2" trávník*20*5*0,001		31,000			
	VV		Součet		31,000			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	31,000	145,00	4 495,00	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				4,20	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,012	350,00	4,20	CS ÚRS 2021 01