

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EM2017-145/R20dot2

Stavba: Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

KSO: 801 67

Místo: Opava- Kylešovice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:

Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová(C.Ú.2020/1)


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			42 981 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	42 981 000,00	9 026 010,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	52 007 010,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EM2017-145/R20dot2

Stavba: Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Místo: Opava- Kylešovice

Datum: 27.4.2020

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: Morys s. r. o.

Zpracovatel: Ing. Urbanová(C.Ú.2020/1)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		42 981 000,00	52 007 010,00	
NV	Nezpůsobilé výdaje	4 304 714,77	5 208 704,87	STA
NV SO 01	Hasičská zbrojnice	1 222 339,88	1 479 031,25	Soupis
NV SO 01	Hasičská zbrojnice	754 459,10	912 895,51	Soupis
NS SO01/I	Lezecká stěna	467 880,78	566 135,74	Soupis
NV SO 01b	Opravy stávajícího objektu vrátnice	13 103,33	15 855,03	Soupis
NV SO 03	Splašková kanalizace	461 300,89	558 174,08	Soupis
NV SO 04	Dešťová kanalizace	10 989,86	13 297,73	Soupis
NV SO 05	Přípojka vody a areálový vodovod	255 199,87	308 791,84	Soupis
NV SO 06	Přípojka plynu a areálový plynovod	262 387,14	317 488,44	Soupis
NV SO 07	Přípojka NN a elektrorozvody	125 983,70	152 440,28	Soupis
NV VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady	1 953 410,10	2 363 626,22	Soupis
ZV	Způsobilé výdaje	38 676 285,23	46 798 305,13	STA
ZV SO 01	Hasičská zbrojnice	29 749 415,53	35 996 792,79	Soupis
ZV SO 02	Zpevněné plochy a komunikace	3 544 090,38	4 288 349,36	Soupis
ZV SO 04	Dešťová kanalizace	573 025,95	693 361,40	Soupis
ZV SO 08	Venkovní areálové osvětlení	133 381,00	161 391,01	Soupis
ZV SO 09	Oplocení a sadové úpravy	607 342,82	734 884,81	Soupis
ZV SO 00	Demolice stávajícího objektu	4 069 029,55	4 923 525,76	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:**NV SO 01 - Hasičská zbrojnice****KSO:**

801 67

Místo:

Opava- Kylešovice

CC-CZ:**Datum:**

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:**

Ing.Urbanová(C.Ú.2020/1)

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****754 459,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	754 459,10	21,00%	158 436,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****912 895,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 01 - Hasičská zbrojnice

Místo: Opava- Kylešovice

Datum: 27.4.2020

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: Morys s. r. o.

Zpracovatel: Ing.Urbanová(C.Ú.20
20/1)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

754 459,10

PSV - Práce a dodávky PSV

754 459,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 107,52

766 - Konstrukce truhlářské

113 236,42

767 - Konstrukce zámečnické

40 401,06

781 - Dokončovací práce - obklady

10 230,62

799 - Samostatné rozpočty prací PSV

571 483,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 01 - Hasičská zbrojnice

Místo:

Opava- Kylešovice

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Datum:

27.4.2020

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová(C.Ú.20
20/1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

754 459,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

754 459,10

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 107,52

1	K	725245RP34	Závěsová tyč včetně závěsů - závěsy pratelné, antibakteriální vysokozátěžové s ořůvkem délky 1,5 m výšky 2,0 m (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z 21)	soubor	1,000	17 488,24	17 488,24	VLASTNÍ
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

PP

Závěsová tyč včetně závěsů - závěsy pratelné, antibakteriální vysokozátěžové s ořůvkem délky 1,5 m výšky 2,0 m (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z 21)

VV

"viz. půdorys 1.NP"

VV

" včetně kotvení a kotevnic prvků, závěsové tyče a 2 ks kotvení do stropu"

VV

"m.č.1.12b" 1

1,000

2	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1,000	1 619,28	1 619,28	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766

Konstrukce truhlářské

113 236,42

3	K	766893RP88	Montáž atypické desky pod umyvadlo délky do 2000 mm (včetně kotvení a doplňkových prvků)	kus	4,000	971,57	3 886,28	VLASTNÍ
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------	---------

PP

Montáž atypické desky pod umyvadlo délky do 2000 mm (včetně kotvení a doplňkových prvků)

VV

" atypická deska pod umyvadlo "

VV

" viz. půdorys 2.NP m.č. 2.18 a 2.19, 2.21, 2.22 " 2+2

4,000

4	M	60722RP66	deska pod umyvadlo vysokotlaký laminát délky 1,1 m (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 12)	m2	4,000	2 428,92	9 715,68	VLASTNÍ
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	---------

PP

deska pod umyvadlo vysokotlaký laminát délky 1,1 m (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 12)

VV

" atypická deska pod umyvadlo "

VV

" viz. půdorys 2.NP m.č. 2.18 a 2.19, 2.21, 2.22 " 2+2

4,000

5	K	766811RP26	Dodávka a montáž policových pracovních pultů + obklad stěny (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 08)	m2	1,000	4 372,06	4 372,06	VLASTNÍ
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------	---------

PP

Dodávka a montáž policových pracovních pultů + obklad stěny (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 08)

VV

"podivací pulty v m.č. 2.21"

VV

"viz. půdorys 2.NP - včetně kotevnic prvků a konzol"

VV

" viz. tabulka truhlářských prvků ozn. T 08 " 1

1,000

6	K	766811RP29	Dodávka a montáž lavic š. 600 mm s vestavěnou mřížkou, plocha pro uložení obuvi (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 01)	kus	1,000	7 772,55	7 772,55	VLASTNÍ
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	---------

PP

Dodávka a montáž lavic š. 600 mm s vestavěnou mřížkou, plocha pro uložení obuvi (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 01)

VV

"podivací pulty v m.č. 1.13"

VV

"viz. půdorys 1.NP" 1

1,000

7	K	766811RP30	Dodávka a montáž lavic š. 600 mm s vestavěnou mřížkou, plocha pro uložení obuvi (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 01)	kus	1,000	7 772,55	7 772,55	VLASTNÍ
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	---------

PP

Dodávka a montáž lavic š. 600 mm s vestavěnou mřížkou, plocha pro uložení obuvi (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 02)

VV

"podivací pulty v m.č. 1.13"

VV

"viz. půdorys 1.NP" 1

1,000

8	K	766811RP31	Dodávka a montáž lavic š. 600 mm s vestavěnou mřížkou, plocha pro uložení obuvi (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 03)	kus	1,000	13 601,97	13 601,97	VLASTNÍ
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

PP

Dodávka a montáž lavic š. 600 mm s vestavěnou mřížkou, plocha pro uložení obuvi (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 03)

VV

"podivací pulty v m.č. 1.13"

VV

"viz. půdorys 1.NP" 1

1,000

9	K	766811RP32	Dodávka a montáž sestavy věšáků s odkládací horní plochou délky 1,0 m (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 04)	kus	13,000	1 068,73	13 893,49	VLASTNÍ
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	---------

PP

Dodávka a montáž sestavy věšáků s odkládací horní plochou délky 1,0 m (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 04)

VV

"viz. půdorys 1.NP, 2.NP" 13

13,000

10	K	766821RP109	Dodávka a montáž vestavěné skříně s nástavcem (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 09)	kus	2,000	23 317,66	46 635,32	VLASTNÍ
----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

PP

Dodávka a montáž vestavěné skříně s nástavcem (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 09)

VV

" viz. m.č. 2.03 a 2.06 " 2

2,000

11	K	766821RP110	Dodávka a montáž informační tabule (viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 11)	kus	1,000	4 372,06	4 372,06	VLASTNÍ
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž informační tabule (viz.tabulka truhlářských výrobků ozn. t 11)					
	VV		" viz. půdorys 1.NP m.č. 1.01" 1		1,000			
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	1 214,46	1 214,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				40 401,06	
14	K	767610RP13	Dodávka a montáž regálového systému typového - kovový zvýšená nosnost, kotvy do stěny (viz. tabulka zámečnických prvků)	ks	10,000	3 400,49	34 004,90	VLASTNÍ
	PP		Dodávka a montáž regálového systému typového - kovový zvýšená nosnost, kotvy do stěny (viz. tabulka zámečnických prvků)					
	VV		"viz. půdorys 1.NP a 2.NP"					
	VV		" regálový systém pro m..č. 1.16 a 2.23" 5+5		10,000			
13	K	767610RP133	Dodávka a montáž regálového systému typového - chromovaný s drátěnými koši, kotvy do stěny (viz. tabulka zámečnických prvků)	ks	1,000	4 372,06	4 372,06	VLASTNÍ
	PP		Dodávka a montáž regálového systému typového - chromovaný s drátěnými koši, kotvy do stěny (viz. tabulka zámečnických prvků)					
	VV		"viz. půdorys 1.NP a 2.NP"					
	VV		" regálový systém pro m..č. 1.10" 1		1,000			
15	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	2 024,10	2 024,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				10 230,62	
16	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	4,640	922,99	4 282,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	VV		"zrcadla lepená na stěnu v obkladu rozměr 600/800 mm"					
	VV		"1.NP" 3*0,6*0,8+1,6*0,8		2,720			
	VV		"2.NP" 4*0,6*0,8		1,920			
	VV		Součet		4,640			
17	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	4,872	971,57	4 733,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		"viz. montáž + ztracené " 4,64		4,640			
	VV		4,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,872			
18	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	1 214,46	1 214,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	799	Samostatné rozpočty prací PSV				571 483,48	
19	K	799-101	Slaboproudé elektroinstalace	soubor	1,000	536 938,80	536 938,80	dle specialistů
	PP		Slaboproudé elektroinstalace					
	VV		"podrobnosti dle samostatného rozpočtu specialisty " 1,0		1,000			
20	K	799-19	Dodávka a montáž prosklené vitríny se sochou sv. Floriána do niky ve zdivu	soubor	1,000	19 431,38	19 431,38	dle specialistů
	PP		Dodávka a montáž prosklené vitríny se sochou sv. Floriána do niky ve zdivu					
	VV		" podrobnosti viz. tabulka zámečnických výrobků"					
	VV		"včetně dílenského zpracování úchytných a kotvicích prvků, nosného rámu"					
	VV		"včetně sochy, zateplení niky PIR izolací tl. 140 mm, okapničky nad a pod vitrinou TiZn předzvětralý"					
	VV		" úprava vnitřní části niky, perlínkou do tmelu a výmalba"					
	VV		"povrchové úpravy" 1,0		1,000			
21	K	799-8	Koordinace stavebních a technologických částí projektu	soubor	1,000	15 113,30	15 113,30	VLASTNÍ
	PP		Koordinace stavebních a technologických částí projektu					
	VV		"koordinace při provádění stavebních prací, vedení potrubí, napojení a ostatní práce spojené s koordinací jednotlivých profesí" 1		1,000			

Stavba: OPAVA - KYLEŠOVICE NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Část: SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

KÓD CPV 45311000-0 + 45314000-1

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	362 606,60
2	Montáž	168 287,40
3	HZS	6 044,80
4	Celkem (bez DPH) Kč:	536 938,80
5	základ daně pro DPH 21%	536 938,80
6	DPH 21%	112 757,15
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	649 695,95

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<i>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</i>						
1	Průraz zdívem z tvrdě pálcíhl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	15			84	1 263
2	Průraz zdívem z tvrdě pálcíhl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	10			165	1 647
3	Průraz zdívem z tvrdě pálcíhl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm	ks	2			319	638
4	Průraz stropem	ks	2			450	900
5	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	30	11	339	104	3 114
6	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5	29	146	152	761
7	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5	104	521	186	929
8	Krabice KO, KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	2	221	441	426	853
9	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	145			58	8 454
10	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	45			68	3 060
11	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	325	4	1 170	26	8 418
12	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	85	7	553	26	2 202
13	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.)	m	35	10	354	29	1 019
14	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.)	m	25	10	253	29	728
15	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 48 mm (mont. vč. mat.)	m	25	25	635	32	810
16	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50	11	540	11	540

	<u>Rozvod univerzální kabeláže - montáž</u>					
1	Mont. 1HU PATCH panelu kat. 6 bez UK	ks	3		96	289
2	montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytky	ks	3		96	289
3	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	60		70	4 212
4	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	60		70	4 212
5	Ukončení kabelu SYKFY 10x2x0,5	ks	2		108	216
6	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	1650		19	32 010
7	kabel SYKFY 10x2x0,5 v liště – trubce	m	30		24	711
8	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	60		70	4 212
9	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	25		70	1 755
10	Závěrečné práce ve skříni RACK	ks	1		2 159	2 159
11	Montáž racku do 42 HU	ks	1		962	962
12	Montáž panelu pro přívod 220V	ks	2		108	216
13	Montáž skříň MRK 20	ks	1		674	674
14	montáž kamery	ks	4		864	3 454
15	montáž NVR pro 8 kamer do racku, konfigurace	ks	1		648	648
16	montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace	ks	1		1 619	1 619
17	Uvedení do provozu sítě SK - kompletní řešení	ks	1		4 318	4 318
	<u>Rozvod univerzální kabeláže - dodávka</u>					
1	Instalační kabel Cat.5e UTP LSOH	m	1650	8	13 530	
2	kabel SYKFY 10x2x0,5 v liště – trubce	m	30	20	597	
3	zásuvka 2xRJ45 Cat5 - komplet (kryt+rámeček)	ks	25	194	4 858	
4	skříň MRK 20, svorkovnice, pod omítku, venkovní prostředí	ks	1	938	938	
5						
6	DR1					
7	DR1 - 19" rozvaděč, 19U 600x600, stojanový, komplet	ks	1	8 855	8 855	
8	Patch panel 24xRJ45/ 6E 1U, šedý	ks	3	729	2 186	
9	Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice	ks	1	2 722	2 722	
10	19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m	ks	1	607	607	
11	19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytky	ks	3	174	522	
12	19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami	ks	1	668	668	
13	propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.5e - 1,5m	ks	60	22	1 296	

14	Switch 24x, 10/100	ks	2	2 699	5 398		
15							
16	IP digitální pobočková ústředna, Karta vnějších linek 2x ISDN2, Kart poboček 16 analogová s CLIP, KartA poboček 2 x digitální, Licence	ks	1	43 181	43 181		
17	IP videovrátný, pobočka k telefonní ústředně	ks	3	16 085	48 255		
18	IP dome kamera Dahua Full HD rozlišením. Motorický zoom objektiv, krytí IP66, IR LED přísvit 50m, pro noční režim	ks	4	4 535	18 142		
19	Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD max. 12TB (bez HDD), max. 4 kanály umožňující využití analýzy - inteligentních funkcí, výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 x 285 x 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)	ks	1	7 422	7 422		
20	Přídavný HDD k NVR, 4TB	ks	1	3 156	3 156		
21	32" LED monitor 16:9, 250cd/m2, 5ms GTG, 1920x1080, HDMI, podpora MHL, VGA	ks	1	5 686	5 686		
22	Business Wireless LAN Controller, manage up to 64 APs (NWA5xxx/3xxx) with license upgrade (default 8APs), 6x Gigabit 1000Bse-T ports, CAPWAP, Dynamic channel selection, AP planner	ks	1	4 534	4 534		
23	Přístupový bod standardu 802.11 a/b/g/n se dvěma rádiovými jednotkami určený pro podniky, Dual Band Hybrid AP, 802.11a/b/g/n Wireless Business Access Point, WPA2, WMM, Auto traffic Classifier, up to 8 SSID	ks	4	2 699	10 795		
24	Digitální systémový telefon, displej 6 řádku, 24 program.	ks	1	5 829	5 829		
25	analogový pobočkový telefon	ks	6	972	5 830		
	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž</u>						
1	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	22		58	1 272	
2	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	85		19	1 649	
3	kabel JYTY 2x1 v trubce,liste	m	85		19	1 649	
4	Kabel SYKFY 3x2x0,5 v trubkách	m	650		19	12 610	
5	Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY	ks	56		55	3 102	
6	Montáž ústředny	ks	1		962	962	
7	Montáž klávesnice	ks	2		481	962	
8	Montáž skříní pro klávesnice, ústřednu a zdroje	ks	3		423	1 270	
9	Montáž dveřních kontaktů	ks	1		227	227	
10	Montáž aku	ks	1		54	54	
11	Montáž transformátoru	ks	1		54	54	

12	Naprogramování středního EZS zařízení - kompletní řešení	ks	1			3 239	3 239
13	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	56			19	1 075
14	Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	ks	1			2 699	2 699
15	Montáž infrapasivního čidla	ks	32			227	7 254
16	Montáž řídicí jednotky pro dveře	ks	2			702	1 403
17	Montáž čtečky	ks	3			270	810
18	Montáž zdroje SLP	ks	1			486	486
19	Montáž elektrického zámku	ks	1			685	685
	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka</u>						
1	SYKFY (3x2x0,5)	ks	650	7	4 810		
2	kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste	m	85	10	808		
3	kabel JYTY 2x1 v trubce,liste	m	85	9	740		
4	zónová ústředna, 8 podsystémů, podporující evidenci přístupu osob, 8x ATZ zón na PCB a 3 PGM + 1 relé, 1,7A zdroj	ks	1	4 011	4 011		
5	Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM	ks	2	3 411	6 823		
6	Bezpečnostní trafo zalité, s pojistkou, 15V/50VA	ks	1	459	459		
7	Kryt ústředny 39x29x8cm s ochranným kont. "TAMPER"	ks	3	626	1 878		
8	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1	458	458		
9	Digitální PIR detektor s automatickým čítačem pulsů	ks	14	524	7 339		
10	Opticko-kouřový hlásič	ks	18	755	13 583		
11	Led JUMBO, signalizace	ks	1	256	256		
12	Sběrníkový rozšiřující modul 8 zón (16 ATZ), PCB	ks	5	2 027	10 137		
13	Kryt ústředny 29x29x8cm s ochranným kontaktem "TAMPER"	ks	1	378	378		
14	Magnetický kontakt - povrchový, šroubovací, svorky, s vyvedeným vodičem	ks	1	81	81		
15	Sada záloh. sirény PS128 a bater. TP1245 12V/4,5Ah	ks	1	1 513	1 513		
16	GSM brána s integrovaným modulem. Dva vstupy a dva	ks	1	3 940	3 940		
17	řídicí jednotka PS, dvoje dveře, krabice	ks	2	5 119	10 238		
18	čtečka karet	ks	3	3 155	9 466		
19	karta RIFID s potiskem	ks	20	94	1 888		
20	otvírač, SS, 24V ss, reverzní	ks	2	1 437	2 874		
21	zdroj 230V/24SS, 1,5A, krabice	ks	1	1 077	1 077		

	<u>Rozvod televizního signálu - montáž</u>						
1	Montáž antény, paraboly	ks	3			605	1 814
2	Montáž výložného ramene	ks	2			385	769
3	Montáž účast. zásuvky	ks	5			130	648
4	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	m	125			18	2 300
5	Ukončení kabelů coax. do průměru 10 mm	ks	16			11	173
6	Montáž rozbočovače do krabice	ks	1			175	175
7	Montáž zakončovacího členu 75 Ohm	ks	2			11	22
8	Montáž rozvodnice STA na zeď	ks	1			216	216
9	Montáž hlavní zesil. soupravy + nastavení	ks	1			2 051	2 051
10	Závěrečné měření hlavní stanice	ks	1			1 080	1 080
11	Měření na účastnické zásuvce	ks	3			121	364
	<u>Rozvod televizního signálu - dodávka</u>						
1	Rozvodová skříň 325x590x150	ks	1	1 285	1 285		
2	zesilovač BI/FM-VHF2-UHF-Inmix	ks	1	2 679	2 679		
3	multipřepínač 8 výstupů, napájecí zdroj	ks	1	2 655	2 655		
4	Anténa pro příjem DVB-T, 21-69 kanál, 20dB, 10 prvků, reflektor 8 prvků	ks	2	904	1 808		
5	AI sat.antena včetně uchycení	ks	1	1 552	1 552		
6	LNB quatro konvertor	ks	1	505	505		
7	Koaxiální kabel	m	125	14	1 775		
8	zásuvka 4-2400MHz	ks	5	270	1 350		
	<u>Dataprojekce</u>						
1	1čipový DLP projektor, DLP systém, 0,7" DMD chip x 1, rozlišení RGB 1 280 x 768, formát obrazu 15:9, kontrast poměr obrazu 2 000:1, velikost obrazu: 1270-15240 mm diagonálně, objektiv F1.7-2.0, f 25.6-33.8, hmotnost 14,0 kg, terminal s multi vstupy: VIDEO IN, S-VIDEO IN, RGB 1/2, SERIAL IN, SERIAL OUT, REMOTE 1 IN, REMOTE 1 OUT, REMOTE 2 IN, DVI-D IN, LAN	ks	1	17 164	17 164	1 540	1 540
2	Univerzální stropní držák včetně adaptéru pro uchycení projektoru pod stropem, kabeláž vedena vnitřkem držáku	ks	1	1 241	1 241	864	864
3	Projekční plátno roletové 300x173 cm, formát 16:9 - musí být provedena stavební příprava pro uchycení plátna	ks	1	9 176	9 176	1 619	1 619
4	Reproduktory 2x 20 W, aktivní, kabeláž do 10m, dataprojekce	ks	1	2 483	2 483	866	866

5	USB kabel 10m, koncovky	ks	1	391	391	108	108
6	HDMI kabel 10m, koncovky	ks	1	389	389	108	108
7	tr d23 PVC	m	15	7	104	26	389
8	tr d50 PVC	m	12	23	275	32	389
<u>Ozvučení - montáž</u>							
1	CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou	m	250			19	4 850
2	Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 1.5 nebo 2.5 mm2	ks	28			25	708
3	Montáž rozhlasové ústředny	ks	1			1 540	1 540
4	Montáž kompletního reproduktoru nástěnný, podhled	ks	19			366	6 946
<u>Ozvučení - dodávka</u>							
1	podhledový reproduktor s transformátorem, 1,5,3,6W, 100V	ks	12	535	6 424		
2	Nástěnný reproduktor s transformátorem, 1,5,3,6W, 100V	ks	6	669	4 015		
3	Nástěnný reproduktor s transformátorem, 20W, 100V, venkovní prostředí	ks	1	2 614	2 614		
4	regulátor hlasitosti	ks	8	384	3 070		
5	CYKY (nebo pod.) 2 x 2.5	m	250	18	4 450		
6	Krabice IP 54 se svorkovnicí	ks	29	70	2 036		
7	rozhlasová ústředna - 1 mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 240 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, směrovatelné hlášení pomocí mikrofonu, vysoká kvalita reprodukce	ks	1	11 378	11 378		
8	maprogramování systému+ zaškolení uživatele	ks	1	1 080	1 080		
					362 607		168 287
<u>Hodinové zúčtovací sazby</u>							
1	Pomocné montážní práce	hod	16			378	6 045
2	Zakreslení skutečného provedení stavby - obsaženo ve VRN souhrnného rozpočtu pol.č. 14	hod	8				
celkem							6 045

Ceny jednotlivých výrobků se zakládají na interním ceníku firmy, zabývající se výrobou elektrozařízení. V případě potřeby dohledání cen je možné nahlédnout do tohoto ceníku.

Ceny za montáže vycházejí z jednotlivých cen jednotlivých výrobků.

Ceny jsou uvedeny v cenové relaci roku 2019/II v Kč.

Vzhledem k tomu že ceny byly převzaty z interní cenové soustavy, nelze uvést kódy k jednotlivým položkám v ceníku.

Výměry do rozpočtu byly převzaty z části dokumentace D 1.01.4/5 Slaboproudé elektroinstalace

Seznam příloh :

D 1.01.4/5 01 Technická zpráva

D 1.01.4/5 02 Půdorys 1.NP

D 1.01.4/5 03 Půdorys 2.NP

D 1.01.4/5 04 Půdorys 3.NP

D 1.01.4/5 05 Přehledová schémata SLP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 01 - Hasičská zbrojnice

Úroveň 3:**NS SO01/I - Lezecká stěna****KSO:**

801 67

Místo:

Opava- Kylešovice

CC-CZ:**Datum:**

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:**

Ing.Urbanová(C.Ú.2020/1)

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****467 880,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	467 880,78	21,00%	98 254,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****566 135,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice
Objekt: NV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: NV SO 01 - Hasičská zbrojnice
Úroveň 3: **NS SO01/I - Lezecká stěna**

Místo: Opava- Kylešovice
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava
Uchazeč: Morys s. r. o.

Datum: 27.4.2020
Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Urbanová(C.Ú.20 20/1)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	467 880,78
HSV - Práce a dodávky HSV	31 199,19
4 - Vodorovné konstrukce	11 851,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 740,39
998 - Přesun hmot	607,61
PSV - Práce a dodávky PSV	436 681,59
767 - Konstrukce zámečnické	18 601,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	186,54
799 - Samostatné rozpočty prací PSV	417 893,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 01 - Hasičská zbrojnice

Úroveň 3:

NS SO01/I - Lezecká stěna

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová(C.Ú.20 20/1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

467 880,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV					31 199,19	
D	4	Vodorovné konstrukce					11 851,19	
1	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,219	3 368,11	4 105,73	CS ÚRS 2020 01
	PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30						
	VV	"dodatečné ztužující pásy pro kotvení lezecké stěny" 0,25*0,25*6,5*3			1,219			
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,625	539,76	3 036,15	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení						
	VV	"dodatečné ztužující pásy pro kotvení lezecké stěny" 0,25*0,5*6,5*3*2+0,25*0,5*2*3			5,625			
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,625	323,86	1 821,71	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění						
	VV	"dodatečné ztužující pásy pro kotvení lezecké stěny" 0,25*0,5*6,5*3*2+0,25*0,5*2*3			5,625			
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,092	31 387,00	2 887,60	CS ÚRS 2020 01
	PP	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500						
	VV	"dle směrného množství ÚRS"						
	VV	"dodatečné ztužující pásy pro kotvení lezecké stěny" 0,25*0,25*6,5*3*70*1,08*0,001			0,092			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 740,39	
5	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	5,000	1 727,23	8 636,15	CS ÚRS 2020 01
	PP	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m						
	VV	"práce na montáži venkovní lezecké stěny budou probíhat 5 dnů" 5			5,000			
6	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	269,88	6 477,12	CS ÚRS 2020 01
	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm						
	VV	"kotvy pro kotvení kotevní desky do ŽB sloupu" 4*6			24,000			
7	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	24,000	151,13	3 627,12	CS ÚRS 2020 01
	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm						
	VV	"kotvy pro kotvení kotevní desky do ŽB sloupu" 4*6			24,000			
D	998	Přesun hmot					607,61	
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,127	194,31	607,61	CS ÚRS 2020 01
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					436 681,59	
D	767	Konstrukce zámečnické					18 601,83	
9	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	16,800	377,83	6 347,54	CS ÚRS 2020 01
	PP	Ostatní opravy svařováním						
	VV	"svařování pro kotevní prvky" 0,1*4*4*6+(0,3*4)*6			16,800			
10	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	94,925	53,98	5 124,05	CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg						
	VV	"kotevní systém pro nosnou konstrukci lezecké stěny"						
	VV	"kotevní deska dodatečně kotvená ke sloupu" 0,3*0,3*80*6			43,200			
	VV	"kotevní deska vložená při betonáži do kce věnce" 0,3*0,3*80*6			43,200			
	VV	"kotevní prvky desky Ve věnci navázané na výztuž věnce pr R12" 0,4*4*6*0,888			8,525			
	VV	Součet			94,925			
11	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,094	53 976,06	5 073,75	CS ÚRS 2020 01
	PP	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule						
	VV	" viz. montáž + ztrátové"						
	VV	"kotevní deska dodatečně kotvená ke sloupu" 0,3*0,3*80*6*1,08*0,001			0,047			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" kotevní deska vložená při betonáži do kce věnce"0,3*0,3*80*6*1,08*0,001		0,047			
	VV		Součet		0,094			
12	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,009	48 578,45	437,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	VV		" viz. montáž + ztrátne"					
	VV		" kotevní prvky desky ve věnci navázané na výztuž věnce pr R12" 0,4*4*6*0,888*1,08*0,001		0,009			
13	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 619,28	1 619,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				186,54	
14	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,152	161,93	186,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		" nátěr kotevních desek" (0,3*0,3*2+0,3*4*0,01)*6		1,152			
	D	799	Samostatné rozpočty prací PSV				417 893,22	
15	K	799-10	Dodávka a montáž venkovní lezecké stěny - kompletní dodávka (včetně nosné konstrukce)	soubor	1,000	417 893,22	417 893,22	
	PP		Dodávka a montáž venkovní lezecké stěny - kompletní dodávka (včetně nosné konstrukce)					
	VV		" v ceně je dodávka+montáž+doprava" 1		1,000			
	VV		"rozměr 4,0x11,65 tzn. plocha 50,0 m2, konstrukce dřevěná kotvená do budovy"					
	VV		" povrch sklolaminát s pískovým povrchem barva šedá, jištění, chyty cca 200 ks + šrouby"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 01b - Opravy stávajícího objektu vrátnice

KSO:

Místo: Opava- Kylešovice

CC-CZ:

Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet byl tvořen dle následujících příloh A. Průvodní zpráva B.Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Cena bez DPH			13 103,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 103,33	21,00%	2 751,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		15 855,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 01b - Opravy stávajícího objektu vrátnice

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 103,33

HSV - Práce a dodávky HSV

7 257,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 533,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 943,16

997 - Přesun sutě

667,08

998 - Přesun hmot

112,89

PSV - Práce a dodávky PSV

5 846,24

712 - Povlakové krytiny

2 143,35

713 - Izolace tepelné

3 702,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 01b - Opravy stávajícího objektu vrátnice

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 103,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 257,09	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 533,96	
1	K	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	12,000	377,83	4 533,96	VLASTNÍ
PP			Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
VV			"zazdivka otvorů ve zdivu střechy vrátnice - oprava po demontáži pomocné dřevěné konstrukce" 12		12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 943,16	
2	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	12,000	161,93	1 943,16	CS ÚRS 2020 01
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm					
VV			"vysekání kapes pro osazení pomocných dřevěných prvků - ochranná a montážní podlaha" 3*2*2		12,000			
D	997		Přesun sutě				667,08	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,407	237,49	96,66	CS ÚRS 2020 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,407	129,54	52,72	CS ÚRS 2020 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,105	10,80	65,93	CS ÚRS 2020 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			"předpoklad skládka Holasovice" 15*0,407		6,105			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,407	1 110,00	451,77	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				112,89	
7	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,581	194,31	112,89	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 846,24	
D	712		Povlakové krytiny				2 143,35	
8	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	3,000	87,23	261,69	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé					
VV			"stávající atika vrátnice"					
VV			"odstranění stávající krytiny v místě pomocné nosné dřevěné konstrukce"					
VV			"předpoklad " 0,5*0,5*12		3,000			
9	K	712391RP69	Oprava stávající střechy vrátnice po dokončení stavebních prací včetně dodávky materiálu a napojení na stávající krytinu plocha cca 1,0 m2	kus	12,000	123,07	1 476,84	VLASTNÍ
PP			Oprava stávající střechy vrátnice po dokončení stavebních prací včetně dodávky materiálu a napojení na stávající krytinu plocha cca 1,0 m2					
VV			"viz. půdorys střechy" 12		12,000			
VV			"očistění stávajícího podkladu, včetně odstranění poškozené krytiny"					
VV			"penetrační nátěr ve 2 vrstvách, nová živичná povlaková krytina s těsným napojením na krytinu stávající 2x"					
10	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	404,82	404,82	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				3 702,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	713100941	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střech za správkový kus	kus	12,000	66,71	800,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střech					
	VV		"stávající atika vrátice"					
	VV		" v místě pomocné nosné dřevěné konstrukce" 12		12,000			
12	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	3,000	35,95	107,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		"stávající atika vrátice"					
	VV		"odstranění v místě pomocné nosné dřevěné konstrukce"					
	VV		"předpoklad " 0,5*0,5*12		3,000			
13	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	3,000	572,15	1 716,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna					
	VV		"stávající atika vrátice"					
	VV		"odstranění v místě pomocné nosné dřevěné konstrukce"					
	VV		"předpoklad " 0,5*0,5*12		3,000			
14	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	3,060	193,56	592,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		"viz. montáž + ztrátě" 3,0		3,000			
	VV		3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,060			
15	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	485,78	485,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 03 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

Opava- Kylešovice

CZ-CPV:

45231300-8

CC-CZ:

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobnosti viz. samostatná příloha rozpočtu objekt SO 03 Splašková kanalizace

Cena bez DPH		461 300,89		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	461 300,89	21,00%	96 873,19	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	558 174,08	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 03 - Splašková kanalizace

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

461 300,89

PSV - Práce a dodávky PSV

461 300,89

799 - Samostatné rozpočty prací PSV

461 300,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 03 - Splašková kanalizace

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							461 300,89	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				461 300,89	
D	799		Samostatné rozpočty prací PSV				461 300,89	
1	K	799-1K	Dodávka a montáž - splašková kanalizace	soubor	1,000	461 300,89	461 300,89	dle specialistů
PP			Dodávka a montáž - splašková kanalizace					
VV			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/031 **NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ**

Objekt: 2.03 **Splašková kanalizace (CPV 45231300-8)**

Rozpočet: 2.03 **DPS**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Morys s. r. o.** **IČO:** **42864771**
Korejská 894/9 **DIČ:** **CZ42864771**
702 00 Ostrava

Vypracoval: _____ **ČÍSLO PŘÍLOHY: 03-06.02 |**
03-06.03 | 03-06.06 |

Rozpis ceny **ZPRAC: CÚ 2019/II** **Celkem**

HSV			461 300,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			461 300,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	461 300,89 CZK
Základní DPH	21 %	96 873,19 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **558 174,08 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			153 664,50	33
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			2 286,11	0
5	Komunikace	HSV			43 121,74	9
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			130 677,90	28
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			115 999,30	25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			923,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 481,87	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 146,47	2
Cena celkem					461 300,89	100

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.03	Splašková kanalizace
R:	2.03	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				153 664,50		185 934,05		30,24		9,79
1	113107143	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,00000	307,70	3 692,40	21,00	4 467,80	0,00	0,00	0,32	3,79
2	113107213	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	12,00000	123,10	1 477,20	21,00	1 787,41	0,00	0,00	0,50	6,00
3	115101221R00	Čerpání vody na výšku 10 - 25 m, přítok do 500 l	hod	50,00000	92,30	4 615,00	21,00	5 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00000	205,10	2 051,00	21,00	2 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	4,00000	389,70	1 558,80	21,00	1 886,15	0,06	0,24	0,00	0,00
6	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	265,68000	246,10	65 383,85	21,00	79 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,8*7*2,6+142*0,8*1,7+25*0,8*1,5+25*1,4*0,8		265,68000								
7	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	265,68000	30,80	8 182,94	21,00	9 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	172,69200	41,00	7 080,37	21,00	8 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		265,68*0,65		172,69000								
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,00000	184,60	2 769,00	21,00	3 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	170,16000	143,60	24 434,98	21,00	29 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		265,68-79,6-15,92		170,16000								
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	79,60000	143,60	11 430,56	21,00	13 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,8*0,5*199		79,60000								
12	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	79,60000	82,00	6 527,20	21,00	7 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	998546	Poplatek za skládku	t	27,00000	102,60	2 770,20	21,00	3 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		15*1,8		27,00000								
14	5834420	Štěrkodrtě frakce 0-125 B	T	30,00000	389,70	11 691,00	21,00	14 146,11	1,00	30,00	0,00	0,00
		15*2		30,00000								
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				2 286,11		2 766,19		0,00		0,00
15	451595111	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	15,92000	143,60	2 286,11	21,00	2 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,8*0,1*199		15,92000								
Díl: 5		Komunikace				43 121,74		52 177,31		12,31		0,00
16	566903111	Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným	t	7,20000	820,40	5 906,88	21,00	7 147,32	1,01	7,27	0,00	0,00
		12*0,3*2		7,20000								

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.03	Splašková kanalizace
R:	2.03	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
17	566904111	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	5,04000	7 383,90	37 214,86	21,00	45 029,98	1,00	5,04	0,00	0,00
		12*0,15*2,8		5,04000								

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot				130 677,90	158 120,26	0,80	0,00				
18	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	25,00000	184,60	4 615,00	21,00	5 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	174,00000	205,10	35 687,40	21,00	43 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	877353122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	4,00000	512,80	2 051,20	21,00	2 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	28611260.	Trubka kanalizační PP DN 10 160x4,7x1000	kus	3,00000	574,30	1 722,90	21,00	2 084,71	0,00	0,01	0,00	0,00
22	28611262.	Trubka kanalizační PP SN 10 160x4,7x6000	kus	4,00000	1 733,20	6 932,80	21,00	8 388,69	0,02	0,06	0,00	0,00
23	28611265.	Trubka kanalizační PPSN 10 DN 200 x 6000	kus	29,00000	2 615,10	75 837,90	21,00	91 763,86	0,03	0,73	0,00	0,00
24	28614652.	Koleno 45° DN 160	kus	2,00000	87,20	174,40	21,00	211,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	28614653.	Koleno 88° DN 200	kus	1,00000	292,30	292,30	21,00	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28614700.	Redukce PP SN 10 200/150	kus	1,00000	287,20	287,20	21,00	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28614707.	Přesuvka DN 160	kus	2,00000	82,00	164,00	21,00	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28614708.	Přesuvka PP SN 10 DN 200	kus	2,00000	225,60	451,20	21,00	545,95	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28651859.	Přechod DN 200	kus	8,00000	307,70	2 461,60	21,00	2 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				115 999,30	140 359,15	0,31	0,00				
30	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	199,00000	92,30	18 367,70	21,00	22 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	sada	3,00000	5 127,70	15 383,10	21,00	18 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	4,00000	2 563,90	10 255,60	21,00	12 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33	894512	Napojení do stávající šachty , jadrový vrt dn 200	kpl	1,00000	5 127,70	5 127,70	21,00	6 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00000	1 538,30	6 153,20	21,00	7 445,37	0,00	0,02	0,00	0,00
35	28697081.	Poklop teleskopický DN 425 D 400 G + klip	kus	4,00000	10 050,30	40 201,20	21,00	48 643,45	0,05	0,20	0,00	0,00
36	28697140	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	4,00000	358,90	1 435,60	21,00	1 737,08	0,02	0,07	0,00	0,00
37	28697147	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm	kus	4,00000	256,40	1 025,60	21,00	1 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38	28697167	Dno šachtové výkyvné 425/200	kus	4,00000	4 512,40	18 049,60	21,00	21 840,02	0,01	0,02	0,00	0,00

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				923,00	1 116,83	0,00	0,00				
39	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	92,30	923,00	21,00	1 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.03	Splašková kanalizace
R:	2.03	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 481,87		5 423,06		0,00		0,00
40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	43,68297	102,60	4 481,87	21,00	5 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 146,47		12 277,23		0,00		0,00
41	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,79200	153,80	1 506,01	21,00	1 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00
42	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,92000	6,20	607,10	21,00	734,59	0,00	0,00	0,00	0,00
43	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	9,79200	820,40	8 033,36	21,00	9 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	461 300,89
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 04 - Dešťová kanalizace

KSO: 801 67

Místo: Opava- Kylešovice

CC-CZ:

Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová(C.Ú.2020/1)

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 989,86	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 989,86	21,00%	2 307,87
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 297,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 04 - Dešťová kanalizace

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová(C.Ú.20
20/1)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 989,86

PSV - Práce a dodávky PSV

10 989,86

799 - Samostatné rozpočty prací PSV

10 989,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice
Objekt: NV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: **NV SO 04 - Dešťová kanalizace**

Místo: Opava- Kylešovice Datum: 27.4.2020
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč: Morys s. r. o. Zpracovatel: Ing.Urbanová(C.Ú.20 20/1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 989,86	
D PSV Práce a dodávky PSV							10 989,86	
D 799 Samostatné rozpočty prací PSV							10 989,86	
1	K	799-1K	Dodávka a montáž - dešťová kanalizace	soubor	1,000	10 989,86	10 989,86	dle specialistů
	PP		Dodávka a montáž - dešťová kanalizace					
	VV		"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
Objekt:		2.04	Dešťová kanalizace (parc. č. 1806/1)
Rozpočet:		2.04	VÝUST
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		Morys s. r. o. Korejská 894/9 702 00 Ostrava	IČO: 42864771 DIČ: CZ42864771
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 989,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 989,86
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 297,73 CZK
Základní DPH	21 %		2 307,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			13 297,73 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 747,80	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			897,35	8
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			393,46	4
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			3 291,90	30
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			4 584,20	42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75,15	1
Cena celkem					10 989,86	100

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.04	Dešťová kanalizace (parc. č. 1806/1)
R:	2.04	VÝUST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				1 747,80		2 114,84		0,00		0,00
1	132201209	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,40000	30,80	73,92	21,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132201202	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	2,40000	246,10	590,64	21,00	714,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkop kanal.potr. : 0,8*1*3		2,40000								
3	121101101	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	1,80000	61,50	110,70	21,00	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3*2*0,3		1,80000								
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,56000	41,00	63,96	21,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,20000	143,60	172,32	21,00	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,4-0,96-0,24		1,20000								
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,96000	143,60	137,86	21,00	166,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		potrubí : 0,8*0,4*3		0,96000								
7	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,96000	82,00	78,72	21,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	6,00000	41,00	246,00	21,00	297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	6,00000	41,00	246,00	21,00	297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0057246	Směs travní standard balení	kg	0,18000	153,80	27,68	21,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6*0,03		0,18000								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				897,35		1 085,79		0,57		0,00
11	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár úprava stávající zdi	m3	0,25000	3 589,40	897,35	21,00	1 085,79	2,27	0,57	0,00	0,00
		1*0,25		0,25000								
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				393,46		476,09		0,61		0,00
12	451313541	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm	m2	1,00000	256,40	256,40	21,00	310,24	0,61	0,61	0,00	0,00
13	451504111	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	1,00000	102,60	102,60	21,00	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	451595111	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	0,24000	143,60	34,46	21,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		potrubí : 0,8*0,1*3		0,24000								
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				3 291,90		3 983,20		0,01		0,00
15	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	3,00000	225,60	676,80	21,00	818,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2861425	Trubka kanalizač. SN 10 200x6000 mm PP	kus	1,00000	2 615,10	2 615,10	21,00	3 164,27	0,01	0,01	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.04	Dešťová kanalizace (parc. č. 1806/1)
R:	2.04	VÝUST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				4 584,20		5 546,88		0,00		0,00
17	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	3,00000	92,30	276,90	21,00	335,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	894512	Žabí klapka DN 200, dodávka, montáž, litinová	kpl	1,00000	4 307,30	4 307,30	21,00	5 211,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75,15		90,93		0,00		0,00
19	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	0,73246	102,60	75,15	21,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 05 - Přípojka vody a areálový vodovod

KSO:

Místo: Opava- Kylešovice

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:

Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobnosti viz. samostaná příloha rozpočtu objekt SO 05 Přípojka vody a areálový vodovod

Cena bez DPH		255 199,87	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 199,87	21,00%	53 591,97
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	308 791,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 05 - Přípojka vody a areálový vodovod

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

255 199,87

PSV - Práce a dodávky PSV

255 199,87

799 - Samostatné rozpočty prací PSV

255 199,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 05 - Přípojka vody a areálový vodovod

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

255 199,87

D PSV

Práce a dodávky PSV

255 199,87

D 799

Samostatné rozpočty prací PSV

255 199,87

1	K	799-1PV	Dodávka a montáž - přípojka vody a areálový vodovod	soubor	1,000	255 199,87	255 199,87	
---	---	---------	---	--------	-------	------------	------------	--

PP

Dodávka a montáž - přípojka vody a areálový vodovod

VV

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

1,000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/031 NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ

Objekt: 2.05 Přípojka vody, venkovní vodovod (CPV 45231300-8)

Rozpočet: 2.05 DPS

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: Morys s. r. o. IČO: 42864771
Korejská 894/9 DIČ: CZ42864771
702 00 Ostrava

Vypracoval: ČÍSLO PŘÍLOHY: 03-06.02 |
03-06.04 | 03-06.05 |

Rozpis ceny	ZPRAC. CÚ 2019/II	Celkem
HSV		245 659,87
PSV		0,00
MON		9 540,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		255 199,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	255 199,87 CZK
Základní DPH	21 %	53 591,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 308 791,84 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			93 810,43	37
4	Vodorovné konstrukce	HSV			615,30	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 266,55	0
5	Komunikace	HSV			14 373,91	6
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			29 538,60	12
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			97 529,60	38
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			830,70	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 312,62	2
M21	Elektromontáže	MON			9 540,00	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 382,16	1
Cena celkem					255 199,87	100

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.05	Přípojka vody, venkovní vodovod
R:	2.05	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				93 810,43		113 510,62		0,00		3,26
1	113107143	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,00000	307,70	1 230,80	21,00	1 489,27	0,00	0,00	0,32	1,26
2	113107213	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	4,00000	123,10	492,40	21,00	595,80	0,00	0,00	0,50	2,00
3	115101221R00	Čerpání vody na výšku 10 - 25 m, přítok do 500 l	hod	50,00000	92,30	4 615,00	21,00	5 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00000	205,10	2 051,00	21,00	2 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	6,00000	389,70	2 338,20	21,00	2 829,22	0,06	0,00	0,00	0,00
6	132201102	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	141,12000	246,10	34 729,63	21,00	42 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,6*1,6*147		141,12000								
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	141,12000	41,00	5 785,92	21,00	7 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,00000	184,60	3 322,80	21,00	4 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		30*0,6*1		18,00000								
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	97,02000	143,60	13 932,07	21,00	16 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,12-35,28-8,82		97,02000								
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,28000	143,60	5 066,21	21,00	6 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		147*0,4*0,6		35,28000								
11	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	35,28000	82,00	2 892,96	21,00	3 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	998546	Poplatek za skládku	t	32,40000	102,60	3 324,24	21,00	4 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		18*1,8		32,40000								
13	5834420	Šterkodrtě frakce 0-125 B	T	36,00000	389,70	14 029,20	21,00	16 975,33	1,00	0,00	0,00	0,00
		18*2		36,00000								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				615,30		744,51		0,00		0,00
14	451315135	Podklad vrstva -20cm beton C16/20	m2	3,00000	205,10	615,30	21,00	744,51	0,46	0,00	0,00	0,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 266,55		1 532,53		0,00		0,00
15	451595111	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	8,82000	143,60	1 266,55	21,00	1 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,1*0,6*147		8,82000								
Díl: 5		Komunikace				14 373,91		17 392,43		0,00		0,00
16	566903111	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	2,40000	820,40	1 968,96	21,00	2 382,44	1,01	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.05	Přípojka vody, venkovní vodovod
R:	2.05	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		4*0,3*2		2,40000								
17	566904111	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	1,68000	7 383,90	12 404,95	21,00	15 009,99	1,00	0,00	0,00	0,00
		4*0,15*2,8		1,68000								
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot				29 538,60	35 741,71	0,00	0,00				
18	871171121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	147,00000	153,80	22 608,60	21,00	27 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28613460	Trubka vodovodní PE SDR 11 40x3,7 mm	m	150,00000	46,20	6 930,00	21,00	8 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				97 529,60	118 010,82	0,00	0,00				
20	14546	Položení folie	m	150,00000	20,50	3 075,00	21,00	3 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	87456	Bakteriální zkouška vody kompletní dodávka a montáž	kus	1,00000	8 204,40	8 204,40	21,00	9 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22	89 11	Podkladní deska ventil	ks	1,00000	923,00	923,00	21,00	1 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	891183111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	1,00000	2 358,80	2 358,80	21,00	2 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00
24	891319111	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	1,00000	2 461,30	2 461,30	21,00	2 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00
25	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	147,00000	92,30	13 568,10	21,00	16 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	147,00000	92,30	13 568,10	21,00	16 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	894431111	Osazení plastové šachty prům.1000 mm,	kus	1,00000	3 589,40	3 589,40	21,00	4 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28	899401111	Osazení poklopů ventilových	kus	1,00000	1 025,50	1 025,50	21,00	1 240,86	0,06	0,00	0,00	0,00
29	899713111	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,00000	974,30	1 948,60	21,00	2 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30	28314142.	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm bílá 3,3 m/kg	kg	45,00000	123,10	5 539,50	21,00	6 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2869711	Vodoměrná šachta dn 800, do spodní vody plastová včetně madla	kus	1,00000	15 895,90	15 895,90	21,00	19 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4044596	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	2,00000	3 897,10	7 794,20	21,00	9 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4229135	Poklop litinový - šoupátkový	kus	1,00000	1 517,80	1 517,80	21,00	1 836,54	0,02	0,00	0,00	0,00
34	87 4	Zemní souprava teleskopická ventilová č. 9101 - soubor prací a dodávek	kus	1,00000	2 051,10	2 051,10	21,00	2 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00
35	87 5	Podkladní deska poklopu ventil	ks	1,00000	1 846,00	1 846,00	21,00	2 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00
36	87 7	Navrtávací pás DN150	ks	1,00000	5 127,70	5 127,70	21,00	6 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37	87 8	Ventil vodovodní přípojky D40	ks	1,00000	5 025,20	5 025,20	21,00	6 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00
38	87 9	Napoj. tvarovka	ks	2,00000	1 005,00	2 010,00	21,00	2 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				830,70	1 005,15	0,00	0,00				

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.05	Přípojka vody, venkovní vodovod
R:	2.05	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
39	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,00000	92,30	830,70	21,00	1 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 312,62		5 218,27		0,00		0,00
40	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	42,03334	102,60	4 312,62	21,00	5 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21 Elektromontáže						9 540,00		11 543,40		0,00		0,00
41	341	vyhledávací vodič 2xCY 4 mm2	m	150,00000	22,60	3 390,00	21,00	4 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	743612111	Mtz uzem v zemi pasku fezn ve meste	m	150,00000	41,00	6 150,00	21,00	7 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 382,16		4 092,41		0,00		0,00
43	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,26400	153,80	502,00	21,00	607,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,64000	6,20	202,37	21,00	244,87	0,00	0,00	0,00	0,00
45	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,26400	820,40	2 677,79	21,00	3 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	255 199,87
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 06 - Přípojka plynu a areálový plynovod

KSO:

Místo: Opava- Kylešovice

CZ-CPV: 45231200-7

CC-CZ:

Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobnosti viz. samostaná příloha rozpočtu objekt SO 06 Přípojka plynu a areálový plynovod

Cena bez DPH		262 387,14	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	262 387,14	21,00%	55 101,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	317 488,44	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 06 - Přípojka plynu a areálový plynovod

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

262 387,14

PSV - Práce a dodávky PSV

262 387,14

799 - Samostatné rozpočty prací PSV

262 387,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 06 - Přípojka plynu a areálový plynovod

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

262 387,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

262 387,14

D 799

Samostatné rozpočty prací PSV

262 387,14

1	K	799-1PP	Dodávka a montáž - přípojka plynu a areálový plynovod	soubor	1,000	262 387,14	262 387,14	dle specialisty
---	---	---------	---	--------	-------	------------	------------	-----------------

PP

Dodávka a montáž - přípojka plynu a areálový plynovod

VV

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

1,000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/031 NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
Objekt: 2.06 Přípojka plynu, venkovní plynovod (CPV 45231200-7)
Rozpočet: 2.06 DPS

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: Morys s. r. o. **IČO:** 42864771
 Korejská 894/9 **DIČ:** CZ42864771
 702 00 Ostrava

Vypracoval: _____ **ČÍSLO PŘÍLOHY:** 03-06.2 | 03-06.7 | 03-06.8 | 03-06.13 |

Rozpis ceny	ZPRAC. CÚ 1019/II	Celkem
HSV		219 605,10
PSV		17 037,84
MON		25 744,20
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		262 387,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	262 387,14 CZK
Základní DPH	21 %	55 101,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 317 488,44 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			76 665,79	29
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 421,64	1
5	Komunikace	HSV			7 186,96	3
8	Trubní vedení	HSV			122 379,90	47
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			6 341,52	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			369,20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 549,02	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			17 037,84	6
M21	Elektromontáže	MON			10 607,00	4
M23	Montáže potrubí	MON			15 137,20	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 691,07	1
Cena celkem					262 387,14	100

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.06	Přípojka plynu, venkovní plynovod
R:	2.06	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				76 665,79		92 765,61		0,00		1,63
1	113107143	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,00000	307,70	615,40	21,00	744,63	0,00	0,00	0,32	0,63
2	113107213	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	2,00000	123,10	246,20	21,00	297,90	0,00	0,00	0,50	1,00
3	115101221R00	Čerpání vody na výšku 10 - 25 m, přítok do 500 l	hod	50,00000	92,30	4 615,00	21,00	5 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00000	205,10	2 051,00	21,00	2 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	4,00000	389,70	1 558,80	21,00	1 886,15	0,06	0,00	0,00	0,00
6	132201102	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	108,90000	246,10	26 800,29	21,00	32 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,6*1,1*165		108,90000								
7	1415489	Nasunutí potrubí do chráničky, osazení chráničky	m	2,00000	205,10	410,20	21,00	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	108,90000	41,00	4 464,90	21,00	5 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,00000	184,60	2 769,00	21,00	3 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,40000	143,60	8 529,84	21,00	10 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,9-39,6-9,9		59,40000								
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	39,60000	143,60	5 686,56	21,00	6 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,6*0,4*165		39,60000								
12	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	38,60000	82,00	3 165,20	21,00	3 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	998546	Poplatek za skládku	t	27,00000	102,60	2 770,20	21,00	3 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		15*1,8		27,00000								
14	5833732	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	2,00000	389,70	779,40	21,00	943,07	1,00	0,00	0,00	0,00
15	5834420	Štěrkodrtě frakce 0-125 B	T	30,00000	389,70	11 691,00	21,00	14 146,11	1,00	0,00	0,00	0,00
16	896457	Chránička Dn 100	m	2,00000	256,40	512,80	21,00	620,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 421,64		1 720,18		0,00		0,00
17	451595111	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	9,90000	143,60	1 421,64	21,00	1 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,6*0,1*165		9,90000								
Díl: 5		Komunikace				7 186,96		8 696,22		0,00		0,00
18	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	1,20000	820,40	984,48	21,00	1 191,22	1,01	0,00	0,00	0,00
		2*0,3*2		1,20000								
19	566904111	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	0,84000	7 383,90	6 202,48	21,00	7 505,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.06	Přípojka plynu, venkovní plynovod
R:	2.06	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		2*0,15*2,8		0,84000								
Díl: 8	Trubní vedení				122 379,90	148 079,68		0,00		0,00		0,00
20	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	8,00000	256,40	2 051,20	21,00	2 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	156,00000	287,20	44 803,20	21,00	54 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22	879172199	Příplatek za montáž přípojek DN 32-80	kus	1,00000	2 051,10	2 051,10	21,00	2 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,00000	307,70	615,40	21,00	744,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24	899912111	Ocelové objímky z pás. oceli do chráničky, DN 100	kus	2,00000	123,10	246,20	21,00	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	871181120	Vpuštění plynu potrubí D90 - soubor prací a dodávek	kus	1,00000	8 204,40	8 204,40	21,00	9 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28613048.	Koleno 90° d 90 mm PE 100	kus	2,00000	974,30	1 948,60	21,00	2 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28613070.	T-kus odbočkový navrtávací PE 100 d63/32	kus	1,00000	1 343,50	1 343,50	21,00	1 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28613142.	Elektrovíčko d 32 mm PE 100 SDR 11	kus	1,00000	328,20	328,20	21,00	397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28613145.	Elektrovíčko d 90 mm PE 100 SDR 11	kus	1,00000	389,70	389,70	21,00	471,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	28613636	Trubka RP PE100 SDR11 32x3,0 mm L100m plyn	m	8,00000	307,70	2 461,60	21,00	2 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28613636	Trubka RP PE 100 SDR17 90x5,8 mm L100m plyn	m	160,00000	358,90	57 424,00	21,00	69 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3194190	Zátka DN 1" vnější závit černá	kus	1,00000	512,80	512,80	21,00	620,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				6 341,52	7 673,24		0,00		0,00		0,00
33	28314142.	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm bílá 3,3 m/kg	kg	51,51520	123,10	6 341,52	21,00	7 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		170/3,3		51,52000								
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				369,20	446,73		0,00		0,00		0,00
34	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00000	92,30	369,20	21,00	446,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3 549,02	4 294,31		0,00		0,00		0,00
35	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	34,59079	102,60	3 549,02	21,00	4 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 723	Vnitřní plynovod				17 037,84	20 615,79		0,00		0,00		0,00
36	723124	Montáž a dodávka skříně HUP, včetně základu	ks	1,00000	5 332,80	5 332,80	21,00	6 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00
37	723213335U00	Kulový kohout 1"	kus	1,00000	615,30	615,30	21,00	744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
38	723239103	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	1,00000	389,70	389,70	21,00	471,54	0,00	0,00	0,00	0,00
39	723546	přepojení stávajícího rozvodu plynu na nové potr. - kompletní dodávka a montáž	kus	1,00000	10 255,50	10 255,50	21,00	12 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00
40	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,00067	20 510,90	13,74	21,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00
41	28653148.	Vsuvka podpůrná typ d 32 mm	kus	1,00000	184,60	184,60	21,00	223,37	0,00	0,00	0,00	0,00
42	28653233.	Objímka 32 S (pro spojku) plyn	kus	2,00000	123,10	246,20	21,00	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21	Elektromontáže				10 607,00	12 834,47		0,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S:	2017/031	NOVOSTAVBA HASIČ. ZBROJ, OPAVA KYLEŠ
O:	2.06	Přípojka plynu, venkovní plynovod
R:	2.06	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
43	341	vyhledávací vodič 2xCY 4 mm2	m	170,00000	22,60	3 842,00	21,00	4 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44	743612111	Mtz uzem v zemi pasku fezn ve meste	m	165,00000	41,00	6 765,00	21,00	8 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M23		Montáže potrubí				15 137,20		18 316,01		0,00		0,00
45	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	164,00000	92,30	15 137,20	21,00	18 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 691,07		2 046,19		0,00		0,00
46	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63200	153,80	251,00	21,00	303,71	0,00	0,00	0,00	0,00
47	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,32000	6,20	101,18	21,00	122,43	0,00	0,00	0,00	0,00
48	979990113	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	1,63200	820,40	1 338,89	21,00	1 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						262 387,14						

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 07 - Přípojka NN a elektrorozvody

KSO:

Místo: Opava- Kylešovice

CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ:

Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobnosti viz. samostaná příloha rozpočtu objekt SO 07 Přípojka NN a elektrorozvody

Cena bez DPH			125 983,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 983,70	21,00%	26 456,58
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	152 440,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 07 - Přípojka NN a elektrorozvody

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

125 983,70

PSV - Práce a dodávky PSV

125 983,70

799 - Samostatné rozpočty prací PSV

125 983,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV SO 07 - Přípojka NN a elektrorozvody

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 983,70

D PSV

Práce a dodávky PSV

125 983,70

D 799

Samostatné rozpočty prací PSV

125 983,70

1	K	799-1NN	Dodávka a montáž - Přípojka NN a elektrorozvody	soubor	1,000	125 983,70	125 983,70	dle specialistů
	PP		Dodávka a montáž - Přípojka NN a elektrorozvody					
	VV		"dle samostatného rozpočtu specialisty viz. příloha" 1,0		1,000			

Stavba: OPAVA - KYLEŠOVICE NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Část: SO 07 PŘÍPOJKA NN A ELEKTROROZVODY

KÓD CPV 45231400-9 + pomocné práce 45232200-4

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	44 510,40
2	Montáž	31 707,80
3	HZS	3 257,60
4	Zemní práce	46 507,90
5	Celkem (bez DPH) Kč:	125 983,70
6	základ daně pro DPH 21%	125 983,70
7	DPH 21%	26 456,58
8	Celkem (včetně DPH) Kč:	152 440,28

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	kabel AYKY 3x120+70 vč. Montáže	m	120	199	23 832	149	17 880
2	kabel CYKY-J 5x2,5 (C) vč. Montáže	m	35	36	1 250	15	522
3	chránička plastová KF09160	m	120	80	9 540	60	7 152
4	chránička plastová KF09075	m	30	28	837	42	1 251
5	ukončení kabelů do 4 x 120	ks	2			402	804
6	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	2			80	159
7	HDS - plastová přípojková koncová skříň, 3x 250A, pojistky 125A, osazení do zdi - komplet, kompletní dodávka a montáž	kus	1	2 781	2 781	733	733
8	nápojení v trafostnici, osazení pojistkového odpínače velikosti do 160A, podružný přípojovací materiál pro nápojení na přípojnice - kompletní dodávka a montáž	kus	1	3 476	3 476	1 222	1 222
9	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50	56	2 795	40	1 985
10	součet				44 510		31 708
	<u>HZS</u>						
1	zabezpečení pracoviště - obsaženo ve VRN souhrnného rozpočtu viz.pol.č.5	hod	8				
2	inženýrská činnost - obsaženo ve VRN souhrnného rozpočtu pol.č.3	hod	4				

3	úpravy v trafostanici, odkrytí krycí masky rozvaděče, úprava krycí masky rozvaděče, vypínání rozvaděče, zabezpečení bezpětového stavu stanice	hod	8			407	3 258
4	výchozí revize - obsaženo ve VRN souhrnného rozpočtu pol.č 4	hod	4				
5	dokumentace skut. provedení - obsaženo ve VRN souhrnného rozpočtu pol.č.14	hod	8				
6	celkem						3 258
<u>Zemní práce</u>							
1	výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	135			227	30 578
2	zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	135			48	6 440
3	zakrytí kabelu výstražnou fólií o2 na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie	m	135			14	1 944
4	Hutnění kabelové rýhy při záhozu	m2	80			63	5 064
5	prostý beton	m3	1			2 483	2 483
6	celkem						46 508

Ceny jednotlivých výrobků se zakládají na interním ceníku firmy, zabývající se výrobou elektrozařízení. V případě potřeby dohledání cen je možné nahlédnout do tohoto ceníku.

Ceny za montáže vycházejí z jednotlivých cen jednotlivých výrobků.

Ceny jsou uvedeny v cenové relaci roku 2019/II v Kč.

Vzhledem k tomu že ceny byly převzaty z interní cenové soustavy, nelze uvést kódy k jednotlivým položkám v ceníku.

Výměry do rozpočtu byly převzaty z části dokumentace SO 07 Přípojka NN a venkovní el. rozvody

Seznam příloh :

D 02.7/1 technická zpráva

D 02.7/2 Situace

D 02.7/3 Vzorové řezy kabelovou trasou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Opava- Kylešovice

CC-CZ:

Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:**

Ing.Urbanová

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****1 953 410,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 953 410,10	21,00%	410 216,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 363 626,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

NV VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Ing.Urbanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 953 410,10

VN - Vedlejší náklady

1 953 410,10