

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 ZŠ A MŠ HUSOVA 17
 Objekt: SO 07 OPRAVA ŠTÍTU A ČÁSTI FASÁDY
 Rozpočet: 01 Rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.
 Srbská 2741/53 IČO: 44016832
 61200 Brno DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny


			Celkem
HSV			334 630,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			369 630,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		369 630,00 CZK
Základní DPH	21 %		77 622,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **447 252,30 CZK**

v Brně dne 5.11.2021



IZOLSERVIS

spol. s r.o. ©

612 00 Brno - Srbská Zpracovatel
 DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			251 790,00	68
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			55 590,00	15
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 250,00	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	9
Cena celkem					369 630,00	100

Položkový rozpočet

S:	01	ZŠ A MŠ HUSOVA 17
O:	SO-07	OPRAVA ŠTÍTU A ČÁSTI FASÁDY
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						251 790,00		304 665,90
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	109,00000	100,00	10 900,00	21,00	13 189,00
		štítová fasáda : 81		81,00000				
		část uliční fasády : 28		28,00000				
2	62-01	Zpevňovač omítek - weber h707	m2	109,00000	50,00	5 450,00	21,00	6 594,50
		štítová fasáda : 81		81,00000				
		část uliční fasády : 28		28,00000				
3	62-02	Vápenná omítka památkářská - cemix 114	m2	109,00000	500,00	54 500,00	21,00	65 945,00
		množství bude doplněno dle skutečnosti :						
		štítová fasáda : 81		81,00000				
		část uliční fasády : 28		28,00000				
4	62-03	Kotvící podhoz z maltové směsi	m2	109,00000	500,00	54 500,00	21,00	65 945,00
		štítová fasáda : 81		81,00000				
		část uliční fasády : 28		28,00000				
5	62-04	Vápenná jádrová omítka na památky	m2	109,00000	500,00	54 500,00	21,00	65 945,00
		štítová fasáda : 81		81,00000				
		část uliční fasády : 28		28,00000				
6	62-05	Štuková vrstva fasády	m2	109,00000	280,00	30 520,00	21,00	36 929,20
		štítová fasáda : 81		81,00000				
		část uliční fasády : 28		28,00000				
7	62-06	Nový prodyšný nátěr fasády barevnost dle vyzorkování	m2	109,00000	380,00	41 420,00	21,00	50 118,20
		štítová fasáda : 81		81,00000				
		část uliční fasády : 28		28,00000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						55 590,00		67 263,90
8	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m,	m2	109,00000	200,00	21 800,00	21,00	26 378,00
9	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté	m2	327,00000	30,00	9 810,00	21,00	11 870,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 109,00000*3		327,00000				

Položkový rozpočet

S:	01	ZŠ A MŠ HUSOVA 17
O:	SO 07	OPRAVA ŠTÍTU A ČÁSTI FASÁDY
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
10	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	109,00000	20,00	2 180,00	21,00	2 637,80
11	94-01	Stížené podmínky pro stavbu lešení, včetně záboru	m2	109,00000	200,00	21 800,00	21,00	26 378,00
Díl: 96. Bourání konstrukcí						27 250,00		32 972,50
12	96-01	100% odstranění nesoudržných a degradovaných vnějších omítek včetně vysprávek štíťová fasáda : 81 část uliční fasády : 28	m2	109,00000	250,00	27 250,00	21,00	32 972,50
				81,00000				
				28,00000				

Díl: 764		Konstrukce klempířské			0,00			0,00
13	764-01	Pročištění svodů do DN 300 - dle skutečnosti	m	0,00000	500,00	0,00	21,00	0,00
14	764-02	Nové svody/žlaby dle skutečné potřeby	m	0,00000	500,00	0,00	21,00	0,00

Díl: VN		Vedlejší náklady			35 000,00			42 350,00
15	005-01	Podrobná fotodokumentace	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
16	005-02	Ochrana optického kabelu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
17	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	21,00	10 890,00
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
19	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
20	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00

Celkem	369 630,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

5

Položkový rozpočet

S:	01	ZŠ A MŠ HUSOVA 17
O:	SO 07	OPRAVA ŠTÍTU A ČÁSTI FASÁDY
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

10

Časový harmonogram - "ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu - Masarykovy univerzity"

v. 2022

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Popis prací/týdny	14.3.-20.3.	21.3.-27.3.	28.3.-3.4.	4.4.-10.4.	11.4.-17.4.	18.4.-24.4.	25.4.-1.5.	2.5.-8.5.	9.5.-15.5.	16.5.-22.5.	23.5.-29.5.	30.5.-31.5.
Úpravy povrchů vnější												
Lešení a stavební výtahy												
Bourání konstrukcí												
Konstrukce klempířské												
Vedlejší náklady												

V Brně, dne 5.11.2021

Ing. Roman Musil - jedna

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ©
 612 00 Brno - Srbská 2741/53
 DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

31