

Rozpočet na opravu výtahu ve VB Praha Holešovice

popis položek	počet, ks	cena
výroba nového výtahu	1ks	
kompletní projektovou dokumentaci výtahu, technickou zprávu, statické posouzení stavby, požárně bezpečnostní řešení, kompletní vyřízení stavebního povolení, kolaudaci (Dražní stavební úřad) , potřebné zkoušky a certifikáty včetně průkazu UTZ, zabetonování instalačních otvorů do šachty výtahu, odstranění a likvidace zděného základu pod stávajícím rozvaděčem, vybourání odřezání původních vodítek kabiny a protiváhy, vyčištění výtahové šachty, odstranění původních betonových nárazníků, bourání protiváhy, vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubně, zhotovení osvětlení šachty, rozvoz šachetních dveří, úpravy dveřního otvoru, začištění nových šachetních dveří – malování, zalícování čelní stěny šachty, dopravu materiálu a odvoz sutí, úklid domu po stavebních pracech, nastavení stávajícího hlavního přívodu včetně nové elektro revize a zasekání elektro přívodu ve strojovně, bednění nástupišť, osekání starého zdiva a nové omítky ve výtahové šachtě v rozsahu od podlahy stanice „0“ po dno výtahové šachty - nová jádrová omítka, štuk, vymalování celé výtahové šachty	1ks	
demontáž starého a montáž nového výtahu	1ks	
vybavení výtahu nadstandard - instalovanou GSM bránu pro komunikaci, stěny klece uvnitř musejí mít povrch z nerezové oceli, min na jedné straně klece musí být umístěno vodorovné nerezové madlo, sedadlo bude z nerez materiálu.	1ks	
odvoz vyzískaného materiálu (šrot dopravit na místo v Praze určené zaměstnancem OŘ).	1ks	
Celková cena bez DPH		1 093 000