

2912/21
(2082/21)

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky:

„Modernizace přístrojového vybavení – LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT – Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“

(dále jen „*Dodatek*“)

*„uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů“*

I.
Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 28714989

DIČ: CZ28714989

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo také společně jako „**Smluvní strany**“)



II. Preambule

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Modernizace přístrojového vybavení – LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT – Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“ (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací podrobně specifikovaných v dokumentu „C41-21-ZBV-Krajská zdravotní – stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Strany konstatují, že hodnota těchto víceprací činí 3.461.501,30 Kč bez DPH a současně tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny a Zhotovitelem realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a byly nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele (Zhotovitele) nebyla možná zejména z technických důvodů, konkrétně realizace těchto víceprací v rámci probíhající stavby, resp. díla. Hodnota víceprací pak nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle čl. II odst. 2 tohoto Dodatku si s ohledem na technologické postupy i personální kapacity Zhotovitele vyžádala zdržení stavebních prací na Díle, a to minimálně v délce 6 týdnů (dále jen „Zdržení“), a tedy o délku Zdržení je nezbytné posunout termínu dokončení Díla. Toto Zdržení nelze přičítat k tíži Zhotovitele.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že v důsledku Zdržení dle čl. II odst. 3 tohoto Dodatku se realizace Díla dle Smlouvy a zejména jeho závěrečné fáze před termínem dokončení č. VI. odst. 1 Smlouvy může posunout do období, kdy nastanou klimatické podmínky nevhodné pro některé stavební práce. Za vhodné klimatické podmínkami přitom Smluvní strany považují takové podmínky, kdy teplota podkladu a okolního vzduchu pod dobu minimálně 7 po sobě jdoucích dnů neklesne pod + 5 ° C (dále jen „Vhodné klimatické podmínky“).

III. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku Zdržení se termín plnění v čl. VI odst. 1 Smlouvy posouvá o 6 týdnů, takže nový termín dokončení a předání Díla je 26. 1. 2022. Smluvní strany dále sjednávají, že v důsledku Zdržení se mění závazek Zhotovitele zajistit pro Objednatele kolaudační rozhodnutí a to tak, že kolaudační souhlas (rozhodnutí) se Zhotovitel zavazuje zajistit pro Objednatele do 2 měsíců od předání díla (tj. od 26. 1. 2022).
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku Zdržení se dílčí termíny plnění v čl. VI odst. 4 Smlouvy posouvají v závislosti na nový termín dokončení a předání Díla dle čl. III odst. 1 tohoto Dodatku

následovně

- a) do 29. 11. 2021 ukončit práce způsobujících zvýšené otřesy a vibrace budovy, např. bourací práce. Za tyto práce nejsou považovány vyvrtávání otvorů pro uchycení lišt, el. zásuvek, podhledů, atd.,
- b) do 26. 01. 2022 dokončení prací v interiéru stavby vč. kompletací zprovoznění TZB,
- c) do 26. 01. 2022 dokončit veškeré venkovní práce.

kdy prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv shora uvedeným termínem zakládá Objednateli právo požadovat smluvní pokutu dle čl. XVI odst. 1 Smlouvy.

- 3) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 3 461 501,30 Kč bez DPH (4 188 416,25 Kč včetně DPH), tedy na celkovou částku 30 290 681,04 Kč bez DPH.
- 4) Smluvní strany sjednávají, že pokud před termínem dokončení Díla dle č. VI. odst. 1 Smlouvy přestanou být pro venkovní práce Vhodné klimatické podmínky pro jejich realizaci, Zhotovitel je oprávněn pozastavit pouze tyto venkovní práce na Díle. Venkovní práce, pro realizaci kterých jsou nutné Vhodné klimatické podmínky, a specifikace technologického postupu realizace, jsou specifikovány v příloze č. 3 tohoto Dodatku. O této skutečnosti Smluvní strany učiní zápis do stavebního deníku a od tohoto okamžiku pro venkovní práce neběží lhůta pro plnění a dokončení předmětu Smlouvy (Díla) pro jejich objektivní nemožnost plnění.
- 5) Bude-li z predikce počasí patrné, že nastanou v trvání alespoň 7 po sobě jdoucích dní Vhodné klimatické podmínky pro provádění přerušovaných venkovních prací, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k pokračování v plnění Díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 dnů od odeslání či doručení písemné výzvy Objednatele zahájit přerušované venkovní práce na Díle. V den zahájení přerušovaných prací učiní Smluvní strany společně zápis do stavebního deníku a současně tím sjednají změnu termínu plnění dle čl. VI. odst. 1 věty první Smlouvy tak, že termín plnění bude prodloužen o počet kalendářních dnů, které od pozastavení prací z důvodu skončení Vhodných klimatických podmínek zbývaly do 26. 1. 2022 jako termínu plnění dle čl. VI odst. 1 Smlouvy.
- 6) Prodlení Zhotovitele k provedení a předání Díla spočívající v přerušení v provádění Díla ve smyslu čl. III odst. 4 tohoto Dodatku, nezakládá Objednateli právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve smyslu čl. XVI. odst. 1 Smlouvy. Nedojde-li v souvislosti s postupem dle tohoto Dodatku k řádnému provedení a předání předmětu Smlouvy – Díla v termínu dle čl. VI. odst. 1 věty první Smlouvy, není Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve smyslu čl. XVI. odst. 1 Smlouvy.
- 7) Postupem dle Dodatku – v důsledku Zdržení a možného přerušení stavebních prací Zhotovitelem z důvodu Vhodných klimatických podmínek, je dotčen čl. VIII. odst. 2 Smlouvy v rozsahu sjednaného zádržného (rezervy) pro zajištění odstranění případných vad a nedodělků Díla. Smluvní strany sjednávají, že věta třetí a čtvrtá čl. VIII odst. 2 Smlouvy se nahrazují následovně – „Zhotovitel je povinen uhradit na účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy částku odpovídající 10% ceny Díla ve smyslu čl. VII odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku, jako rezervu

na odstranění případných vad a nedodělků, do 20. 12. 2021. Objednatel uhradí Zhotoviteli částku odpovídající takto vytvořené rezervě bez navýšení o případné úroky a to do 15 dnů po řádném předání Díla bez veškerých vad a nedodělků“.

IV. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s Přílohou č.1 a 2 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek nabývá platnost podpisem obou stran a účinnost uveřejněním v registru smluv.
- 4) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis Zhotovitel.
- 5) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 1- 5
2. Aktualizovaný harmonogram prací

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Modernizace přístrojového vybavení - LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrového sálu brachyterapie vč. Nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

List č.: ZL 01

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

Datum: 19.10.2021

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce – ZMĚNA PAŽENÍ	2.937.025,22,-Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Samostatná příloha č. 1: Položkový rozpočet – přípočet

Samostatná příloha č. 2: Položkový rozpočet - odpočet

1. Popis změn

Rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Dle výkazu výměr položky č.5 a č.6 v oddíle sanace vlhkosti jsou uvedeny položky pro jiný způsob pažení, než je uvedeno v projektové dokumentaci – sanance vlhkosti. Cenová nabídka je vytvořena na základě nově předloženého výkazu výměr objednatelem.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na harmonogram výstavby
Viz. aktualizovaný HMG ze dne 06.10.2021

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla

PŘÍPOČET v rámci řešené změny	3.057.152,00,-Kč bez DPH
ODPOČET v rámci řešené změny	-120.127,04,-Kč bez DPH
Celkem	2.937.025,22,-Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapia							
Objekt: ZL_c01 - Pažení							
Soupis: ZL_001/1 - VCP - Pažení							
Místo:						Datum: 30. 9. 2021	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PA	T	Kód	Popis	M ¹	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							3 057 152,26
D	0	HSV	Práce a dodávky HSV				3 042 152,26
			Zemní práce				2 573 669,93
1	K	161711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m 2*6 Součet	m	12,000 12,000 12,000	1 890,00	20 280,00
2	K	161711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m 31*6 Součet	m	279,000 279,000 279,000	2 070,00	577 530,00
3	M	13010758	ocel profilové jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 (3*2*(2*6))*36,10*1000 Součet	t	10,605 10,605 10,605	54 981,60	577 580,60
4	M	50932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16 33*(3*(3,141*0,115*0,115)) Součet	m3	4,112 4,112 4,112	2 020,00	10 773,44
5	K	161712111	Převážka ocelová pro kotvení záporového pažení - vč. hranolů a HEB 220 (dle PD) Součet	m	43,600 43,600 43,600	6 332,30	275 455,05
6	K	161712121	Odstanění ocelové převážky pro kotvení záporového pažení	m	43,600	1 099,76	86 989,56
7	K	161721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m - vč. výdvevy točny tl. 60 mm, délka 100- 204cm/200mm (dle VV AD) 6*1,5*30 3*1,5*2 Součet	m2	270,000 9,000 279,000	756,00	210 924,00
8	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných strojně zřízení pracovní plochy pro vrtací soupravu bez dodávky materiálu Dostupní svahu - násyp z recykli materiálu - nástupní plocha pro vrtací soupravu (geodetické zaměření a výpočet kubatur) 107,321 Nástupní plocha tl. 300mm na ploše 590m2 590*0,3 Součet	m3	284,321 107,321 177,000 284,321 284,321	182,00	51 746,42
9	M	50981144	recykliát betonový frakce 32/03 Součet	t	554,426 554,426	342,00	189 613,69
			Přepočtené koeficientem množství 1,95 t/m3 po zhuštění, vč. dopravy a manipulace bez uložení 284,321*1,95 Součet		554,426 554,426		
10	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně - odstranění zpevněné plochy recykliát + zásep odkop svahu dle geodetického zaměření 40,048 výkop násypu z recykli materiálu - nástupní plocha pro vrtací soupravu + odtežení vyzvánění svahu 107,321*(590*0,3) Součet	m3	324,369 40,048 284,321 324,369	118,00	38 275,54
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ponechání na určené deponii odkop svahu dle geodetického zaměření 40,048 Součet	m3	40,048 40,048 40,048	76,80	3 076,69
12	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně - rozhrnutí, modelace a manipulace v místě mezideponie	m3	40,048	137,00	5 486,58
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odkop výkopku z recykli materiálu - nástupní plocha pro vrtací soupravu 107,321*(590*0,3) Součet	m3	284,321 284,321	289,68	82 077,70
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Pouze nástupní plocha a odtežení svah (107,321m3 + 590*0,3) = 284,321m3. Výkop zeminy 40,048m3 rozprostřen v rámci areálu - nezapočítáno 284,321*1,95 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	t	554,426 554,426	742,15	411 467,26
15	K	161111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plocha po odtežení nástupní plochy z recykliátu 590 Součet	m2	590,000 590,000	31,30	18 467,00
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem přhravené plochy do 1000 m2 výševní včetně utěžení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 plocha po odtežení nástupní plochy z recykliátu 590 Součet	m2	590,000 590,000	22,05	13 009,50
17	M	00572410	osivo směs travní parkové Přepočtené koeficientem množství - 15kg/m2, plocha 690m2 590*0,015 Součet	kg	8,850 8,850	103,70	917,75
D	0	2	Zakládání				462 844,84
18	K	226211612	Vrty velkoprotílové svislé zapažené D přes 450 do 550 mm hl od 0 do 10 m hornina II 31*6 2*6 Součet	m	291,000 279,000 12,000 291,000	1 500,00	436 600,00
19	K	116951201	Úprava zemin vápenné nebo směsnými hydraulickými pojivy 0,15*43,5*6 Součet	m3	39,150 39,150	178,00	6 968,70
20	M	CMX 0005113	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Geosol (Derosol) C 50 50kg/m3 - dle PD 39,150*50*1000 Součet	t	1,958 1,958	3 345,00	6 540,51
21	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění 0,16*43,5*6 Součet	m3	39,150 39,150	72,20	2 826,63
D	0	0	Čistatní konstrukce a práce, bourání				8 775,00
22	K	944311112-R	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dřevového na vnějších stranách objektů hl pádu do 8 m - vč. nájmu a demontáže	m	45,000	195,00	8 775,00
D	0	0	Přesun hmot				6 862,49
23	K	998003111-R	Přesun hmot pro zvláštní zakládání 94,26187+0,37305 Součet	t	94,655 94,655	72,50	6 862,49
D	0	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
D	0	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
24	K	013002000	Geodetické, geotechnické a průzkumné práce pro pažení Dodatečná dokumentace 1 Součet	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie

Objekt:

ZL_č01 - Pažení

Soupis:

ZL_č01/2 - MNP - Pažení

Místo:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-120 127,04
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-120 127,04
D	1		Zemní práce				-120 127,04
1	K	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	-255,166	315,57	-80 522,73
	W		pažení: délka x výška úseku				
	W		$-17,375 * (((4,94 + 0,4) + (5,095 + 0,46)) / 2)$			-94,650	
	W		$-17,635 * (((5,095 + 0,49) + (5,25 + 0,58)) / 2)$			-100,652	
	W		$-11,8 * (((5,25 + 0,58) + (0,4 + 0,64)) / 2)$			-40,533	
	W		$-15,78 * (((0,4 + 0,64) + (0,85 + 0,56)) / 2)$			-19,331	
	W		Součet			-255,166	
2	K	151101113	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	-255,166	155,21	-39 604,31

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Modernizace přístrojového vybavení - LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrového sálu brachyterapie vč. Nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

List č.: ZL 02

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

Datum: 19.10.2021

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce – PROVIZORNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE	- 14.522,96,-Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Samostatná příloha č. 1: Položkový rozpočet – přípočet

Samostatná příloha č. 2: Položkový rozpočet - odpočet

1. Popis změn

Změna povrchu a skladby provizorní příjezdové komunikace.

Na základě tohoto zjištění, byl upraven také výkaz výměr.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na harmonogram výstavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla

PŘÍPOČET v rámci řešené změny	282.009,33,-Kč bez DPH
ODPOČET v rámci řešené změny	- 296.532,29,-Kč bez DPH
Celkem	-14.522,96,-Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie

Objekt:

ZL_č02 - Provizorní komunikace

Soupis:

ZL_č02/1 - VCP - Provizorní příjezdová komunikace (SO 000)

Místo:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př.	Tř.	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							282 009,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				282 009,33
D	1		Zemní práce				167 241,22
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 - tl. 200mm	m2	457,299	39,20	17 926,12
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 - tl. 210 mm	m2	457,299	59,10	27 026,37
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	187,493	49,10	9 205,91
	W		457,299*0,41			187,493	
	W		Součet			187,493	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	187,493	288,68	54 125,48
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	365,611	150,00	54 841,65
	W		457,299*0,41*1,95			365,611	
	W		Součet			365,611	
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	457,299	9,00	4 115,69
D	5		Komunikace pozemní				107 465,27
7	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu frakce 63, tl 200 mm	m2	457,299	115,00	52 589,39
8	K	564971311	Podklad z betonového recyklátu frakce 63, tl 210 mm	m2	457,299	120,00	54 875,88
D	998		Přesun hmot				7 302,84
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - J.C. z SoD	t	356,236	20,50	7 302,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie

Objekt:

ZL_č02 - Provizorní komunikace

Soupis:

ZL_č02/2 - MNP - Provizorní příjezdová komunikace (SO 000)

Místo:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př	Tř	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-296 532,29
D		ON-DPK	Dočasná příjezdová komunikace				-296 532,29
1	K	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou	m2	-500,000	35,00	-17 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i>				
2	K	113107641R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 410 mm	m2	-500,000	35,00	-17 500,00
3	K	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-500,000	22,00	-11 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: s rozprostřením, vlhčením a zhutněním</i>				
4	K	564261112R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhutnění 210 mm	m2	-500,000	28,00	-14 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: s rozprostřením, vlhčením a zhutněním</i>				
5	K	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	-500,000	48,00	-24 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: ze železobetonu, s provedením podkladu z kameniva těžného do tl. 4 cm</i>				
6	K	59381136R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 200,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	-250,000	540,00	-135 000,00
	W		-500/(2,0*1,0)		-250,000		
	W		Součet		-250,000		
7	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-451,000	38,00	-17 138,00
8	K	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 804,000	15,00	-27 060,00
9	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	-204,000	20,00	-4 080,00
10	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	-451,000	14,00	-6 314,00
	P		<i>Poznámka k položce: pro vodorovnou dopravu</i>				
11	K	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	-204,000	18,00	-3 672,00
	P		<i>Poznámka k položce: pro vodorovnou dopravu</i>				
12	K	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakéhokoliv délky objektu	t	-639,930	30,11	-19 268,29
	P		<i>Poznámka k položce: vodorovně do 200 m</i>				

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Modernizace přístrojového vybavení - LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrového sálu brachyterapie vč. Nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

List č.: ZL 03

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

Datum: 19.10.2021

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce – ZEMNÍ PRÁCE - PŘESUNY	289.442,15,-Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Samostatná příloha č. 1: Položkový rozpočet – přípočet

Samostatná příloha č. 2: Položkový rozpočet - odpočet

1. Popis změn

V návaznosti na změnu záporového pažení, se mění i zemní práce s tím spojené včetně přesunů hmot. Cenová nabídka je tvořena na základě nově předloženého výkazu výměr objednatelem.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na harmonogram výstavby
Viz. aktualizovaný HMG ze dne 6.10.2021

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla

PŘÍPOČET v rámci řešené změny	440.879,79,-Kč bez DPH
ODPOČET v rámci řešené změny	- 151.437,64,-Kč bez DPH
Celkem	289.442,15,-Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie

Objekt:

ZL_č03 - Zemní práce, přesuny

Soupis:

ZL_č03/1 - VCP - Zemní práce

Místo:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Pr	T	Kód	Popis	M ³	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							440 879,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				419 879,79
D	1		Zemní práce				419 879,79
1	K	132155204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 v omezeném prostoru (narovnání položky č.4 SoD-viz VV) - 70%	m3	267,924	361,00	104 758,28
	W		Narovnání položky SoD - šířka výkopu 1,5m - strojní výkop 70%				
	W		Skutečnost - výkop: průměrná šířka výkopu x délka x výška úseku				
	W		$1,5 \cdot 17,375 \cdot ((4,94 + 0,4) + (5,095 + 0,46)) / 2 \cdot 0,7$			99,383	
	W		$1,5 \cdot 17,635 \cdot ((5,095 + 0,49) + (5,25 + 0,58)) / 2 \cdot 0,7$			105,664	
	W		$1,5 \cdot 11,8 \cdot ((5,25 + 0,58) + (0,4 + 0,64)) / 2 \cdot 0,7$			42,560	
	W		$1,5 \cdot 15,78 \cdot ((0,4 + 0,64) + (0,85 + 0,56)) / 2 \cdot 0,7$			20,297	
	W		Součet			267,924	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	127,583	288,68	36 830,66
	W		Narovnání položky SoD - šířka výkopu 1,5m				
	W		Chybný VV v položce SoD č. 7 - 10				
	W		odvoz přebyteku výkopu - 218,395m3 pro zásep				
	W		ruční výkop 30%+strojní výkop 70%-218,395m3 na zásep (114,825+207,924-218,395)			164,354	
	W		SoD - položka č. 7			-36,771	
	W		Součet			127,583	
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	908,120	21,97	19 951,40
	P		Poplatek k položce: předpoklad celkem do 20 km				
	W		Narovnání položky SoD - šířka výkopu 1,5m				
	W		Chybný VV v položce SoD č. 7 - 10				
	W		127,583*10 *Přepočtené koeficientem množství			1 275,830	
	W		SoD - pol.č. 8			-367,710	
	W		Součet			908,120	
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání ručně nakládání z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	127,583	370,92	47 323,09
	W		Narovnání položky SoD - šířka výkopu 1,5m				
	W		Chybný VV v položce SoD č. 7 - 10				
	W		odvoz přebyteku výkopu (114,825+207,924-218,395)			164,354	
	W		SoD - pol.č. 8			-36,771	
	W		Součet			127,583	
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	154,380	742,15	114 573,12
	W		Narovnání položky SoD - šířka výkopu 1,5m				
	W		Chybný VV v položce SoD č. 7 - 10				
	W		127,583*1,7 *Přepočtené koeficientem množství			216,891	
	W		SoD - pol.č. 10			-62,511	
	W		Součet			154,380	
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	218,395	151,00	32 977,65
	W		Vnitrostaveništní manipulace - odvoz na mezideponii a zpět pro zásep				
	W		218,395			218,395	
	W		Součet			218,395	
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ponechání na určené deponii	m3	436,790	76,80	33 545,47
	W		Vnitrostaveništní manipulace - odvoz na mezideponii a zpět pro zásep				
	W		218,395*2			436,790	
	W		Součet			436,790	
8	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně - rozhrnutí, modelace a manipulace v místě mezideponie	m3	218,395	137,00	29 920,12
	W		Manipulace s výkopkem po složení na mezideponii - 50% objemu (přehození, práce v zemníku) 0,5*436,79			218,395	
	W		Součet			218,395	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				21 000,00
9	K	032503000	Skládky na staveništi - mezideponie, vyklizení a terénní úpravy určených ploch (č. 1 - 3), vč. likvidace odpadu	ks	3,000	7 000,00	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie

Objekt:

ZL_č03 - Zemní práce, přesuny

Soupis:

ZL_č03/2 - MNP - Zemní práce

Místo:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př	T	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-151 437,64
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-151 437,64
D	1		Zemní práce				-151 437,64
1	K	132112212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných - uplatněno 30% z SoD	m3	-189,167	800,55	-151 437,64
W			Narovnání položky SoD - šířka výkopu 1,5m				
W			Skutečnost - výkop: průměrná šířka výkopu x délka x výška úseku - 30% ruční dokop (smluvní položka)				
W			$1,5 \cdot 17,375 \cdot (((4,94 + 0,4) + (5,095 + 0,46)) / 2) \cdot 0,3$		42,593		
W			$1,5 \cdot 17,635 \cdot (((5,095 + 0,49) + (5,25 + 0,58)) / 2) \cdot 0,3$		45,293		
W			$1,5 \cdot 11,8 \cdot (((5,25 + 0,58) + (0,4 + 0,64)) / 2) \cdot 0,3$		18,240		
W			$1,5 \cdot 15,78 \cdot (((0,4 + 0,64) + (0,85 + 0,56)) / 2) \cdot 0,3$		8,699		
W			Mezisoučet		114,825		
W			SoD - položka č.4				
W			303,992		-303,992		
W			Součet		-189,167		

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Modernizace přístrojového vybavení - LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrového sálu brachyterapie vč. Nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

List č.: ZL 04

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

Datum: 19.10.2021

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce – MaR – D 1.4.5	860.340,00,-Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Samostatná příloha č. 1: Položkový rozpočet

1. Popis změn

Dodatečný požadavek objednatele. Cenová nabídka byly vytvořena na základě výkazu výměr předloženého objednatelem.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají s ohledem na termín dodávky technologické části vliv na harmonogram výstavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla

PŘÍPOČET v rámci řešené změny	860.340,00,-Kč bez DPH
ODPOČET v rámci řešené změny	0,00,-Kč bez DPH
Celkem	860.340,00,-Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie

Objekt:

ZL_č04 - MaR - D1.4.5 (dle oceněného VV AD - viz samostatná příloha)

Místo:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							860 340,00
D	M		Práce a dodávky M				860 340,00
D	36-M		Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				860 340,00
1	K	36-M-001	MaR - KOC Ústí n/L D+M - viz samostatný rozpis	kpl	1,000	842 400,00	842 400,00
2	K	36-M-002	Čidlo vlhkosti kombinované - Amit	ks	2,000	8 970,00	17 940,00

Ústí nad Labem – KOC						
REFERENCE / DESCRIPTION						
NÁZEV POLOŽKY						
	unit / item	QTY	Dodávka	Montáž	Jednot. Cena	Contract - Total Kř
	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Kč/m.j.	Kč/m.j.	Kč
Rozvaděče						
MR1	Oceloplechová skříň - 1200mm x 800mm hloubka 400mm včetně vybavení (jistíče, pojistky, svorky atd)	kpl	1	127 400,00	3 900,00	131 300,00
Prvky řídicího systému umístěné v rozvaděči						
	Analogový vstupní modul včetně patice - 8 AI	ks	3	5 813,60	130,00	5 943,60
	Analogový výstupní modul včetně patice - 8 AO	ks	3	10 345,40	130,00	10 475,40
	Digitální vstupní modul včetně patice - 8DI	ks	5	3 018,00	130,00	3 148,00
	Digitální výstupní modul včetně patice - 8 DO	ks	3	3 101,80	130,00	3 231,80
	Řídicí regulátor včetně displeje do dveří rozvaděče	ks	1	35 838,40	130,00	35 968,40
	Zdroj pro regulátor a řídicí systém	kpl	1	6 162,00	130,00	6 292,00
Periférie (dodávka + montáž)						
	Přiložný snímač teploty 0...110°C	ks	2	885,30	520,00	1 405,30
	Prostorový snímač teploty	ks	1	455,00	520,00	975,00
	Venkovní snímač teploty	ks	1	977,60	520,00	1 497,60
	Kanálový snímač teploty do VZT potrubí l=300mm	ks	8	1 316,00	520,00	1 836,00
	Kombinované čidlo teploty a vlhkosti do VZT kanálu	ks	2	8 429,20	520,00	8 949,20
	Mrazová ochrana výměníku VZT l=6m	ks	4	2 509,00	520,00	3 029,00
	Diferenční snímač 0-10V, 0-1000Pa	ks	4	6 079,40	520,00	7 199,40
	Diferenční spínač 0-500Pa	ks	8	1 335,10	520,00	1 855,10
	Bezpečnostní hygrostat do VZT kanálu	ks	2	5 545,80	520,00	6 065,80
	Servopohon klapky VZT 10Nm/24V/0-10V s HF	ks	4	6 969,30	520,00	7 489,30
	Servopohon klapky VZT 10Nm/24V/on/off	ks	2	5 177,90	520,00	5 697,90
	Ventil DN20/Kvs 4 včetně servopohonu 24V/0-10V	ks	2	4 626,70	520,00	5 146,70
	Tlačítko na zeď – design dle ostatních vypínačů (profese SIL)	ks	3	455,00	520,00	975,00
Připojení periferí						
	Připojení frekvenčních měničů VZT jednotek	ks	4	0,00	1 560,00	1 560,00
	Připojení zvlhčovače	ks	2	0,00	2 080,00	2 080,00
	Připojení kornů jednotek pro VZT	ks	4	0,00	3 250,00	3 250,00
	Připojení požárních klapek	ks	4	0,00	520,00	520,00
	Připojení rag. Průtoků	ks	12	0,00	520,00	520,00
	Zapojení čerpadel	ks	2	0,00	520,00	520,00
	Připojení el. Ohřev	ks	2	0,00	520,00	520,00
	Připojení poruchy kond. Jednotek	ks	2	0,00	520,00	520,00
				0		
Kabeláž						
	Kabel JYTY 2Dx1	m	680	14,30	52,00	66,30
	Kabel JYTY 4Dx1	m	320	22,10	52,00	74,10
	Kabel JYTY 7Dx1	m	150	37,70	52,00	89,70
	Kabel CYKY -J 3x1.5	m	100	20,80	52,00	72,80
	Kabel CYKY -J 5x1.5	m	40	36,40	52,00	68,40
	Kabel CYKY -J 5x4	m	30	96,20	52,00	148,20
	Kabelové trasy ve strojovně	kpl	1	25 098,50	36 920,00	62 018,50
	Drobný montážní materiál	kpl	1	7 130,50	1 950,00	9 080,50
Ostatní						
	Programování, oživení	db	112,00	845,00	0,00	845,00
	Vizualizace displej rozvaděč	db	112,00	260,00	0,00	260,00
	Funkční zkoušky	kpl	1,00	42 900,00	0,00	42 900,00
	Doprava materiálu	kpl	1,00	19 500,00	0,00	19 500,00
	Projektová dokumentace (dílenská+ skutečného provedení)	kpl	1,00	33 800,00	0,00	33 800,00
	Revize	kpl	1,00	10 400,00	0,00	10 400,00

Celkem 842 400,-

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprášná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP.

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do převzetí a garance.

Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentací stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Modernizace přístrojového vybavení - LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrového sálu brachyterapie vč. Nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

List č.: ZL 05

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

Datum: 19.10.2021

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Méněpráce – Elektro - Silnoproud	- 610.783,38,-Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Samostatná příloha č. 1: Položkový rozpočet - odpočet

1. Popis změn

Rozpor mezi výkaz výměr a projektovou dokumentací. Změnový list řeší narovnání chybně uvedeného počtu svítidel ve výkazu výměr.

Na základě tohoto zjištění, byl upraven výkaz výměr.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na harmonogram výstavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla

PŘÍPOČET v rámci řešené změny	0,00,-Kč bez DPH
ODPOČET v rámci řešené změny	- 610.783,38,-Kč bez DPH
Celkem	-610.783,38,-Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie

Objekt:

ZL_č05 - Elektro (SoD - VV Silnoproud)

Místo:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-610 783,38
M - Práce a dodávky M	-610 783,38
21-M - 2. Elektromontáže	-610 783,38
21-M-2.1 - 2.1 Světla a světelné zdroje	-610 783,38
21-M-2.1.1 - 2.1-1 Světla vč. světelných zdrojů, předřadných částí a dalšího příslušenství	-593 628,58
21-M-2.1.2 - 2.1-2 Nouzová světla	-17 154,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-610 783,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní - stavební práce Masarykova nemocnice, brachyterapie

Objekt:

ZL_č05 - Elektro (SoD - VV Silnoproud)

Místo:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-610 783,38
D	M		Práce a dodávky M				-610 783,38
D	21-M		2. Elektromontáže				-610 783,38
D	21-M-2.1		2.1 Světla a světelné zdroje				-610 783,38
D	21-M-2.1.1		2.1-1 Světla vč. světelných zdrojů, předřadných částí a dalšího příslušenství				-593 628,58
1	M	21M-2.1.1-001	Světlo A	ks	-49,000	3 662,45	-179 460,05
	W		Skutečnost die žl.				
	W		27		27,000		
	W		SoD				-76,000
	W		-76				-76,000
	W		Součet				-49,000
2	M	21M-2.1.1-002	Světlo A1	ks	-50,000	4 815,42	-240 771,00
	W		Skutečnost die žl.				
	W		4		4,000		
	W		SoD				-54,000
	W		-54				-54,000
	W		Součet				-50,000
3	M	21M-2.1.1-003	Světlo A3	ks	-16,000	3 873,80	-61 980,80
	W		Skutečnost die žl.				
	W		14		14,000		
	W		SoD				-30,000
	W		-30				-30,000
	W		Součet				-16,000
4	M	21M-2.1.1-004	Světlo B	ks	-9,000	1 409,07	-12 681,63
	W		Skutečnost die žl.				
	W		9		9,000		
	W		SoD				-18,000
	W		-18				-18,000
	W		Součet				-9,000
5	M	21M-2.1.1-005	Světlo C	ks	-30,000	3 291,17	-98 735,10
	W		Skutečnost die žl.				
	W		11		11,000		
	W		SoD				-41,000
	W		-41				-41,000
	W		Součet				-30,000
D	21-M-2.1.2		2.1-2 Nouzová světla				-17 154,80
6	M	21M-2.1.2-001	Světlo N1	ks	-5,000	1 675,22	-8 376,10
	W		Skutečnost die žl.				
	W		10		10,000		
	W		SoD				-15,000
	W		-15				-15,000
	W		Součet				-5,000
7	M	21M-2.1.2-002	Světlo NP	ks	-5,000	1 755,74	-8 778,70
	W		Skutečnost die žl.				
	W		13		13,000		
	W		SoD				-18,000
	W		-18				-18,000
	W		Součet				-5,000

