

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

Změna soupisu množství č. 2.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	5 019,326	5 027,326	8,000	24,84	124 680,06	124 878,78	198,72	0,16
96	45131152R.	Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 20/25nXF3 vrstva tl nad 100 do 150 mm	M2	26,400	27,357	0,957	681,72	17 997,41	18 649,81	652,41	3,62
102	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	9 063,610	9 099,610	36,000	262,01	2 374 756,46	2 384 188,82	9 432,36	0,40
112	594511111.	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	25,400	27,793	2,393	1 280,25	32 518,35	35 581,99	3 063,64	9,42
194	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	10 269,926	10 277,926	8,000	117,97	1 211 543,17	1 212 486,93	943,76	0,08
198	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	9 536,719	9 551,919	15,200	310,44	2 960 579,05	2 965 297,73	4 718,69	0,16
Nové položky											
212	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	80,000	80,000	14,90	0,00	1 192,00	1 192,00	100,00
216	132251101.	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	8,000	8,000	967,00	0,00	7 736,00	7 736,00	100,00
217	962021112.	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	M3	0,000	2,000	2,000	1 870,00	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00
218	962051111.	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	M3	0,000	0,480	0,480	8 680,00	0,00	4 166,40	4 166,40	100,00
219	997013501.	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,000	5,952	5,952	263,25	0,00	1 566,86	1 566,86	100,00
220	997013509.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	0,000	53,568	53,568	14,90	0,00	798,16	798,16	100,00
221	997221611.	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	5,952	5,952	74,51	0,00	443,48	443,48	100,00
222	997221873.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	0,000	4,800	4,800	486,00	0,00	2 332,80	2 332,80	100,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

Změna soupisu množství č. 2.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	997221862.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	T	0,000	1,152	1,152	329,00	0,00	379,01	379,01	100,00
Celkem								6 722 074,50	6 763 438,77	41 364,29	0,62

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednatele:

Datum: 21.12.2021