

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-10-24 Lipník nad Bečvou - nám. T.G.M. 13**
 Objekt: **SO01 nám. T.G.M. č.p. 13**
 Rozpočet: **2 Likvidace napadení dřevokaznou houbou**

Objednatel: **Město Lipník nad Bečvou** IČ: **301493**
ná. T.G.Masaryka 89 DIČ: **CZ00301493**
75131 Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: **ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.** IČ: **46577343**
Na Zelince 1146/2 DIČ: **CZ46577343**
75131 Lipník naddBečvou

Rozpis ceny	Celkem
HSV	175 149,26
PSV	5 152,80
MON	155 100,00
Vedlejší náklady	9 200,00
Ostatní náklady	5 690,00
Celkem	350 292,06

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	350292,06 CZK
Základní DPH	21 %	73 561,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 423 853,39 CZK

v Lipníku nad Bečvou dne 6.4.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			57 228,00	16
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 830,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 660,80	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			78 430,46	22
783	Nátěry	PSV			5 152,80	1
M21	Elektromontáže	MON			155 100,00	44
VN	Vedlejší náklady	VN			9 200,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			5 690,00	2
Cena celkem					350 292,06	100

Položkový rozpočet

S:	2016-10-24	Lipník nad Bečvou - nám. T.G.M. 13
O:	SO01	nám. T.G.M. č.p. 13
R:	2	Likvidace napadení dřevokaznou houbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				57 228,00
1	783101821R01	Tepelná sterilizace konstrukcí zdiva a kleneb opálením	m2	38,00000	96,00	3 648,00
		odhad rozsahu likvidace dřevomorky				
2	R-6101	Aplikace mikrovlnné technologie na konstrukcích zdiva a kleneb pro hloubkovou likvidaci , celulózožovorní dřevokazné houby	m2	38,00000	1 410,00	53 580,00
		odhad rozsahu likvidace dřevomorky				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 830,00
3	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	21,00000	230,00	4 830,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				34 660,80
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4	m2	464,00000	74,70	34 660,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				78 430,46
5	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky pro očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4	m2	460,00000	140,00	64 400,00
6	979011221R00	Svislá doprava suti a vylouč. hmot za 1.PP nošením pro očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4*0,01*1,8	t	8,28000	425,50	3 523,14
7	979081111R00	Odvoz suti a vylouč. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4*0,01*1,8	t	8,28000	246,00	2 036,88
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4*0,01*1,8*10	t	82,80000	14,20	1 175,76
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4*0,01*1,8	t	8,28000	193,00	1 598,04
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4*0,01*1,8*4	t	33,12000	21,50	712,08
11	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4*0,01*1,8	t	8,28000	222,00	1 838,16
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti očištění zdiva v suterénu 1.PP: 115*4*0,01*1,8	t	8,28000	380,00	3 146,40
Díl:	783	Nátěry				5 152,80
13	783782205R01	Chemická likvidace dvojnásobným fungicidním nástřikem pro likvidaci odhad rozsahu likvidace dřevomorky	m2	38,00000	61,20	2 325,60
14	783782205R02	Preventivní chemická ochrana dvojnásobným fungicidním nástřikem odhad rozsahu likvidace dřevomorky	m2	38,00000	74,40	2 827,20
Díl:	M21	Elektromontáže				155 100,00
15	R - 2109	Jednotka aktivního větrání s vývodem přes fasádu, vč. jádrového vrtu DN 110mm, napojení na elektroinstalaci, montáž strojního vybavení, vyřezání drážek, zazdění se zapravením ventilační jednotky v 1.PP	ks	2,00000	14 300,00	28 600,00
16	R-21010	Instalace elektroosmotického vysoušecího přístroje, napojení na elektroinstalaci (230 V) vč. propojovacích kabelů, dodávka a montáž uzemnění, vlhkostních čidel a feritové antény, vč. kontrolního měření 1 ks systému aktivní elektroosmózy	ks	1,00000	126 500,00	126 500,00

Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 200,00
17	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	18,00000	230,00	4 140,00
18	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	10,50000	230,00	2 415,00
19	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	11,50000	230,00	2 645,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 690,00
20	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	hod	9,00000	340,00	3 060,00
21	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	hod	4,50000	340,00	1 530,00
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod	4,00000	275,00	1 100,00
Celkem						350 292,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-10-24 Lipník nad Bečvou - nám. T.G.M. 13**

Objekt: **SO01 nám. T.G.M. č.p. 13**

Rozpočet: **3 Dodatečná izolace přízemí**

Objednatel: **Město Lipník nad Bečvou**
ná. T.G.Masaryka 89
75131 Lipník nad Bečvou

IČ: **301493**
 DIČ: **CZ00301493**

Zhotovitel: **ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.**
Na Zelince 1146/2
75131 Lipník naddBečvou

IČ: **46577343**
 DIČ: **CZ46577343**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	70 652,82
PSV	284 625,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	9 200,00
Ostatní náklady	5 690,00
Celkem	370 167,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	370167,82 CZK
Základní DPH	21 %	77 735,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 447 903,06 CZK

v Lipníku nad Bečvou dne 6.4.2017

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 830,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			65 822,82	18
711	Izolace proti vodě	PSV			284 625,00	77
VN	Vedlejší náklady	VN			9 200,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			5 690,00	2
Cena celkem					370 167,82	100

Položkový rozpočet

S:	2016-10-24	Lipník nad Bečvou - nám. T.G.M. 13
O:	SO01	nám. T.G.M. č.p. 13
R:	3	Dodatečná izolace přízemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 830,00
	1 911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	21,00000	230,00	4 830,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				65 822,82
	2 965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm odvětrávaná podlahy v 1.NP: 95*1*0,15=14,25	m3	14,25000	1 700,00	24 225,00
	3 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. pás podlah kolem zdiva v 1.NP: 14,25*2,3	t	32,78000	246,00	8 063,88
	4 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pás podlah kolem zdiva v 1.NP: 14,25*2,3*10	t	327,80000	14,20	4 654,76
	5 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m pás podlah kolem zdiva v 1.NP: 14,25*2,3	t	32,78000	193,00	6 326,54
	6 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m pás podlah kolem zdiva v 1.NP: 14,25*2,3*4	t	131,12000	21,50	2 819,08
	7 979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t pás podlah kolem zdiva v 1.NP: 14,25*2,3	t	32,78000	222,00	7 277,16
	8 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí pás podlah kolem zdiva v 1.NP: 14,25*2,3	t	32,78000	380,00	12 456,40
Díl:	711	Izolace proti vodě				284 625,00
	9 281606213R00	Dodatečná nízkotlaká horizontální injektáž zdiva smíšeného např. akrylátovým gelem Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážního materiálu. Aplikace injektážním zařízením. obvodové zdivo: 10,6*0,9+7,1*0,7+25*0,7+5,3*0,45+9*1+5*0,7 vnitřní zdivo: 1,1*0,9+0,9*0,9+3,2*0,8+1,5*0,5+1,6*0,6+1,1*0,8+3,5*1+7*0,45+5,2*0,45+15,165*1	m2	78,00000	3 260,00	254 280,00
	10 281606213R01	Dodatečná nízkotlaká vertikální injektáž zdiva smíšeného např. akrylátovým gelem Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážního materiálu. Aplikace injektážním zařízením. sivlé přechody: 1,125*2*2	m2	4,50000	3 260,00	14 670,00
	11 R 28101	Výplň vrtů závlakovou hmotou po provedené tlakové injektáži obvodové zdivo: 10,6*0,9+7,1*0,7+25*0,7+5,3*0,45+9*1+5*0,7 vnitřní zdivo: 1,1*0,9+0,9*0,9+3,2*0,8+1,5*0,5+1,6*0,6+1,1*0,8+3,5*1+7*0,45+5,2*0,45+15,165*1 + sivlé přechody: 1,125*2*2	m2	82,50000	190,00	15 675,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 200,00
	12 005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	18,00000	230,00	4 140,00
	13 005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	10,50000	230,00	2 415,00
	14 005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	11,50000	230,00	2 645,00

Díl:	ON	Ostatní náklady				5 690,00
15	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	hod	9,00000	340,00	3 060,00
16	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	hod	4,50000	340,00	1 530,00
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod	4,00000	275,00	1 100,00

Celkem						370 167,82
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání