

[§]STAVEBNÍ ROZPOČET

[§]Název stavby:		[§]Druh stavby:		[§]Lokalita:		[§]JKSO:		[§]Objednatel:		[§]Projektant:		[§]Zhotovitel:		[§]Pracoval:	
[§]STROM DUŠÍ - Národní památník zemědělských v lesnictví		[§]Doba výstavby:		[§]památník - stavba dle 163/2006 Sb. § 18. odstavec 5.		[§]Začátek výstavby:		[§]Objednatel:		[§]Projektant:		[§]Zhotovitel:		[§]Pracoval:	
[§]JINP Šumava, Boubín		[§]Konec výstavby:		[§]JKSO:		[§]Zpracováno dne:		[§]Objednatel:		[§]Projektant:		[§]Zhotovitel:		[§]Pracoval:	
[§]C	[§]Objekt	[§]Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava		
[§]A	Odkopávky a prokopávky														
[§]1			Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění	m3	1 000,00	250,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00	322 400,00	0,00		
[§]2			Odkopávky nezapežené v hor. 3	m3	100,00	390,00	0,00	39 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
[§]3			Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	100,00	70,00	0,00	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00		
[§]4			Vykopávky v zemníku v hor. 3	m3	60,00	360,00	0,00	21 600,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00		
[§]5			Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	60,00	80,00	0,00	4 800,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00		
[§]B	Konstrukce ze zemín														
[§]6			Zásyp ruční se zhuštěním	m3	50,00	700,00	0,00	35 000,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00		
[§]7			Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	50,00	160,00	0,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00		
[§]C	Základy a kovové doprky														
[§]8			Belon základ, desek prostý z cem. portlad. C 25/30	m3	50,65	5 500,00	220 000,00	78 000,00	1 443 935,60	1 846 635,60	0,00	0,00	1 846 635,60	0,00	
[§]9			Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	93,08	70,00	0,00	6 510,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
[§]10			Výztuž základových desek z betonář. ocelí 10216 (E)	t	1,74	105 000,00	182 700,00	120 000,00	1 443 935,60	302 700,00	0,00	302 700,00	0,00		
[§]11			Bednění základových desek zřízení	m2	109,12	1 200,00	0,00	130 944,00	120 000,00	0,00	0,00	130 944,00	0,00		
[§]12			Bednění základových desek odstranění	m2	109,12	180,00	0,00	19 641,60	130 944,00	0,00	0,00	130 944,00	0,00		
[§]13			Štěrka trakce 32/64	m3	50,00	390,00	0,00	19 500,00	19 641,60	0,00	0,00	19 500,00	0,00		
[§]14			Štěrka trakce 16/32	m3	38,00	420,00	0,00	15 960,00	19 500,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00		
[§]15			Štěrka trakce 4/8	m3	12,00	440,00	0,00	5 280,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00		
[§]16			Pásek ocelový okolo pochozí plochy zinkovaný 150x5	bm	70,00	480,00	0,00	33 600,00	5 280,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00		
[§]17			Ocelová pozinkovaná kotvící patka hranolu	ks	285,00	2 475,43	0,00	705 500,00	33 600,00	0,00	0,00	705 500,00	0,00		
[§]18			Finální úprava a modulaceterénu- rádius 50m okolo památníku	m2	5 150,00	60,00	0,00	309 000,00	705 500,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00		
[§]19			Zřízení staveniště	t	460,00		0,00	625 600,00	309 000,00	0,00	0,00	625 600,00	0,00		
[§]20			Doprava materiálu na staveniště	t	460,00		0,00	625 600,00	625 600,00	0,00	0,00	625 600,00	0,00		
[§]21			Soubor menhirů	ks	2,00	77 600,00	0,00	155 200,00	100 000,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00		
[§]22			Menhir na ležato uprostřed památníku 3,0x1,5x1,0 - 12t	ks	2,00	77 600,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00		
[§]23			Menhir - označení vstupu k památníku 3,0x1,5x1,0 - 12t	ks	2,00	77 600,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00		
[§]24			Menhir - informační tabule a provozní řád 3,0x1,5x1,0 - 12t	ks	6,00	25 000,00	0,00	150 000,00	155 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
[§]25			Opracování kameníkem	ks	4,00	2 500,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
[§]26			Cedule nerez	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
[§]27			Odpadkový koš	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
Celkem:										2 987 635,60					

[§]Poznámka:

[§]rozpočet - stavební část

