

Stavba :	Opravy dubových venkovních teras	Rozpočet :
Objekt :	Safari, Mokřady a Saola	RSP


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	celkem
<i>Safari</i>	728 290	147 987			876 277
<i>Mokřady</i>	804 250	135 750			940 000
<i>Saola</i>	559 700	103 170			662 870
CELKEM OBJEKT	2 092 240	386 907	0	0	2 479 147

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva rozpočtu			0	0
Sdružená sazba VRN			0	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Sanace teras		
Objekt	Název objektu		
	Safari, Mokřady a Saola		
Stavba	Název stavby		
	Opravy dubových venkovních teras		
Projektant			
Zpracovatel projektu			Zakázkové číslo
Objednatel	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava	IČ: 00373249	
Dodavatel	Dřevo – Akord,s.r.o.	IČ:25393588	
Rozpočtoval		Počet listů	4
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Jednotlivé expozice:	
HSV celkem	2 092 240	HSV SAFARI	728 290
PSV celkem	386 907	HSV MOKŘADY	804 250
		HSV SAOLA	559 700
		PSV SAFARI	147 987
		PSV MOKŘADY	135 750
		PSV SAOLA	103 170
Cena Celkem	2 479 147		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : xx		Jméno :	Jméno :
Datum : 7.12.2021		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 479 147 Kč
DPH	21,0 %		520 621 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH			2 999 768 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy dubových venkovních teras	Rozpočet: _____	RSP
Objekt :	Safari, Mokřady a Saola	876277	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Safari				
		Safari terasa nad rybníkem				0,00
1	demontáž	demontáž degradovaných prvků	m2	174	458	79 692
2	demontáž	demontáž a očištění použitelných prvků	m2	87	530	46 110
3	demontáž	očištění podkladního roštu	m2	261,00	85,00	22 185
	Celkem za	demontážní práce				147 987
4	D+M	výroba nového dubového deckingu tl 60 mm	m3	12,00	30 500,00	366 000
5	D	drážkování nového deckingu	m2	174,00	260,00	45 240
6	D	spojovací materiál	kpl	1,00	22 450,00	22 450
7	D+M	montáž nového a stávajícího deckingu	m2	261,00	1 050,00	274 050
8	D	přesuny hmot	kpl	1,00	20 550,00	20 550
	Celkem za	montážní práce				728 290
	Celkem					876 277

popis:

Terasa na vysuté konstrukci, která začíná u živičné komunikace, vbíhá ve třech nepravidelných obloucích. Nad hladinu přilehlého rybníku jsou položeny drážkované dubové fošny různých šířek a délek. Tloušťka jednotlivých fošen je 60 mm. Stav vysuté konstrukce rozpočet nezohledňuje, ale dá se předpokládat sanační potřeba z titulu délkového napojování pochozích fošen přímo na hranolu vysuté konstrukce. Celkově terasu můžeme rozdělit do tří nepravidelných oblouků o rozloze cca 115, 83 a 63 m², celkem tedy 261 m². Kalkulace zohledňuje výměnu cca 2/3 fošen a zachování 1/3 těch původních.

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy dubových venkovních teras	Rozpočet: _____ RSP
Objekt :	Safari, Mokřady a Saola	940000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mokřady				
		<i>Terasy expozice mokřady</i>				0,00
1	demontáž	demontáž degradovaných prvků	m2	250	458	114 500
2	demontáž	očištění podkladního roštu	m2	250,00	85,00	21 250
		Celkem za demontážní práce				135 750
3	D+M	výroba nového dubového deckingu tl 50 mm	m3	14,00	30 500,00	427 000
4	D	drážkování nového deckingu	m2	250,00	260,00	65 000
5	D	spojovací materiál	kpl	1,00	25 200,00	25 200
6	D+M	montáž nového deckingu	m2	250,00	1 050,00	262 500
7	D	přesuny hmot	kpl	1,00	20 550,00	24 550
		Celkem za montážní práce				804 250
		Celkem				940 000

popis:

Terasa na vysuté konstrukci, která prochází celou expozicí mokřadů a na jednotlivých zastávkách poskytuje návštěvníkům informace o rostlinné a živočišné říši mokřadů. Jednotlivé zastávky mají proměnnou délku použitých deckingových prken 136,5, 320 a 400 cm. Jednotlivé fošny jsou drážkované a šířkově egalizované na 190 mm. Tloušťka jednotlivých fošen je 50 mm. Stav vysuté konstrukce rozpočet nezohledňuje, ale dá se předpokládat sanační potřeba. Celkově má terasa cca 250 m². Sanační práce se budou realizovat pouze na degradovaných fošnách. Materiál bude dodaný na celý objem a montáž nového deckingu pouze na degradované fošny.

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy dubových venkovních teras	Rozpočet: _____	RSP
Objekt :	Safari, Mokřady a Saola	662870	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Saola				
		Terasa před restaurací Saola				0,00
1	demontáž	demontáž degradovaných prvků	m2	190	458	87 020
2	demontáž	očištění podkladního roštu	m2	190,00	85,00	16 150
	Celkem za	demontážní práce				103 170
3	D+M	výroba nového dubového deckingu tl 50 mm	m3	9,00	30 500,00	274 500
4	D	drážkování nového deckingu	m2	190,00	260,00	49 400
5	D	spojovací materiál	kpl	1,00	15 750,00	15 750
6	D+M	montáž nového a stávajícího deckingu	m2	190,00	1 050,00	199 500
7	D	přesuny hmot	kpl	1,00	20 550,00	20 550
	Celkem za	montážní práce				559 700
	Celkem					662 870

popis:

Terasa na vysuté konstrukci, která začíná u podélné obvodové stěny restaurace a vbíhá ve dvou nepravidelných obloucích nad terén do expozice jelenů. Jednotlivé fošny jsou drážkované a šířkově egalizované na 145 mm. Tloušťka jednotlivých fošen je 50 mm. Stav vysuté konstrukce rozpočet nezohledňuje, ale dá se předpokládat sanační potřeba z titulu délkového napojování pochozích fošen přímo na hranolu vysuté konstrukce. Celkově má terasa cca 190 m2. Délková skladba dubových fošen je 260,220,350 a 400 cm.