

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FÚ pro hl. m. Prahu - vybudování diskrétní zóny před pokladnou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JK stav - realizace staveb s.r.o.

IČ:

27328121

DIČ:

CZ27328121

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

320 116,33

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 320 116,33 | 21,00% | 67 224,43 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

387 340,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FÚ pro hl. m. Prahu - vybudování diskretní zóny před pokladnou

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

320 116,33

D HSV Práce a dodávky HSV 35 222,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 031,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|-------|----------|-----------|
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 20,00 | 33,00 | 660,00 |
| 49 | K | 940-100 | Začištění otvoru v podlaze a stropu | kus | 1,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 50,00 | 104,00 | 5 200,00 |
| 4 | K | 977151119-1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm | kus | 1,00 | 4 471,00 | 4 471,00 |
| 52 | K | 990-101 | Ostatní práce | hod | 70,00 | 325,00 | 22 750,00 |

D 998 Přesun hmot 191,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|------|----------|--------|
| 3 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,10 | 1 915,00 | 191,50 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|------|----------|--------|

D PSV Práce a dodávky PSV 265 367,83

D 713 Izolace tepelné 996,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|
| 10 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 12,00 | 61,00 | 732,00 |
| 11 | M | 28377105 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm | m | 12,00 | 22,00 | 264,00 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 13 006,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|
| 12 | K | 733221102 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 12,00 | 780,00 | 9 360,00 |
| 13 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 4,00 | 455,00 | 1 820,00 |
| 14 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 12,00 | 33,00 | 396,00 |
| 15 | K | 733293906 | Vsazení odbočky 15x1 na potrubí měděné o rozměru D 35x1,5 mm (suterén) | kus | 2,00 | 715,00 | 1 430,00 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 274,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|------|--------|--------|
| 16 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 (dem. připojení stávajícího OT- T33 900/800VK) | kus | 2,00 | 127,00 | 254,00 |
| 17 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2(připojení nového OT- T11-900/400VK na stávající přípojky) | kus | 2,00 | 117,00 | 234,00 |

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|------|----------|----------|
| 18 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK(k novému OT- T11-900/400VK) | kus | 1,00 | 268,00 | 268,00 |
| 19 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C (k přemístěnému OT- T33-900/800VK) | kus | 2,00 | 226,00 | 452,00 |
| 20 | K | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK (k přemístěnému OT- T33-900/800VK) | kus | 1,00 | 1 066,00 | 1 066,00 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 16 076,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|--------|------|----------|----------|
| 24 | K | 731000001 | Stavební přípomocce - zhotovení prostupů, začištění konstrukcí, oprava malby | soubor | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 25 | K | 731000002 | Vypuštění a napuštění části OS (stoupačky) + odvzdušnění, zprovoznění | soubor | 1,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| 21 | K | 735151831 | Demontáž stávajícího OT otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm (vel. T33/900/800VK) | kus | 1,00 | 239,00 | 239,00 |
| 22 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm (nové OT- T11-900/400VK) | kus | 1,00 | 489,00 | 489,00 |
| 23 | M | KRD.1109004060010 | RADIK VK 11-0900/0400 | kus | 1,00 | 5 598,00 | 5 598,00 |

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 090,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|---|---|-------|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K | 741-100 | Demontáž stávajícího svítidla | kus | 1,00 | 195,00 | 195,00 |
| 44 | K | 741-101 | Zpětná montáž stávajícího svítidla | kus | 1,00 | 325,00 | 325,00 |
| 45 | K | 741-102 | Demontáž stávající zásuvky | kus | 1,00 | 195,00 | 195,00 |
| 46 | K | 741-103 | Přemístění (posun) stávající el. zásuvky | kus | 1,00 | 325,00 | 325,00 |
| 48 | K | 741-104 | Elektromontážní práce | hod | 30,00 | 455,00 | 13 650,00 |
| 47 | K | 741-105 | Dílčí revize na el. zařízení (svítidlo, zásuvka) | kus | 1,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 42 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení před zahájením elektromontážních prací | kus | 1,00 | 8 450,00 | 8 450,00 |
| D 751 Vzduchotechnika | | | | | | | 9 620,00 |
| 5 | K | 751-100 | Demontáž a zpětná montáž VZT mřížky 650 x 350 mm | kus | 1,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 29 | K | 751-101 | Napojení nového potrubí na stávající rozvod | kus | 1,00 | 1 495,00 | 1 495,00 |
| 6 | K | 751-102 | Dodávka a montáž prodlužovacího VZT potrubí | m | 1,90 | 3 250,00 | 6 175,00 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | | 8 535,73 |
| 30 | K | 763135801 | Demontáž podhledu sádkartonového z desek děrovaných se spárami lepenými | m2 | 6,30 | 265,00 | 1 669,50 |
| VV | | 3,3*1,91 | | 6,30 | | | |
| 31 | K | 763131484-1 | SDK podhled desky DFH2 15 bez izolace na stávající konstrukci z ocelových profilů CD+UD | m2 | 6,27 | 904,00 | 5 668,08 |
| 32 | K | 763-100 | Příplatek za omezený prostor | m2 | 6,27 | 65,00 | 407,55 |
| 33 | K | 763-101 | Začištění podhledu ke stávajícím konstrukcím | | 11,00 | 46,00 | 506,00 |
| VV | | 3,3*2+1,9*2+0,6 | | 11,00 | | | |
| 37 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,20 | 915,00 | 183,00 |
| 38 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0,20 | 508,00 | 101,60 |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | 180 896,20 |
| 40 | K | 766-100 | Dodávka vnitřní hliníkové stěny dle popisu | kus | 1,00 | 156 040,00 | 156 040,00 |
| VV | | Vnitřní stěna z hliníkových profilů se zasklením s dveřmi v členění dle návrhu v PD. Barva hliníku RAL 9006. | | | | | |
| VV | | Dveře 900/2000 mm , kování klika - klika se zámkem FAB, oboustranná madla pro vozíčkáře, v dolní části osazena provětrávací mřížka. | | | | | |
| VV | | Skleněná plocha bude opticky označena samolepicí oboustrannou folií ve výšce 0,8 a 1,4 m nad podlahou. | | | | | |
| VV | | Stěna kotvená do podlahy, cihelného zdiva (SDK předstěny), po demontáži SDK podhledu do betonového stropu. | | | | | |
| VV | | Do stěny bude osazena v horní části odvětrávací mřížka VZT. | | | | | |
| VV | | 1 | | 1,00 | | | |
| 41 | K | 766-101 | Začištění konstrukcí po montáži Al stěny | m | 20,40 | 78,00 | 1 591,20 |
| VV | | 3,3*2+1,4*2+2,75*4 | | 20,40 | | | |
| 39 | K | 766629613-1 | Montáž hliníkové stěny s dveřmi, s ukotvením do podlahy a stropu | m | 4,70 | 4 950,00 | 23 265,00 |
| VV | | 3,3+1,4 | | 4,70 | | | |
| D 772 Podlahy z kamene | | | | | | | 1 040,00 |
| 28 | K | 772-100 | Úprava stávajícího soklového pásku a zpětná montáž soklového pásku | kus | 2,00 | 325,00 | 650,00 |
| 27 | K | 772423812-1 | Demontáž obkladů soklů k dalšímu použití z desek z kamene kladených do malty | kus | 2,00 | 195,00 | 390,00 |
| D 781 Dokončovací práce - obklady | | | | | | | 3 783,90 |
| 9 | K | 781461811-01 | Demontáž obkladů soklů z dlaždic | m | 0,60 | 260,00 | 156,00 |
| 7 | K | 781473915 | Oprava obkladu z obkladaček keramických do 0,5 ks/m2 | kus | 4,00 | 896,00 | 3 584,00 |
| 8 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,10 | 439,00 | 43,90 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | 4 050,00 |
| 34 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 45,00 | 5,00 | 225,00 |
| 36 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 45,00 | 33,00 | 1 485,00 |
| 35 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 45,00 | 52,00 | 2 340,00 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 19 526,00 |
| D VRN9 Ostatní náklady | | | | | | | 19 526,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 50 | K | 090001000 | Ostatní náklady - zřízení provizorní předstěny v hale, protiprašné opatření, úklid | m2 | 27,50 | 710,00 | 19 525,00 |
| | | VV | 2,75*(5+5) | | 27,50 | | |
| 51 | K | 090001001 | Ostatní náklady - provoz investora, zařízení staveniště | Kč | 1,00 | 1,00 | 1,00 |