

## **Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/320/2021**

**"Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec -  
rekonstrukce střechy budovy dílen"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **SEADON s.r.o.**

se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín


IČO: 28601505

DIČ: CZ28601505

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Dohnal, jednatel společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2110065912/2700

evidence: vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/320/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Snížení

energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen"; dne 17.9.2021 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.1 a dále dne 15.11.2021 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.2 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 580.964,44 Kč bez DPH, tj. 702.966,97 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>12.271.515,81 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>763.081,76 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>182.117,32 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>12.852.480,25 Kč</b>
DPH	<b>2.699.020,85 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>15.551.501,10 Kč</b>

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění

*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 100 dnů od předání a převzetí staveniště"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 138 dnů od předání a převzetí staveniště".*

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.2 a oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2139/21/RK ze dne 14.12.2021.

V Liberci dne 20.12.2021

V Hlučíně dne 17.12.2021





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 2			
Zhotovitel:	SEADON s.r.o.				
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 26. 11. 2021			
Název akce: "Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec – rekonstrukce střechy budovy dílen"					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	<b>Soupis prací, dodávek a služeb</b>			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b>					
<u>V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací.</u>					
<u>Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</u>					
<b>2.01 – Demontáž trubního vedení hasicího systému</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Po zhodnocení situace na stavbě byla dohodnuta demontáž stávajícího trubního vedení hasicího systému, které bylo nefunkční, nepotřebné a bránilo zhotoviteli v dalším řádném plnění díla (opravy omítek a malby) dle rozsahu Smlouvy o provedení stavby. K demontáži trubního vedení bylo zapotřebí využití montážní techniky. Tyto vícepráce nebyly zahrnuty ve Smlouvě o provedení stavby.					
<b>Vícepráce = 162 879,60 Kč bez DPH</b>					
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby - prodloužení o 12 dní.					
<b>2.02 – Dodávka a montáž závěsných svítidel včetně kabeláže a revizní zprávy v místnosti 1.19</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Dle Smlouvy o provedení stavby bylo v místnosti 1.19 (prezentační prostory) uvažováno s demontáží stávajícího sádkartonového podhledu včetně zavěšené nosné konstrukce a výměnou poškozených prvků do výše 30%. Při demontáži bylo zjištěno, že demontovanou nosnou konstrukci nelze zpětně použít, a proto byla sjednána kompletní demontáž stávajícího sádkartonového podhledu bez zpětného osazení a náhrada stávajících svítidel zabudovaných					



v roštu novými závěsnými svítidly v počtu 20ks, včetně kabeláže potřebné pro uvedení do provozu.

**Méněpráce = 34 328,69 Kč bez DPH**

**Vícepráce = 34 019,66 Kč bez DPH**

**Změna celkem = - 309,03 Kč bez DPH**

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby - prodloužení o 10 dní.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

### **2.03 – Dodávka a montáž ukončení střechy u okapu a ve štítech**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Po demontáži stávajících klempířských prvků ukončení střechy u okapu a ve štítech je z důvodu lepšího zabezpečení nutná potřeba navýšení rozvinuté šířky 440 mm oproti původně uvažované šířce 260 mm uvedené ve Smlouvě o provedení stavby.

**Méněpráce = 125 174,40 Kč bez DPH**

**Vícepráce = 221 680,00 Kč bez DPH**

**Změna celkem = + 96 505,60 Kč bez DPH**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

### **2.04– Demontáž vnějšího lemování světlíkové podsady střešních světlíků**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Během demontáže střešního pláště bylo objeveno vnější lemování světlíkové podsady střešních světlíků z klempířského prvku, které zabraňovalo následné montáži nové střešní skladby a zateplení světlíkové podsady. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o demontáži tohoto prvku, který nebyl zahrnut ve Smlouvě o provedení stavby.

**Vícepráce = 27 413,75 Kč bez DPH**

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby – prodloužení o 8 dní.



## 2.05 – Dodávka a montáž vnitřního lemování stropu pod světlíkovými podsadami

### Popis a zdůvodnění změny:

Po demontáži kondenzačních žlabů a jejich nosné konstrukce došlo k odkrytí dřívě nepřístupných částí na sebe vzájemně navazujících konstrukcí mezi ŽB stropem a konstrukcí světlíků. Po prohlídce bylo projektantem navrženo krycí vnitřní lemování, které zároveň slouží pro vylepšení kvalitativně-technického řešení tohoto dřívě nepřístupného detailu. Pro instalaci vnitřního krycího lemování bylo zapotřebí využít montážní mechanismy (plošina). Tyto práce nebyly zahrnuty ve Smlouvě o provedení stavby.

**Vícepráce = 233 015,00 Kč bez DPH**

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby - prodloužení o 8 dní.

## 2.06 – Provedení štukových vápenných omítek vnějších ploch stupně členitosti 3

### Popis a zdůvodnění změny:

Dle Smlouvy o provedení stavby bylo uvažováno s opravou štukových vápenných omítek vnějších ploch stupně členitosti 3 v rozsahu opravované plochy do 10%. Po prohlídce na místě byl konstatován horší stav omítek a sjednáno provedení opravných prací v rozsahu opravované plochy do 30%. Tyto práce nebyly zahrnuty ve Smlouvě o provedení stavby.

**Méněpráce = 22 614,23 Kč bez DPH**

**Vícepráce = 84 073,75 Kč bez DPH**

**Změna celkem = + 61 459,52 Kč bez DPH**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	196.899,26	0,00	566.182,50




Cena méněprací bez DPH	34.328,69	0,00	147.788,63
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	231.227,95	0,00	713.971,13
Absolutní hodnota změny v %	1,93	0,00	5,97

Oznámení vydává:


**Stanovisko technického dozoru stavby:**

- TDS souhlasí se změnami



**Stanovisko projektanta stavby:**

- Souhlasí s rozsahem změn



**Stanovisko energetického specialisty:**

- Tato změna napravuje nesoulad mezi projektovou dokumentací a Energetickým posouzením



Příloha: Soupis prací, dodávek a služeb



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SEADON s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj	
Datum:	26. 11. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>2.01 – Demontáž trubního vedení hasicího systému</b></p> <p><b>2.02 – Dodávka a montáž závěsných svítidel včetně kabeláže a revizní zprávy v místnosti 1.19</b></p> <p><b>2.03 – Dodávka a montáž ukončení střechy u okapu a ve štítech</b></p> <p><b>2.04 – Demontáž vnějšího lemování světlíkové podsady střešních světlíků</b></p> <p><b>2.05 – Dodávka a montáž vnitřního lemování stropu pod světlíkovými podsadami</b></p> <p><b>2.06 – Provedení štukových vápenných omítek vnějších ploch stupně členitosti 3</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>- 182.117,32 Kč</b>	<b>763.081,76 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>580.964,44 Kč</b>	31.1.2022	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Hana Hanušová	Jiří Vícha	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19\_079\_0000

Stavba: Dodatek č. 3 - Snižení energetické náročnosti budovy Dílen SPŠT

KSO:  
Místo: Liberec, Tyršova 82/1, Liberec V

CC-CZ:  
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:  
SEADON s.r.o.

IČ: 28601505  
DIČ: CZ28601505

Projektant:  
Ing. Radomír Hladký

IČ: 75228548  
DIČ:

Zpracovatel:  
SEADON s.r.o.

IČ: 28601505  
DIČ: CZ28601505

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.bodminkv.urs.cz](http://www.bodminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>580 964,44</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>580 964,44</b>	<b>122 002,53</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>702 966,97</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19 079 0000

**Stavba:** **Dodatek č. 3 - Snížení energetické náročnosti budovy Dílen SPŠT**

Místo: **Liberec, Tyršova 82/1, Liberec V**

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

Ing. Radomír Hladký

Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracovatel:

SEADON s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>580 964,44</b>	<b>702 966,97</b>	
12/2021	Změnový list č. 2	580 964,44	702 966,97	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 - Snížení energetické náročnosti budovy Dílen SPŠT

Objekt:

**12/2021 - Změnový list č. 2**

KSO:

Místo: Liberec, Tyršova 82/1, Liberec V

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

SEADON s.r.o.

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

Ing. Radomír Hladký

IČ:

75228548

DIČ:

Zpracovatel:

SEADON s.r.o.

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**580 964,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	580 964,44	21,00%	122 002,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**702 966,97**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 - Snížení energetické náročnosti budovy Dílen SPŠT

Objekt:

**12/2021 - Změnový list č. 2**

Místo: Liberec, Tyršova 82/1, Liberec V

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. Radomír Hladký

Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracovatel: SEADON s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>580 964,44</b>
2.01 - Demontáž trubního vedení hasicího systému	162 879,60
2.02 - Dodávka a montáž závěsných svítidel včetně kabeláže a revizní zprávy v místnosti 1.	-309,03
2.03 - Dodávka a montáž ukončení střechy u okapu a ve štítech	96 505,60
2.04 - Demontáž vnějšího lemování světlíkové podsady střešních světlíků	27 413,75
2.05 - Dodávka a montáž vnitřního lemování stropu pod světlíkovými podsadami	233 015,00
2.06 - Provedení štukových vápenných omítek vnějších ploch stupně členitosti 3	61 459,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 - Snížení energetické náročnosti budovy Dílen SPŠT

Objekt:

12/2021 - Změnový list č. 2

Místo: Liberec, Tyršova 82/1, Liberec V

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. Radomír Hladký

Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracovatel: SEADON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**580 964,44**

D	2.01	Demontáž trubního vedení hasicího systému					162 879,60		
---	------	---	--	--	--	--	------------	--	--

37	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m - použití při demontáži trubního vedení	den	10,000	2 015,000	20 150,00	dle SoD
----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	-----------	---------

PP	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m - použití při demontáži trubního vedení							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

81	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,700	1 248,000	8 361,60	dle SoD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

216	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	400,000	335,920	134 368,00	dle SoD
-----	---	---------	--	-----	---------	---------	------------	---------

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D	2.02	Dodávka a montáž závěsných svítidel včetně kabeláže a revizní zprávy v místnosti 1.19					-309,03		
---	------	---	--	--	--	--	---------	--	--

180	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	-26,086	356,720	-9 305,40	dle SoD
-----	---	-----------	---	----	---------	---------	-----------	---------

PP	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

181	K	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	-27,390	539,760	-14 784,03	dle SoD
-----	---	----------	---	----	---------	---------	------------	---------

PP	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

182	K	763135611	Montáž sádrokartonového podhledu opláštěn z kazet	m2	-60,867	63,752	-3 880,39	dle SoD
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------

PP	Montáž sádrokartonového podhledu opláštěn z kazet							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

183	K	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet	m2	-86,953	37,024	-3 219,35	dle SoD
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---------

PP	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

184	K	998763402a	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	Kč	-1,000	3 139,523	-3 139,52	dle SoD
-----	---	------------	---	----	--------	-----------	-----------	---------

PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

0	K	1001	D+M 20ks závěsných svítidel včetně kabeláže, provedení revize	kpl.	1,000	34 019,660	34 019,66	cena SUB
---	---	------	---	------	-------	------------	-----------	----------

PP	D+M 20ks závěsných svítidel včetně kabeláže, provedení revize							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D	2.03	Dodávka a montáž ukončení střechy u okapu a ve štítech					96 505,60		
---	------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

134	K	764_0001	D+M zateplení ukončení střechy u okapu detail, ukončovací profil střechy vč. vyztužovacích profilů pro tl. střechy, Fe-Zn 1,0mm, provedení RAL - náklady na pracnost zateplení, příplatek na pracnost ukončení střechy, rohy, kotvení - cena na 1bm, r.š.260mm		-172,400	460,200	-79 338,48	dle SoD
-----	---	----------	--	--	----------	---------	------------	---------

PP	D+M zateplení ukončení střechy u okapu detail, ukončovací profil střechy vč. vyztužovacích profilů pro tl. střechy, Fe-Zn 1,0mm, provedení RAL - náklady na pracnost zateplení, příplatek na pracnost ukončení střechy, rohy, kotvení - cena na 1bm, r.š.260mm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

135	K	764_0002	D+M zateplení ukončení střechy ve štítech dle detailu, ukončovací profil střechy vč. vyztužovacích profilů, Fe-Zn 1,0mm, provedení RAL - náklady na pracnost zateplení, příplatek na pracnost ukončení střechy, rohy, kotvení - cena na 1bm, r.š.260mm	m	-99,600	460,200	-45 835,92	dle SoD
-----	---	----------	--	---	---------	---------	------------	---------

PP	D+M zateplení ukončení střechy ve štítech dle detailu, ukončovací profil střechy vč. vyztužovacích profilů, Fe-Zn 1,0mm, provedení RAL - náklady na pracnost zateplení, příplatek na pracnost ukončení střechy, rohy, kotvení - cena na 1bm, r.š.260mm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

0	K	764214606	Dodávka zateplení ukončení střechy u okapu detail, ukončovací profil střechy vč. vyztužovacích profilů pro tl. střechy, Fe-Zn 1,0mm, provedení RAL - cena na 1bm - r.š.440mm	m	172,400	815,000	140 506,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	---------	------------	----------------

PP	Dodávka zateplení ukončení střechy u okapu detail, ukončovací profil střechy vč. vyztužovacích profilů pro tl. střechy, Fe-Zn 1,0mm, provedení RAL - cena na 1bm - r.š.440mm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214606">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214606</a>							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

0	K	764214606.1	Dodávka zateplení ukončení střechy ve štítech dle detailu, ukončovací profil střechy vč. vyztužovacích profilů, Fe-Zn 1,0mm, provedení RAL - cena na 1bm - r.š.440mm	m	99,600	815,000	81 174,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-------------	--	---	--------	---------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka zateplení ukončení střechy ve štítech dle detailu, ukončovací profil střechy vč. vyztužovacích profilů, Fe-Zn 1,0mm, provedení RAL - cena na 1bm - r.š.440mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214606.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214606.1</a>					
	D	2.04	<b>Demontáž vnějšího lemování světlíkové podsady střešních světlíků</b>				27 413,75	
142	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	843,500	32,500	27 413,75	dle SoD
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	D	2.05	<b>Dodávka a montáž vnitřního lemování stropu pod světlíkovými podsadami</b>				233 015,00	
0	K	764311404	Dodávka a montáž klempířských konstrukcí vnitřního krycího lemování u světlíků r.š.330mm, Fe-Zn 0,6mm, spojovací materiál - cena za 1bm	bm	680,000	316,000	214 880,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dodávka a montáž klempířských konstrukcí vnitřního krycího lemování u světlíků r.š.330mm, Fe-Zn 0,6mm, spojovací materiál - cena za 1bm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311404</a>					
37	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m - použití při demontáži trubního vedení	den	9,000	2 015,000	18 135,00	dle SoD
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m - použití při demontáži trubního vedení					
	D	2.06	<b>Provedení štukových vápenných omítek vnějších ploch stupně členitosti 3</b>				61 459,52	
24	K	622325401	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-61,425	368,160	-22 614,23	dle SoD
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%					
0	K	622325403	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	81,625	1 030,000	84 073,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622325403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622325403</a>					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	



## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST