

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky

Zakázka

Klasifikace

Fáze

Komentář

Oprava povrchů MK a výměna UV

Založená nabídka

## Firmy

Typ Firmy

Název

Dodavatel

Ostravské komunikace, a.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

Zpracovatel

Jana Holcová

## Rekapitulace

**Celkem (bez DPH)**

DPH 21 % ze základny: 105 505

**105 505,31**

22 156,12

**Celkem (včetně DPH)**

**127 661,43**

Zakázka:

**Oprava povrchů MK a výměna UV**

	Popis	Cena
SO_07:	ul. Řezáčova	56 532,45
001:	Zemní práce	14 607,49
005:	Komunikace	40 974,96
009:	Ostatní konstrukce a práce	950,00
SO_17:	ul. A. Letenské	32 776,63
001:	Zemní práce	7 931,08
005:	Komunikace	23 895,55
009:	Ostatní konstrukce a práce	950,00
SO_19:	ul. L. Janáčka	16 196,23
001:	Zemní práce	1 796,23
008:	Trubní vedení	13 450,00
009:	Ostatní konstrukce a práce	950,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>105 505,31</b>

Opavy místních komunikací , Polanka nad Odrou - SKUTEČNOST

Por	Kod	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		SO_07: ul. Řežačova				56 532,45
		001: Zemní práce				14 607,49
1.	919735111	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 50 mm	m			4 398,50
2.	113107141	Odstranění ploch a podkladu ruční pl do 50 m2 živícných tl 50 mm	m2			6 112,80
3.	113151114	Odstranění živícného krytu frezováním š 0,5 m při opravách vřtluků tl 50 mm s naložením	m2			1 080,40
4.	979082113	Vodorovná dooprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t			1 237,86
5.	979082119	Připlatek ZKD 1000 m u vodorovné doopravy suti - (14 km = 14x tonáž)	t			596,62
6.	979999x-01	Zprostředkování uložení vyřezované drti na skládku (skládkovně)	t			22,44
7.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku (skládkovně)	t			1 158,85
		005: Komunikace				40 974,96
8.	573231111	Posítk živícný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			140,16
9.	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř tl tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč přesunu hmot) - RUČNÍ POKLÁDKA	m2		950,00	40 834,80
		009: Ostatní konstrukce a práce				950,00
11.	914x	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,0	950,00	950,00
		SO_17: ul. A. Letenske				32 776,63
		001: Zemní práce				7 931,08
1.	919735111	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 50 mm	m			1 900,00
2.	113107141	Odstranění ploch a podkladu ruční pl do 50 m2 živícných tl 50 mm	m2			612,00
3.	113151114	Odstranění živícného krytu frezováním š 0,5 m při opravách vřtluků tl 50 mm s naložením	m2			3 866,50
4.	979082113	Vodorovná dooprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t			915,00
5.	979082119	Připlatek ZKD 1000 m u vodorovné doopravy suti - (14 km = 14x tonáž)	t			441,98
6.	979999x-01	Zprostředkování uložení vyřezované drti na skládku (skládkovně)	t			80,10
7.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku (skládkovně)	t			115,50
		005: Komunikace				23 895,55
8.	573231111	Posítk živícný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			562,80
9.	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř tl tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč přesunu hmot) - RUČNÍ POKLÁDKA	m2			23 332,75
		009: Ostatní konstrukce a práce				950,00
10.	914x	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,0	950,00	950,00
		SO_19: ul. L. Janáčka				16 196,23
		001: Zemní práce				1 796,23
1.	919735111	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 50 mm	m			722,00
2.	113107141	Odstranění ploch a podkladu ruční pl do 50 m2 živícných tl 50 mm	m2			748,80
3.	979082113	Vodorovná dooprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t			123,71
4.	979082119	Připlatek ZKD 1000 m u vodorovné doopravy suti - (14 km = 14x tonáž)	t			59,62
5.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku (skládkovně)	t		350,00	142,10
		008: Trubní vedení				13 450,00
6.	58811x	Zřízení nové uliční vpusti s dodáním nového ramu a mříže D 400 - (vč napojení kanalizace do 2m, +betonáž kaverny)	kus	1,0	13 450,00	13 450,00
		009: Ostatní konstrukce a práce				950,00
7.	914x	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,0	950,00	950,00