

Pro: Zoologická a botanická zahrada města Plzně - příspěvková organizace Pod

Vinicemi 9 30116 Plzeň

Nabídka cen a prací

Expozice pro PSEUDOCERASTES URARACHNOIDES

Rozměry 2500 mm šířka, 2000 mm výška a 1800 mm hloubka

Vybavení terária : a. topné kabely osazené do umělých skal a povrchů cca 2 x 2Q0W 8 x
čidlo + dálkové ovladače

b. 2 x UV lampa + umělé osvětlení + rozvody elektroinstalace +
rozvody vody

c. osazení odpadů TZB

d. úprava a snížení stropu, osazení přírodního a nuceného

odtahu vzduchu z terária a nasávání studeného čistého venkovního vzduchu

e. osazení podkladního pódia z ocelových profilů do úrovně okolních
terárií

f. osazení přístupových dveří ze zadní části pro ošetřovatele

g. průchodky a odvětrávací hlavice na střešní plášť

Stavební práce : výroba a montáž umělých skal a jejich barvení 12,5 m²

výroba a montáž písčinych povrchů a jezírek 8 m² bourací

práce, odvoz sutí, transport materiálu, zdění podpěr Doprava,
úklid atd.

Osazení skel terárií viz. jiný dodavatel

Navržená cena prací celkem 298.500,- Kč bez DPH

Osazení dvoudílné klimatizační jednotky do prostoru terária

Venkovní jednotka bude osazena na střešní plášť Výkon

klimatizace do prostoru max. 30 m² Klimatizace je možno ovládat přes

WIFI a proměnným časováním Záruka výrobce 36 měsíců, nutno měnit

filtry po 3 měsících - Klima LG Standart PLUS 2,5 kW Cena s montáží

52.650,- Kč

V Šatově 15.10.2021

Vypracoval: Ing. Jiří Gábriš

671 22 Šatov

IČ: 75817969