



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, OBLÁ 75 A, 634 00 BRNO

NAŠE ČJ: **MCBNLI/07337/2021/Kuč**

VYŘIZUJE: **Kučerík Petr Ing.**

TEL.:

DATUM: **23.11.2021**

CALYPSO GROUP s.r.o.

Brožíkova 550

53009 Pardubice

Objednávka č. OBJ/434/2021/OVV

Základová konstrukce pro kontejnery včetně dlážděných ploch

Na základě nabídky u Vás objednááme zemní a stavební práce, sloužící jako základy a zpevněné konstrukce pro umístění kontejnerů u sportovního areálu nafukovací haly v areálu ZŠ Kamínky. Popis prací je uveden v příloze této objednávky.

Termín dodání nejpozději do: 31.12.2021


Cena nejvýše do: 100 968,45 Kč včetně DPH

Fakturu zašlete na adresu:

Statutární město Brno
MČ Brno Nový Lískovec
Oblá 75a
634 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky

S pozdravem



Mgr. Lenka Mikšíková
vedoucí OVV

Stavební rozpočet

Název stavby:	Brno	Doba výstavby:	5 dní	Objednatel: Mě.č.Brno -Nový Lískovec
Druh stavby:	Základová konstrukce pro kontejnery včetně dlaždených ploch	Začátek výstavby:	Říjen	Projektant: ing. Radim Hájek
Lokalita:	Brno-Nový Lískovec	Konec výstavby:	Říjen	Zhotovitel: Calypso Group s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	20.9.2021	Zpracoval: Ing. Radim Hájek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
1			Betonové patky ZB 50 (armované vybetonované)	ks	14,00	350,00			4 900,00
2			Uložení patek	ks	14,00	450,00			6 300,00
3			Výkopové práce 25 cm	m3	14,13	350,00			4 943,75
4			Štěrkové lože 150 mm (0 - 32)	m2	57,50	237,50			13 656,25
5			Štěrkové lože 40 mm (4 - 8)	m2	57,50	90,00			5 175,00
6			Kladení zámkové dlažby s dlažbou lčko 6tka	m2	57,50	390,00			22 425,00
7			Zásyp pískem	m2	57,50	28,00			1 610,00
8			Obrubník zahradní 100 X 20 X 5	bm	66,00	65,00			4 290,00
9			Uložení obrubníku do betonového lože včetně opěrky	bm	66,00	220,00			14 520,00
10			Odvoz a likvidace výkopku - dle skutečnosti	cel	0,00	5 000,00			0,00
11			Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v roviri	m3	15,00	375,00			5 625,00

Celkem bez DPH:	83 445,00 Kč
DPH 21%	17 523,45 Kč
Celkem s DPH	100 968,45 Kč

*Poznámka: Obrubníky a dlažba bude doceněna dle skutečnosti
Cena dopravy materiálů na stavbu a odvoz hlíny bude doceněna dle skutečnosti*