

Dodatek č. 9

Č.j.: OSM/21/268/OSL

Ev. č.: 68452/21-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen " Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající
ve smluvních
a technických věcech [REDACTED]
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Livingston Company s.r.o.
Sídlo Nad Vinným potokem 1148/4, Podolí, 101 00 Praha 10
IČO 07157851
DIČ CZ07157851
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen [REDACTED]

ve smluvních a
technických věcech [REDACTED]
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 9

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 9 jsou změny, které nastaly v průběhu realizace akce
**"Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického
informačního centra v Turnově" část 1**, identifikační číslo projektu:
117D721000027. Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 4, který je
přílohou tohoto dodatku. Tyto změny byly projednány a schváleny RM dne 1.12.2021.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):
Cena díla dle SoD,dod.č.2, č.7 a č. 8..... 4 608 061,32 Kč

Změnový list č. 4 (vícepráce).....	11 440,54 Kč
Nová cena díla (bez DPH)	4 619 501,86 Kč
DPH 21%	970 095,39 Kč
Cena včetně DPH	5 589 597,25 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 8 tímto dodatkem č.9 nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 9 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.




Příloha: Změnový list č. 4

V Praze dne

V Turnově dne:

Zhotovitel:

Objednatel:



Název projektu: **Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 1.**

Identifikační číslo projektu: 117D721000027

Z m ě n o v ý l i s t č . 4

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/20/1402/PIM ze dne 28.7.2020

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA.

1. **Zpracovatel změnového listu:** Livingston Company s.r.o., Nad vinným potokem 1148/4, 101 00 Praha 10, IČ 07157851

2. **Zdůvodnění a příčina změn:**

- A. Požární dveře prosklené D06 byly nahrazeny dveřmi plnými, dodavatel HSE prosklené dveře v tomto provedení nedodává.
- B. Vnější parapety na okna budou provedeny ze stejného materiálu jako fasáda, tj z Fundermaxu. Požadavek objednatele.
- C. Zpětný ventil pro ochranu pitné vody před kontaminací + fyzikální úpravna na bázi feritové technologie, na potrubí do D38 byly ve výkazu výměr, ale nebyly zakresleny do výkresové dokumentace. Jejich použití nebylo vyhodnoceno jako nutné, proto se tyto dvě položky odečítají.
- D. Instalace dvou osoušečů rukou (WC pro invalidy + WC pro veřejnost) - požadavek uživatele.
- E. Doplnění nouzové signalizace pro imobilní na WC pro imobilní, dle vyhl.398. Nebylo v projektové dokumentaci, nutný požadavek na vybavení WC pro imobilní.
- F. Doplnění el. vrátníku na dveřích D 06 pro imobilní dle vyhl.398. Požadavek uživatele, nebylo v projektové dokumentaci.
- G. Změna v položkách ZTI výlevky a sifony, záměna oproti projektu, z důvodů dispozice, omezený prostor. Doplnění zrcadla a madla nerez k umyvadlu, jako nutné dovybavení WC pro imobilní, dle vyhl. 398, požadavek uživatele.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. **Finanční náklady změny**

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, pokud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy ÚRS .


Méně práce	111 237,56 Kč bez DPH	134 597,44 Kč vč. DPH
Vícepráce	122 678,10 Kč bez DPH	148 440,50 Kč vč. DPH

Cena dle SoD + dod. č.8	4 608 061,32	5 575 754,19
Méněpráce	-111 237,56	-134 597,44
Vícepráce	122 678,10	148 440,50
Nová cena	4 619 501,86	5 589 597,25

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek. Změny mají dopad do celkové výše nákladů. Jedná se o navýšení ceny o částku 11 440,54 Kč bez DPH / 13 843,06 Kč s DPH.

V Praze dne:


Za Livingston Company s.r.o.:



4. Stanovisko technického dozoru investora (TDI)

Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnému rozsahu provedených prací. Ceny jsou v souladu s jednotkovými cenami ve smlouvě o dílo, resp. cenami dle aktuálního ÚRS. Dále potvrzují, že uvedené práce bylo nutné provést ke zdánému dokončení díla.


V Turnově dne:



5. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Uvedené změny vyplynuly z postupu prací a požadavku investora. Jejich řešení proběhlo v rámci autorského dozoru a je v souladu s celkovou koncepcí projektu.

V Jičíně dne 26.11.2021



6. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty víceprací

**Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra
v Turnově, část 1 – ident. číslo: 117D72100027**

Rekapitulace ke změnovému listu č.4:

Položky	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
01 Záměna požár.dveří.....	34 584,00	26 560,00	8 024,00
02 Vnější parapety	23 233,10	4 750,92	18 482,18
03 Odpočty ZTI	0,00	70 817,99	-70 817,99
04 Záměny ZTI, doplnění WC imob.	12 562,00	9 108,65	3 453,35
05 Dva osoušeče rukou	19 961,00	0,00	19 961,00
06 Nouzová signalizace WC imob.	10 734,00	0,00	10 734,00
07 El.vrátník u vchodu z chodby	21 604,00	0,00	21 604,00
Celkem (bez DPH):	122 678,10	111 237,56	11 440,54

Změnový list č.4 celkem: 11 440,54 Kč bez DPH / 13 843,06 Kč s DPH

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov - změnový list č. 4

Objekt:

ZL4.1 - ZÁMĚNA DVEŘÍ, POŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ X PLNÉ

Místo:

Město Turnov

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Livingston Company

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 024,00

D PSV Práce a dodávky PSV

8 024,00

D 767 Konstrukce zámečnické

8 024,00

1	M	D06	Ocelové dveře jednokřídlé prosklené požární EW30DP3-C 900/1970 včetně zárubně; D06	ks	-1,000	26 560,00	-26 560,00	
---	---	-----	--	----	--------	-----------	------------	--

PP Ocelové dveře jednokřídlé prosklené požární EW30DP3-C 900/1970 včetně zárubně; D06

2	M	D 6	Ocelové dveře jednokřídlé plné požární EW30DP3-C 900/1970 včetně zárubně; OCELOVÁ 1 KRÍDLÁ, ČELA 40/55mm, RAL 9010mat	ks	1,000	34 584,00	34 584,00	
---	---	-----	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP Ocelové dveře jednokřídlé plné požární EW30DP3-C 900/1970 včetně zárubně; OCELOVÁ 1 KRÍDLÁ, ČELA 40/55mm, RAL 9010mat

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov - změnový list č. 4

Objekt:

ZL4.2 - VNĚJŠÍ PARAPETY NA OKNA, MATERIÁL FUNDERMAX

Místo:

Město Turnov

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Livingston Company

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 482,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 552,90	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 552,90	
2	K	622273111	Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 60 mm	m2	5,300	2 241,00	11 877,30	
	PP		Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 60 mm					
3	M	591.R	deska vysokotlaký laminát fasádní tl. 6mm	m2	6,625	1 427,60	9 457,85	
	PP		deska vysokotlaký laminát fasádní tl. 6mm					
	WV		5,3*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		6,625			
4	M	631.R	fólie difuzní	m2	5,830	37,35	217,75	
	PP		fólie difuzní					
	WV		5,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,830			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 750,92	
D	764		Konstrukce klempířské				-4 750,92	
1	K	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	-12,720	373,50	-4 750,92	
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm					
	WV		(0,9+3*0,95+2,7+2,7+0,9+2,67)*-1		-12,720			
	WV		Součet		-12,720			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 680,20	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 680,20	
5	K	045203000	Kompletační činnost	KPL	1,000	1 680,20	1 680,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační činnost					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov - změnový list č. 4

Objekt:

ZL4.3 - ODPOČET ZPĚTNÉHO VENTILU PITNÉ VODY A FYZ. ÚPRAVNY VODY

Místo:

Město Turnov

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Livingston Company

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-70 817,99

D	722	Vnitřní vodovod					-70 817,99	
1	M	722 0006	M+D zpětný ventil, podle ČSN EN 1717 pro ochranu pitné vody před kontaminací do rizikové třídy 2, litina GG25, PN16, těsnění EPDM, t max 70 C, DN 65	kus	-1,000	20 227,41	-20 227,41	
			M+D zpětný ventil, podle ČSN EN 1717 pro ochranu pitné vody před kontaminací do rizikové třídy 2, litina GG25, PN16, těsnění EPDM, t max 70 C, DN 65					
			PP					
2	M	722 0008	M+D Fyzikální úpravy na bázi feritové technologie, instalace na potrubí do D38, napájení 230V/12V, IP66, rozměry 114x68x30	kus	-1,000	50 590,58	-50 590,58	
			M+D Fyzikální úpravy na bázi feritové technologie, instalace na potrubí do D38, napájení 230V/12V, IP66, rozměry 114x68x30					
			PP					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov - změnový list č. 4

Objekt:

ZL4.4 - ZÁMĚNA A DOPLNĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI

Místo:

Město Turnov

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Livingston Company

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 453,35

D 725

Zařizovací předměty

3 453,35

1	M	642 0005	Výlevka závěsná 435x510x407mm, s mřížkou, odpad rovný, bílá	kus	-1,000	7 949,39	-7 949,39	
	PP		Výlevka závěsná 435x510x407mm, s mřížkou, odpad rovný, bílá					
2	M	642 0011	Nádržka splachovací vysokopoložená s bočním napouštěním	kus	-2,000	579,63	-1 159,26	
	PP		Nádržka splachovací vysokopoložená s bočním napouštěním					
4	K	725331111	Montáž výlevky plastové se sklopnou plastovou mřížkou	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž výlevky plastové se sklopnou plastovou mřížkou					
3	M	6427110	výlevka na zeď plastová s roštem	kus	2,000	2 057,00	4 114,00	
	PP		výlevka na zeď plastová s roštem					
5	M	5516131	sifon výlevkový	kus	2,000	274,00	548,00	
	PP		sifon výlevkový					
6	M	6346512	zrcadlo invalidní nerez	ks	1,000	4 410,00	4 410,00	
	PP		zrcadlo invalidní nerez					
7	M	5514707	madlo k umyvadlu nerezové	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
	PP		madlo k umyvadlu nerezové					

Pol. č. Pos.Nr.	Popis výkonu Leistungsbeschreibung	Jednotka Einheit	Množství Masse	Jedn.cena Einheitspreis Kč	Cena Betrag Kč
21NA05	D + M Sady pro nouzovou signalizaci v, bezbariérové WC v 1NP				
1	Sada pro nouzovou signalizace				
1.1	komplet ABB reflex+	kpl	1,0	6 657,00 Kč	6 657,00 Kč
2	Kabeláž				
2.1	D + M kabelová příprava, hrubá instalace	m	1,0	2 249,00 Kč	2 249,00 Kč
3	Sdružené položky				
3.1	Drážky a rýhy	kpl	1,0	499,00 Kč	499,00 Kč
3.2	Drobný montážní materiál	kpl	1,0	249,00 Kč	249,00 Kč
	Doprava (MB-T-MB, 60km á 9Kč)	kpl	2,0	540,00 Kč	1 080,00 Kč
	CELKEM bez DPH				10 734 Kč

IC Turnov, videovrátný					
21NA43, 27.6.2021					
Pol. č. Pos.Nr.	Popis výkonu Leistungsbeschreibung	Jednotka Einheit	Množství Masse	Jedn.cena Einheitspreis Kč	Cena Betrag Kč
1	Venkovní část				
1.1	D+M Instalační krabice pod omítku velikost 1/2	kpl	1,0	1 083,00 Kč	1 083 Kč
1.2	D+M Hlasový modul s tlačítkem	kpl	1,0	2 289,00 Kč	2 289 Kč
1.3	D+M Video modul	kpl	1,0	4 102,00 Kč	4 102 Kč
1.4	D+M Montážní rám pro moduly vč. Vnějšího krytu, velikost 1/2	kpl	1,0	1 672,00 Kč	1 672 Kč
Celkem pracoviště:					9 146 Kč
2	Vnitřní instalace				
2.1	D+M Řídicí jednotka na Din	ks	1,0	1 918,00 Kč	1 918 Kč
2.2	Doplnění domovního rozvaděče	kpl	1,0	299,00 Kč	299 Kč
2.3	D+M systémový kabel vč uložení do chrániček	m	99,0	33,00 Kč	3 267 Kč
2.4	D+M elektronický otvírač do vstupních dveří	kpl	1,0	1 999,00 Kč	1 999 Kč
Celkem pracoviště:					5 484 Kč
3	Koncová zařízení				
3.1	D+M stolní podstavec pro videotelefon	ks	1,0	1 463,00 Kč	1 463 Kč
3.2	D+M Videotelefon 4,3" bílý	ks	1,0	4 431,00 Kč	4 431 Kč
4	Ostatní				
4.1	Doprava MB-T-MB(60km á9Kč)	kpl	2,0	540,00 Kč	1 080 Kč
Celkem pracoviště:					6 974 Kč

Celkem: 21 604 Kč