

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: ██████████  
č. účtu: ██████████

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení  
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
bankovní spojení: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **11 259 999,08 Kč vč. DPH** (slovy jedenáctmilionůdvěstěpadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět Korun českých osm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 35939a

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	9 305 784,36 korun českých
DPH (21%)	1 954 214,72 korun českých
Cena celkem	11 259 999,08 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace, í ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Pavel Vacek  
ředitel oblasti

.....  
Zhotovitel  
Lukáš Novák, DiS.  
vedoucí obchodního oddělení

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35939a
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	16.07.2021

2

Název stavby :

**III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK - PA, I. etapa**

Název objektu :

SO 101.1 - Komunikace

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl, IČ: 02497247

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 48035599

Popis a zdůvodnění změny :

1. V průběhu kontrolního dne č. 5 se zástupci zhotovitele a za účasti TDI a Policie ČR bylo rozhodnuto o doplnění svislého dopravního značení zakazujícího odbočení do ulice Na Drahách pro vozidla nad 3,5 tuny mimo zásobování místního obchodu. Dále bude doplněno 20,3m silničních obrub, které oddělí jízdní pruh s autobusovým zálivem v km 0,050 na pravé straně stavebního staničení. Součástí odvodnění bude doplnění 1 kusu uliční vpusti v zálivu autobusové zastávky v km 0,050. Tímto dojde ke kvalitnějšímu odvedení dešťových vod z povrchu vozovky v okolí zálivu.

Vícepráce: 18 335,68 Kč bez DPH

2. Vyčísľují se méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.

Méněpráce: 93 124,87 Kč bez DPH

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulační tabulka
2. Zápis z KD č. 5
3. ZBV č. 2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
10 341 320,67 Kč	11 330 937,77 Kč	-93 124,87 Kč	22 186,17 Kč	11 259 999,08 Kč	918 678,41 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		-93 124,87 Kč	22 184,17 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Jan Štych, DiS.	10.12.2021
Projektant (autorský dozor) :	IDProjekt s.r.o.	Ing. Petr Pácha	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelínek	10.12.21
Technický dozor :		Ing. Miroslav Řehák	9.12.2021
Asistent technického dozora:		Marek Hudousek	8.12.2021

**Název stavby:**  
**„III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK - PA, I. etapa“**

**Rekapitulace ceny po změně č. 2**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA C. 1		ZMĚNA C. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	146 969,23					146 969,23
SO 101.1	Komunikace	8 352 798,28	791 338,38	6 640,00	18 335,68	76 962,70	9 078 869,63
SO 180	Dočasná inženýrská opatření	46 778,50	33 167,00				79 945,50
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>8 546 546,01</b>	<b>824 505,38</b>	<b>6 640,00</b>	<b>18 335,68</b>	<b>76 962,70</b>	<b>9 305 784,36</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>1 794 774,66</b>	<b>173 146,13</b>	<b>1 394,40</b>	<b>3 850,49</b>	<b>16 162,17</b>	<b>1 954 214,72</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>10 341 320,67</b>	<b>997 651,50</b>	<b>8 034,40</b>	<b>22 186,17</b>	<b>93 124,87</b>	<b>11 259 999,08</b>

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaty z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.



## ZÁPIS

### z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa“

stavba číslo: 35939a

ze dne: 26. 10. 2021

Přítomni: dle presenční listiny

#### I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel byl upozorněn na dodržování plánu BOZP, o nutnosti koordinace prací s ostatními zhotoviteli a o nutnosti zajištění bezpečného pohybu osob bydlících v místě stavby. - **TRVÁ**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn na používání schválených a certifikovaných materiálů do stavby, zabudování schvální TDI. - **TRVÁ**
- 1/3 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby. - **TRVÁ**
- 1/4 Zhotovitel předloží ke schválení TP pokládky asfaltových vrstev. - **TRVÁ**
- 2/1 V rámci RDS bude řešení autobusových zastávek. - **SPLNĚNO**
- 2/2 Stavba byla přerušena na 2. týdny. Dne 30. 08. 2021 byla stavba přerušena do 12. 09. 2021 z důvodu nedokončených prací na předělání vrchního elektrického vedení do země. Nebylo možné pokračovat v dalších pracích, resp. Pokračování stavebních prací na výstavbě dešťové kanalizace po práce i levé straně vozovky v celém úseku stavby. – **SPLNĚNO – Dodatek č. 1**
- 2/3 Byla provedena pochůzka po stavbě za účasti AD, TDI a zhotovitele. Byl řešen nevyhovující stav asfaltových vrstev středové části vozovky. V rámci projektové dokumentace DSP+PDPS je řešena sanace krajů vozovky v souběhu s výstavbou dešťové kanalizace. Středová část vozovky má být dle projektové dokumentace zachována s řešením výměny ložné a obrusné asfaltové vrstvy. Pochůzkou bylo zjištěno, že tato středová část o průměrné šířce 3,5 metru vykazuje značné poruchy v podobě síťových trhlin a lokálních poklesů. V rámci zajištění homogenity asfaltových vrstev bylo rozhodnuto, že středová část podkladní asfaltové vrstvy bude taktéž vyměněna a provedena jako nová. K tomuto opatření bude provedena i pokládka syntetických geomříží na podkladní asfaltovou vrstvu. – **SPLNĚNO – Dodatek č. 1**
- 4/1 Zhotovitel zajistí bezpečný pohyb všech osob na staveništi, zejména u obchodu. Chodci v současné době využívají prostor stavby – střed neodfrézované vozovky. Bude doplněno mobilní oplocení a piktogramy. V době provádění stavebních prací současně na vozovce a chodnicích bude umožněno chodcům využít alespoň část nového nebo původního chodníku a s bezpečným přecházením na druhou stranu. - **TRVÁ**



## II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:

- stavba pokračuje dle schváleného harmonogramu prací

Popis provedených prací:

- kompletace zasakovací galerie
- pokládka silničních obrub
- výstavba dešťové kanalizace

Předpokládané práce na další období:

- pokládka silničních obrub
- pokládka vodících proužků
- frézování komunikace

Dopravní opatření:

- stavební práce jsou prováděny za úplné uzavírky. Úplná uzavírka a objízdné trasy jsou stanoveny v rozhodnutí vydaném silničním správním úřadem v Kostelci nad Orlicí.

Předávání RDS:

- zhotovitel stavby předá realizační dokumentaci stavby TDI v tištěné i elektronické podobě.

Fotodokumentace:

- zhotovitel předá zprávu o průběhu výstavby za celé období najednou

## III. Finanční plnění:

### Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	16. 07. 2021
Datum zahájení prací:	16. 08. 2021
Termín přerušení stavebních prací:	30. 08. 2021
Termín zahájení stavebních prací:	13. 09. 2021
Termín dokončení prací:	14. 11. 2021
Termín pro dokončení stavby:	26. 12. 2021
Doba realizace stavby:	11 + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.



**Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH):**

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	146 969,23,-	30 863,54,-	177 832,77,-
SO 101.1	Komunikace	8 352 798,28,-	1 754 087,64,-	10 106 885,92,-
SO 180	Dočasná inženýrská opatření	46 778,50,-	9 823,49,-	56 601,99,-
<b>CELKEM</b>		<b>8 546 546,01,-</b>	<b>1 794 774,66,-</b>	<b>10 341 320,67,-</b>

**Fakturace stavby (vč. DPH):** fakturováno 3 988 542, 75 Kč k 26. 10. 2021.

**IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):**

- 5/1 Před osazením svislého dopravního značení bude rozmístění konzultováno s policií ČR.
- 5/2 Od 44. týdne začne pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP, ložné asfaltové vrstvy ACL a obrusné asfaltové vrstvy ACO.
- 5/3 Bylo rozhodnuto o doplnění svislého dopravního značení zakazujícího odbočení do ulice Na Drahách pro vozidla nad 3,5 tuny mimo zásobování obchodu. Dále bude doplněno 20,3 m silničních obrub, které oddělí jízdní pruh s autobusovým zálivem v km 0,050 na pravé straně stavebního staničení. Součástí odvodnění bude doplnění 1 kusu uliční vpusť v zálivu autobusové zastávky v km 0,050.

**V. Kontrola kvality:**

Zpráva za uplynulé období: práce jsou prováděny dle schváleného KZP.  
Zkoušky budou prováděny dle KZP a zapsány do stavebního deníku. Následně budou doloženy písemné protokoly o provedených zkouškách.

**VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:**

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – zhotovitel doplní výstražné cedule se zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště a cedule označující ochranné pásmo nadzemních sítí. Pro osoby bydlící v místě stavby bude pohyb vymezen koridorem pro pěší pro usměrnění jejich bezpečného pohybu v chodníku i mimo chodník. Zhotovitel byl dále upozorněn na nutnost používat pažení stěn ve výkopech.



ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:**

Nejsou.

**VIII. Závěr:**

**Příští kontrolní den je plánován dne 08. 11. 2021 v 08:00 hod v místě stavby.**





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.


Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Zapsali dne: 26. 10. 2021**


**Za správce stavby a TDS:**

Ing. Miroslav Řehák



**Za asistenta TDS:**

Marek Hudousek



**Za hlavního inženýra stavby:**

Ing. Martin Jelínek



**Za zhotovitele stavby:**

Jan Štych DiS., Václav Šantora



**Za autorský dozor stavby:**

Ing. Petr Pácha



**Za koordinátora BOZP na staveništi:**

Ing. Miroslav Řehák



**Přílohy: Prezenční listina**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Objednavatel: Královéhradecký kraj  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel:

Základní cena: 8 352 798,28 Kč

Cena celková: 9 078 869,63 Kč

DPH: 1 906 562,62 Kč

Cena s daní: 10 985 432,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 078 869,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Inertní odpad, beton - obrubníky včetně lože, krajníky včetně lože, UV a dlaždice pol.č. 11318 - 83,3*2,4=199,920 [A] pol.č. 11352 - 950*0,25*0,15*1*1,5*2,4=128,250 [B] pol.č. 11354 - 38*0,5*0,25*0,08*1,5*2,4=1,368 [C] pol.č. 96687 - 4*2*1*1*0,3=2,400 [D] Celkem: A+B+C+D=331,938 [E]	T	331,938		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Ostatní odpad, zemina a kce vrstvy, 1900 kg/m3 pol.č. 12110 - 16*1,9=30,400 [A] pol.č. 12920 - 2*1,9=3,800 [B] pol.č. 12933 - 40*0,5*1,9=38,000 [C] pol.č. 129946 - 200*0,5*3,14*0,2*0,2*1,9=23,864 [D] pol.č. 13173 - 772,75*1,9=1 468,225 [E] pol.č. 132738 - 2944*1,9=5 593,600 [F] pol.č. 12980 - 2*3,14*0,25*0,25*1,9=0,746 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 158,635 [H]	T	7 158,635		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Včetně odvozu a uložení na skládku Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. 833*0,1=83,300 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sůtí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	83,300		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. 950=950,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	950,000		
5	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. 38=38,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	38,000		
6	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v tl.80mm Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation 4010*0,08=320,800 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.	M3	320,800		
7	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v tl. 70mm Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation 50% z plochy 0,5*4010*0,07=140,350 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.	M3	280,700		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Proříznutí spáry v napojení: 925 m Oprava poruch - trhlin:500 m viz. C.1.2.1. Situace Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu nastavbě. 27+67,5+82+15+17,5+19,5+20+30+23+59+44,5+520+500=1 425,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	724,500		
9	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. 20*8*0,1=16,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	16,000		
10	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Průměrná tloušťka 100mm Včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. 0,1*0,5*20*2=2,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	2,000		
11	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění. Včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. viz. C.1.2.1. Situace a C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 20*2=40,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	40,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Čištění stávajících UV - 2 ks, včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. 2=2,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	KUS	2,000		
13	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. 200=200,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	200,000		
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Provedení dle zadávací dokumentace. Včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. Zasakovací galerie: 20*8*2,5=400,000 [A] V místě UV: 2,5*2,5*2*21=262,500 [B] V místě nových šachet: 3,5*3,5*3*3=110,250 [C] Celkem: A+B+C=772,750 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy	M3	772,750		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Provedení dle zadávací dokumentace. Včetně odvozu a uložení na skládku. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. PVC DN150: 594=594,000 [A] PVC DN200: 142=142,000 [B] Celkem: (A+B)*2=2 944,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti	M3	2 944,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD, fr. 63 - 125 mm  0,5*8*20=80,000 [A]	M3	80,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD, fr. 0 - 32 mm  UV: 2,5*2,5*2*1=12,500 [A] Zásyp okolo nových UV: 2*(2,5*2,5-0,5*0,5)*21=252,000 [B] Zásyp okolo nových šachet: 3*(3,5*3,5-3,14*0,65*0,65)*3=98,310 [C] Celkem: A+B+C=362,810 [D]	M3	362,810		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17481	3	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD, fr. 32 - 63 mm  2*8*20=320,000 [A]	M3	320,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	17581	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0-63 mm  (2-0,6-0,275-0,18)*2*719=1 358,910 [A] (2-0,6-0,275-0,10)*2*17=34,850 [B] A+B=1 393,760 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	1 393,760		
20	17581	2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP  (0,1+0,2+0,3)*2*736=883,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace	M3	883,200		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
21	17581	3	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ DK 22-32  (0,125+0,15)*2*736=404,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	404,800		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
22	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Včetně nákupu vhodného materiálu 85*0,1=8,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	8,500		
1		Zemní práce					
2		Základy					
23	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE geotextilie hmotnost 600g/m2 (20+20+8+8)*2,5+20*8=300,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	300,000		
2		Základy					17 490,00
5		Komunikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0-32, tl. 70mm Včetně urovňování a zhutnění Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.1.2.1. Situace a C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 20*2*0,5=20,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	20,000		
25	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6 kg/m3 vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.1.2.1. Situace a C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 2005=2 005,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 010,000		
26	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m3 vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.1.2.1. Situace a C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 4010-2500=1 510,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	710,000		
27	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 010,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 101.1 Komunikace  
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,4 kg/m3 vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.1.2.1. Situace a C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 4010=4 010,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
28	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 pro výztužné vrstvy z geomřížoviny 2500=2 500,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 300,000		
29	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geokompozit s geomříží ze skelných vláken a s instalační geotextilií dle TP115, min. 100/100 KN/m 2500=2 500,000 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	3 300,000		
30	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.1.2.1. Situace a C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 4010=4 010,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	4 010,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 101.1 Komunikace  
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.1.2.1. Situace a C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 4010=4 010,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 010,000		
32	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM v plochách sanací konstrukce vozovky 50% z plochy viz. C.1.2.1. Situace a C.1.2.3. Vzorové příčné řezy 0,5*4010=2 005,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 010,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					3 540 619,00
8		Potrubí					
33	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Připojky k uličním vpustem DN 150 7+22+41+35+35+81+81+80+80+49+59+10+14=594,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	594,000		
34	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Připojky k uličním vpustem DN 200 11+42+6+5+2+20+18+19+19=142,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	142,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
35	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH PVC DN 125: 42+6+20+22+41+35+35+81+81+80+80+49+59+10+14+11=666,000 [A] PVC DN 150: 20*7=140,000 [B] Celkem: A+B=806,000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	806,000		
36	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM včetně ocelové litinové mříže D400 a napojení na potrubí 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	3,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"><li>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li><li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomocy pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li><li>- předepsané podkladní konstrukce</li></ul>				
37	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ včetně čistícího koše pozink a ocelové litinové mříže D400, UV bez dna - zasakovací viz. C.1.2.1. Situace 21=21,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- předepsané podkladní konstrukce</li></ul>	KUS	22,000		
38	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 2=2,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 28=28,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	28,000		
8		Potrubí					596 144,80
9		Ostatní konstrukce a práce					
40	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz. C.1.2.1. Situace 26=26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</li></ul>	KUS	27,000		
41	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ viz. C.1.2.1. Situace 23=23,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	23,000		
42	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Včetně betonového základu viz. C.1.2.1. Situace 12=12,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000		
43	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně betonového základu viz. C.1.2.1. Situace 15=15,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
44	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Plocha vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 140=140,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	140,000		
45	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt Plocha vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 140=140,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	140,000		
46	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA Přídlažba - betonové dílce 250x500x80 mm uložené do betonového lože v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3). Spárování přídlažby bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4.	M2	112,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 101.1 Komunikace  
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 0,050-0,095: (45*0,25)*2=22,500 [A] km 0,360-0,500: (140*0,25)*2=70,000 [B] dle potřeby: 20=20,000 [C] Celkem: A+B+C=112,500 [D] Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože				
47	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonové obrubníky 250x150x1000: 744=744,000 [A] Betonový obrubník náběhový 150/150-250/1000: 65=65,000 [B] Betonový obrubník nájezdový 150/150/1000: 154=154,000 [C] Dle potřeby 250x150x1000: 50=50,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 013,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 033,300		
48	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 viz. C.1.2.1. Situace frézování drážky viz pol. 113765 27+67,5+82+15+17,5+19,5+20+30+23+59+44,5+520+500=1 425,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	724,500		
49	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Strojní zametení vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation 4010=4 010,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	4 010,000		
50	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35939a III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa\_KHK (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 101.1 Komunikace  
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu a uložení na trvalou skládku. odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. viz. C.1.2.1. Situace 4=4,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
51	99999	1	PŘELOŽKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ  Přeložka el. vedení pro vánoční strom v Albrechticích nad Orlicí. Délka 15 m. Kompletní dodávka včetně elektromateriálu a montáže. Souvisí s položkou přemístění železobetonového základu č. 99999.2 PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
52	99999	2	PŘEMÍSTĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO ZÁKLADU  Přemístění železobetonového základu cca 1,0 x 1,0 x 1,0 pro vánoční strom včetně zemních prací, naložení, přesunu a osazení na určené místo obcí Albrechtice nad Orlicí. Přemístění na vzdálenost do 15m. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>650 694,93</b>
<b>Celkem:</b>							<b>9 078 869,63</b>

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK - PA, I. etapa

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	8 546 546,01 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 18 335,68 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 76 962,70 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 18 335,68 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 76 962,70 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>95 298,38 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	95 298 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,12 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	8 546 546,01 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	8 546 546,01 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 824 505,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 6 640,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 824 505,38 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 6 640,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6)</b>	<b>1/2 0 00 Kč bez DPH</b>		

