

Stavba :		Rozpočet : 20164444
Objekt :		Vyspravení dlažeb a opěrné zídky

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 079	0	0	0	0
5 Komunikace	31 290	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 220	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	24 650	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 660	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 027	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 437	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>107 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava	0	2,0		
Přesun stavebních kapacit	0	5,0		
Kompletační činnost (IČD)	0	3,0		
<b>CELKEM VRN</b>				

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20164444	Vyspravení dlažeb a opěrné zídky	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
			Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Mimostaveništní doprava	
Z PSV celkem		Přesun stavebních kapacit	
R M práce celkem		Kompletační činnost (IČD)	
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Martin Kott	Jméno :
Datum :		Datum : 6.11.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		118 100 Kč
DPH	21,0 %		24 801 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>142 901 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

vypracoval Martin Kott

6.11.2016

Stavba :		Rozpočet: 20164444
Objekt :		Vyspravení dlažeb a opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106151	Rozeb vozovka do 50m2 kostky v kamenivu 0,8*23+05*23	m2	29,90		
2	113107131	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 0,8*15 R00	m2	12,00		
3	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 23*0,4*06 R00	m3	5,52		
4	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkop.pro novou část zidky - 6 m	m3	2,40		
5	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,92		
6	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 - 4	m3	3,00		
7	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7,24		
8	162301200	Přemístění výkopku tř.1-4 -1000m	m3	7,24		
9	162607119	Přípl zkd 1000m 15km	m3	108,60		
10	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 3+1,84+2,4 R00	m3	7,24		
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm - 23*0,2*0,4 RT2	m3	1,84		
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,24		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
13	564231111	Podklad ze štěrkopisku po ztuhnutí tloušťky 10 cm 0,8*23+0,5*23+10+6*0,4	m2	42,30		
14	564722111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 8 cm kraj Moravskoslezský	m2	10,00		
15	566905111	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem vyspravení kolem vpustí	m3	0,50		
16	567103000	Doplnění komunikací z betonu 20cm kolem bet.zidky max.0,5 m, dl.29 m	m2	14,50		
17	567211215	Podklad z prostého betonu B 20 tloušťky 15 cm 29*0,4	m2	11,60		
18	596811120	Klad dlaž kostky kam pl do 50 m2	m2	10,00		
19	598901910	Vysprav dlažeb z kostek kam 0,8*23+0,5*23	m2	29,90		
20	58380120	Kostka dlažební 8/10 tř.1 1T=5m2	T	2,00		
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
21	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 RT2	m	23,00		
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
22	916991114	Monolitické zidky, žlaby, rigoly plochy do 0,25 m2 =0,23	m	29,00		
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
23	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefa, betonových a ŽB (0,85+0,3)*10*0,15 R00	m3	1,73		
24	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm R00	m	23,00		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
25	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,37		

### Položkový rozpočet

vypracoval Martin Kott

6.11.2016

Stavba :		Rozpočet: 20164444
Objekt :		Vyspravení dlažeb a opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		R00				
26	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	125,55		
		R00				
27	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,37		
		R00				
28	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,37		
		R00				
29	979990102	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	8,37		
		R00				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
30	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	53,64		
		R00				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				