

Tř.č. 2

Oprava tunelového vodovodu v úseku

výkaz výměr

číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena dodávka+montáž	Cena celkem
	Tunelový vodovod v úseku				
	Potrubí nerezové svařované AISI304/1.4301 DN150	m			4 225 525,00 Kč
	Dtto, ale DN100	m			94 500,00 Kč
	Dtto, ale DN65	m			37 350,00 Kč
	Dtto, ale DN50	m			105 900,00 Kč
	potrubí nerez. 35x1,5 -5/4" vč. tvarovek	m			94 900,00 Kč
	Dtto, ale 28x1,2 -1"	m			34 500,00 Kč
	Dtto, ale 22x1-3/4"	m			19 500,00 Kč
	Victaulic spojky S75 DN150	ks			333 900,00 Kč
	Dtto, ale DN100	ks			12 300,00 Kč
	Dtto, ale DN50	ks			12 720,00 Kč
	Šoupe ruční DN150	ks			108 800,00 Kč
	Dtto, ale DN100	ks			15 470,00 Kč
	Kulový kohout 21/2"	ks			38 400,00 Kč
	Kulový kohout 2"	ks			15 330,00 Kč
	Kulový kohout 5/4"	ks			14 400,00 Kč
	Kulový kohout 1"	ks			3 408,00 Kč
	Kulový kohout 3/4"	ks			1 318,00 Kč
	Kulový kohout 1/2"	ks			1 980,00 Kč
	Zahradní výtokový kohout 1/2" - oplach	ks			8 760,00 Kč
	roh. ventil s filtrem 1/2"	ks			14 975,00 Kč
	Redukce DN 150/100	ks			5 722,00 Kč
	Redukce DN80/65	ks			48 450,00 Kč
	T-kus DN150/80/150	ks			88 255,00 Kč
	Koleno DN150	ks			49 500,00 Kč
	Koleno DN 100	ks			18 200,00 Kč
	Koleno DN 65	ks			16 050,00 Kč
	příruby nerez do DN 150	ks			62 256,00 Kč
	Nástěnka 3/4"/1/2"	ks			38 000,00 Kč
	Redukce B75/C52	ks			12 300,00 Kč
	Spojka B75	ks			12 000,00 Kč
	Spojka C52	ks			13 090,00 Kč
	Víčko C52	ks			7 650,00 Kč
	zhotovení odbočky DN150/50-80	ks			35 150,00 Kč
	Izolace potrubí DN 150 kašir. minerální vlna tl. 50 mm vč. oplechování pozinkovaným plechem tl. 0,55 mm	m			256 500,00 Kč
	přechod pod koleji DN50	kpl			60 000,00 Kč
	přechod pod koleji DN150	kpl			80 000,00 Kč
	Protipožární ucpávky vč. protokolů	kpl			5 000,00 Kč
	Tlaková ucpávky vč. protokolů DN100	kpl			35 000,00 Kč
	Nosné konstrukce	kpl			194 000,00 Kč
	Ostatní těsnící a spojovací materiál	kpl			15 000,00 Kč
	Elektropráce vč. výchozí revize	kpl			10 000,00 Kč
	Zemnění potrubí a připojení měř.bodů skříni KMO	ks			11 500,00 Kč
	Stavební přípomocce	kpl			50 000,00 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu	kpl			27 000,00 Kč
	Vlaková souprava (Drezína) - motorová část	ks			87 150,00 Kč
	Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks			11 310,00 Kč
	Přesun hmot+mimotošaveništní doprava	kpl			55 000,00 Kč
	Demontáže potrubí a armatur	kpl			1 199 250,00 Kč
	Proplach+desinfekce vodovodního potrubí	m			117 260,00 Kč
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 150	m			101 270,00 Kč
	Cena celkem bez DPH ; úseku				7 915 799,00 Kč

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) potrubí, které vede pod koleji musí být vzdáleno minimálně 10 cm od dolní hrany kolejnice a musí být uzemněno; nesmí dojít k trvalému vodivému spojení kolejnic ani k
- 2) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení,
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (1)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného

V Praze dne 12.11.2021



na základě plné moci
Energie - stavební a baňská a.s.