



## Smlouva o dílo č. INV/0184/21

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

#### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: [oklucka@slezska.cz](mailto:oklucka@slezska.cz)  
- vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
Eugen Sikora, tel. 599 410 097, mobil: 720 735 347, email: [esikora@slezska.cz](mailto:esikora@slezska.cz) – referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 27-1649322359/0800  
číslo smlouvy: INV/0184/21  
identifikátor veřejné zakázky: P21V00000016  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a*

#### MPA ProjektStav s.r.o.

sídlo: Habrová 1132/6, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 35916  
ID datové schránky: Db7tw3w  
zástupce: Ing. Pavel Matějek  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matějek  
mobil: [REDACTED], e-mail: [matejek@mpa-projektstav.cz](mailto:matejek@mpa-projektstav.cz)  
ve věcech technických: Ing. Pavel Matějek  
mobil: [REDACTED], e-mail: [matejek@mpa-projektstav.cz](mailto:matejek@mpa-projektstav.cz)  
IČO: 28634403  
DIČ: CZ28634403  
bankovní ústav: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: 1387724648/2700  
je plátcem DPH: ano  
číslo smlouvy: .....

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*  
uzavírají mezi sebou tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „*Smlouva*“)



## Článek I. Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „**Modernizace kulturního domu v Heřmanicích**“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50% z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetí osobám, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

## Článek II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Modernizace kulturního domu v Heřmanicích**“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“ ze dne 08/2021 zpracovanou projekční kanceláří MARK VALA, s. r. o., IČO: 07214481 s.r.o., a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstatat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými materiály k provádění Díla.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.



7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

### **Článek III.**

#### **Cena za Dílo**

1. Cena za Dílo ve výši **17 659 075,00 Kč bez DPH tj. 21 367 481,00 Kč vč. DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“). Režim přenesené daňové povinnosti nelze uplatnit dle ustanovení § 92e Zákona o DPH u položek SO 01 – 1 Kulturní dům, pořadového čísla 301, 302, 303, 308, 309, 312, 382 a 383 Položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo.
3. DPH bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.
6. V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění Předmět smlouvy, může být Předmět smlouvy rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).
7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.
8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatелеm na doplnění zdůvodnění vícepráci/méněpráci a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění vícepráci, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.
9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku vícepráci zahájit jednání o rozsahu vícepráci a jsou povinni k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce.
10. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
  - v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě,



- v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:

$$\text{Cena vícepráce} = \text{URS} \quad \times \quad \frac{\text{celková cena díla}}{\text{předpokládaná hodnota}}$$

- položky, které neobsahuje cenová soustava ÚRS Praha, a.s. budou podloženy minimálně dvěma nabídky
11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelům jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek ke Smlouvě.

## Článek IV.

### Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky a budovy v majetku Objednatele:
  - pozemek parc. č. 192/1 – zastavěná plocha a nádvoří, (1381)
  - pozemek parc. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice, (1316)
  - pozemek parc. č. 496/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, (1316)
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; kdy o tomto předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde do 15 kalendářních dní ode dne účinnosti této Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
  - a) termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,
  - b) termín dokončení Díla: do 212 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště.

## Článek V.

### Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o technických požadavcích na výrobky**“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o BOZP**“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci



- na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nariženi vlády č. 362/2005 Sb.**“), nariženi vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nariženi vlády č. 21/2003 Sb.**“) a nariženi vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nariženi vlády č. 378/2001 Sb.**“).
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
  3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
  4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
  5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.
  6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele.
  7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
  8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, provozní řády a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.
  9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.
  10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
  11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
  12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.
  13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
  14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelům zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelům mu k tomu



- poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
  16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
    - a) provedení Díla brání vyšší moc,
    - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
    - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.
  17. Přerušeni doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy přerušen.
  18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušeni provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
    - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
    - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.Přerušeni provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
  19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
  20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
  21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
  22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
  23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
  24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
  25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.
  26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), je



Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.

27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavatelí Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatel a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
28. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

## **Článek VI. Jakost Díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatel, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

## **Článek VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatel pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska.



- Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatele a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).
  4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
    - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
    - b) základní údaje o Díle,
    - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
    - d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,
    - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
    - f) druh použitých materiálů a technologií,
    - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
    - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
    - i) výzvy k účasti na zkouškách,
    - j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
  5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
  6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
  7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatel bez vad.
  8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

## **Článek VIII.**

### **Dokončení a předání Díla**

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené v termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud nebo dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.





3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přijímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
  - k) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
  - l) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
  - m) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
  - n) atesty použitých výrobků a materiálů,
  - o) prohlášení o shodě,
  - p) certifikáty na použité materiály,
  - q) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
  - r) revizní zprávy,
  - s) řádně vyplněné záruční listy,
  - t) doklady o likvidaci odpadů,
  - u) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu,
  - v) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV.
6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovních dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

## Článek IX.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této Smlouvy),



- c) číslo a název projektu podpořeného z dotace
  - d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
  - e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
  - f) číslo a datum vystavení Faktury,
  - g) lhůtu splatnosti Faktury,
  - h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,
  - i) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
  - j) uvedení textu „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH – daň odvede zákazník“, u položek SO 01 – I Kulturní dům, pořadového čísla 301, 302, 303, 308, 309, 312, 382 a 383 Položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo uvedení textu „Režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e Zákona o DPH nelze uplatnit“,
  - k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v prvním pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačního období.
  5. Pokud jsou v daném měsíci fakturovány položky rozpočtu kde se uplatní režim přenesené daňové povinnosti a zároveň položky rozpočtu kde nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti, budou vystaveny dvě faktury.
  6. V případě, že se na Díle (tj. jeho část – příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrzeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura na zádržné).
  7. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.
  8. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
  9. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  10. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
  11. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
  12. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
  13. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 této Smlouvy.
  14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.



## **Článek X.** **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsooucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto článku písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
13. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újm.



14. Ujednání upravující záruku za jakost nevyklučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
15. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

## **Článek XI.**

### **Náhrada majetkové a nemajetkové újmy**

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.
9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad.
10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.
11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

## **Článek XII.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatel nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.



4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. této Smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. této Smlouvy.
13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
  - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ,
  - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelům v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
20. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.



## **Článek XIII. Zánik Smlouvy**

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou,
  - c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to v případech, kdy:
    - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
    - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
    - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.
4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.

## **Článek XIV. Dotace**

1. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, nebo z programu Národního plánu obnovy za účelem realizace projektu „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“. Zhotovitel proto bude provádět Dílo v souladu se zájmy Objednatele jako žadatele a Příjemce dotace.
2. **Pokud Objednavateli nebudou přiděleny finanční prostředky dotačního programu na projekt je Objednavatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy**, přičemž pro konkrétní postup se použijí ustanovení článku XIII. této Smlouvy obdobně.
3. **Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky aktuálního programu v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo jiných sankcí.**
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji být taková lhůta zachována.
5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



## Článek XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
  - a) písemnosti se zasílají:
    - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,
    - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
  - b) písemnosti se osobně doručují:
    - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
  - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
    - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „**Zásilka**“)
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
    - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

## Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu (elektronickými prostředky).
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).



Statutární město Ostrava  
**městský obvod Slezská Ostrava**  
úřad městského obvodu

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků.

O uzavření Smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4246/RMOB-Sle/1822/95 ze dne 29. 11. 2021.

*Za Objednatele*


Datum:  
Místo: Ostrava



**Bc. Richard Vereš**  
starosta

*Za Zhotovitele*

Datum:  
Místo:



**Ing. Pavel Matějek**  
jednatel

**Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr**



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021\_0122 Modernizace kulturního domu v Heřmanicích**

Zadavatel **Městský obvod Slezská Ostrava**  
**Těšínská 138/35**  
**71016 Ostrava-Slezská Ostrava**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MPA ProjektStav s.r.o.**  
**Habrová 1132/6**  
**710 00 Slezská Ostrava**

IČO: **28634403**

DIČ: **CZ28634403**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 912 664,22
PSV			7 341 189,04
MON			2 198 221,95
Vedlejší náklady			110 000,00
Ostatní náklady			97 000,00
<b>Celkem</b>			<b>17 659 075,21</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>17 659 075,21 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>3 708 406,00 CZK</b>

Zaokrouhlení -0,21 CZK

**Cena celkem s DPH 21 367 481,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>43 470,00</b>	<b>250 470,00</b>	<b>1</b>
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	207 000,00	43 470,00	250 470,00	1
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 01</b>	<b>Modernizace kulturního domu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 452 075,21</b>	<b>3 664 935,79</b>	<b>21 117 011,00</b>	<b>99</b>
1	Kulturní dům	0,00	13 741 410,26	2 885 696,15	16 627 106,41	78
2	Ústřední vytápění	0,00	782 127,00	164 246,67	946 373,67	4
3	Zdravotechnické instalace	0,00	620 362,00	130 276,02	750 638,02	4
4	Plynoinstalace	0,00	109 954,00	23 090,34	133 044,34	1
5	Vzduchotechnika	0,00	1 049 460,00	220 386,60	1 269 846,60	6
6	Elektroinstalace	0,00	1 148 761,95	241 240,01	1 390 001,96	7
	Celkem za stavbu	0,00	17 659 075,21	3 708 405,79	21 367 481,00	100

Popis rozpočtu: 1 - Kulturní dům

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 2 - Ústřední vytápění

Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality.

Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi. Poznámka: Výše uvedený montážní

materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnické instalace

Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi. Poznámka: Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Popis rozpočtu: 4 - Plynoinstalace

Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi. Poznámka: Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			419 301,86	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			398 666,80	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			450 124,23	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			209 959,19	1
5	Komunikace	HSV			451 947,80	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			633 349,81	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			801 517,63	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			509 945,76	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			640 217,92	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			29 025,41	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			217 909,96	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			498 550,24	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			720 705,83	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			567 379,84	3
711	Izolace proti vodě	PSV			648 799,90	4
713	Izolace tepelné	PSV			983 503,06	6
721_1	Vnitřní, venkovní kanalizace splašková	PSV			177 826,50	1
721_2	Vnitřní a venkovní dešťová kanalizace	PSV			217 413,50	1
721_3	Vnitřní vodovod	PSV			91 782,00	1

721_4	Zařizovací předměty	PSV			99 840,00	1
721_5	Demontáže	PSV			33 500,00	0
723	Vnitřní , venkovní plynoinstalace	PSV			109 954,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			2 788,50	0
730_1	Zdroj tepla	PSV			339 197,00	2
730_2	Rozvody vytápění	PSV			268 330,00	2
730_3	Otopná tělesa	PSV			141 200,00	1
730_4	Demontáže	PSV			5 000,00	0
730_5	Ostatní práce	PSV			28 400,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			127 118,85	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			179 097,83	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 544 921,00	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			415 922,00	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			390 633,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			274 910,85	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			513 782,55	3
776	Podlahy povlakové	PSV			149 766,40	1
781	Obklady keramické	PSV			295 525,01	2
784	Malby	PSV			247 977,09	1
799	Ostatní	PSV			54 000,00	0
M21_1	Elektromontáže	MON			7 900,00	0

M21_2	Rozvaděč RE	MON			45 519,00	0
M21_3	Rozvaděč RH	MON			101 067,10	1
M21_4	Rozvaděč RO	MON			20 469,80	0
M21_5	Rozvaděč RTM	MON			23 022,65	0
M21_6	Elektroinstalace I.PP, I.NP, II.NP a půdy	MON			857 991,80	5
M21_7	Ochrana objektu před bleskem a uzemnění	MON			92 791,60	1
M24_1	Zařízení č.1 – Větrání velkého a malého sálu s jevištěm	MON			955 693,00	5
M24_2	Zařízení č.2 – Větrání hygienického zázemí 1.NP I.	MON			8 437,00	0
M24_3	Zařízení č.3 – Větrání hygienického zázemí 1.NP II.	MON			8 614,00	0
M24_4	Zařízení č.4 – Větrání WC knihovna/zázemí	MON			6 716,00	0
M24_5	Ostatní činnosti	MON			70 000,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 364 061,94	8
VN	Vedlejší náklady	VN			110 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			97 000,00	1
Cena celkem					17 659 075,21	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>110 000,00</b>		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 21/ II	
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	RTS 21/ II	
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>97 000,00</b>		
5	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 21/ II	
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 21/ II	
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	RTS 21/ II	
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.								
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 21/ II	
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
11	ONR001	Vypracování dílenské dokumentace k jednotlivým profesím / výrobkům	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	

12 ONR002	Náklady s vyřízením zvláštního užívání komunikace včetně přechodného dopravního značení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
<b>Celkem</b>					<b>207 000,00</b>	



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>419 301,86</b>		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : okapový chodník : 41,100*1,000+1,490 6,800*1,000	m2	49,39000	63,40	3 131,33	822-1	RTS 21/ II
				42,59000				
				6,80000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz. koordinační situace : poznámka 7 : 25.700	m2	25,70000	56,20	1 444,34	822-1	RTS 21/ II
				25,70000				
3	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 342,36000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,70000	m2	368,06000	36,00	13 250,16	822-1	RTS 21/ II
				342,36000				
				25,70000				
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm viz. koordinační situace : poznámka 13 : 118,000 224,360	m2	342,36000	46,10	15 782,80	822-1	RTS 21/ II
				118,00000				
				224,36000				
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : poznámka 6 : 1,220+0,700+1,060	m	2,98000	108,50	323,33	822-1	RTS 21/ II
				2,98000				
6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	91,00000	211,50	19 246,50	800-1	RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odkaz 30/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		1,000*(14,950+13,000+3,100*2+9,700+3,100+2,450)*0,800		39,52000				
		1,000*(2,700+3,100+7,900+1,750+7,800+41,100)*0,800		51,48000				
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	27,30000	38,40	1 048,32	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 91,00000*0,3		27,30000				
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	91,00000	125,50	11 420,50	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 91,00000		91,00000				
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. půdorys 1PP - nový stav : skladba P6 : Začátek provozního součtu	m3	102,75700	501,00	51 481,26	800-1	RTS 21/ II
		1.02 : 19,080		19,08000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.05 : 19,080		19,08000				
		1.06 : 22,390		22,39000				
		1.07 : 16,530		16,53000				
		1.08 : 20,940		20,94000				
		1.09 : 12,840		12,84000				
		1.10 : 19,250		19,25000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.12 : 30,730		30,73000				
		1.13 : 10,190		10,19000				
		1.14 : 26,080		26,08000				
		1.15 : 14,040		14,04000				
		Mezisoučet		230,65000				
		Konec provozního součtu						
		$230,6500 \cdot (0,040 + 0,050 + 0,150)$		55,35600				
		viz. půdorys 1PP - nový stav :						
		poznámka 4 : $3,14 \cdot 0,400 \cdot 0,400 \cdot 1,250 \cdot 4$		2,51200				
		$-3,14 \cdot 0,300 \cdot 0,300 \cdot 1,250 \cdot 4$		-1,41300				
		Mezisoučet		56,45500				
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P5 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 4,200		4,20000				
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.27 : 16,510		16,51000				
		1.34 : 8,560		8,56000				
		Mezisoučet		56,33000				
		Konec provozního součtu						
		$56,3300 \cdot 0,200$		11,26600				
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.09 : 115,190		115,19000				
		1.10 : 21,330		21,33000				
		1.16 : 4,040		4,04000				
		Mezisoučet		140,56000				
		Konec provozního součtu						
		140,5600*0,200		28,11200				
		skladba P5.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		Mezisoučet		34,62000				
		Konec provozního součtu						
		34,6200*0,200		6,92400				
		Mezisoučet		46,30200				
10	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	4,86450	896,00	4 358,59	800-1	RTS 21/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		viz. koordinační situace :						
		poznámka 12 : 19,150*1,500*0,100		2,87250				
		10,600*1,500*0,100		1,59000				
		poznámka 9 : 2,010*0,100*2		0,40200				
11	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,80000	25,10	95,38	823-1	RTS 21/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		3,800		3,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. skladba P1 : Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 27,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 343,00000	m2	370,20000	13,40	4 960,68	800-1	RTS 21/ II
13	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odkaz 6/B : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : P6 : 1.01 : 6,550 1.02 : 10,800 1.03 : 7,800 1.04 : 19,500 1.10 : 13,070 1.11 : 5,390 1.12 : 30,730 Mezisoučet P7 : 1.10 : 13,070 1.13 : 10,190 1.14 : 26,080 1.15 : 14,040 Mezisoučet P8 : 1.08 : 20,940 1.09 : 12,840	m2	249,00000	48,50	12 076,50	800-1	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet		33,78000				
		P9 :						
		1.05 : 19,080		19,08000				
		1.06 : 22,390		22,39000				
		1.07 : 16,530		16,53000				
		Mezisoučet		58,00000				
14	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	48,42500	128,50	6 222,61	800-1	RTS 21/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		viz. koordinační situace :						
		poznámka 12 : 19,150*1,500		28,72500				
		10,600*1,500		15,90000				
		viz. půdorys 1PP - nový stav :						
		pro zatravnění : 3,800		3,80000				
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	64,32550	550,00	35 379,03	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 64,32550		64,32550				
16	139600012RBD	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 15 000 m	m3	64,32550	1 986,00	127 750,44	AP-HSV	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		P6 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 6,550		6,55000				
		1.02 : 10,800		10,80000				
		1.03 : 7,800		7,80000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.10 : 13,070		13,07000				
		1.11 : 5,390		5,39000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.12 : 30,730		30,73000				
		0,950*0,500		0,47500				
		0,800*0,750		0,60000				
		1,200*0,600		0,72000				
		0,800*0,300		0,24000				
		Mezisoučet		95,87500				
		Konec provozního součtu						
		95,8750*0,020		1,91750				
		Mezisoučet		1,91750				
		P7 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.10 : 13,070		13,07000				
		1.13 : 10,190		10,19000				
		1.14 : 26,080		26,08000				
		1.15 : 14,040		14,04000				
		0,800*0,500*2		0,80000				
		Mezisoučet		64,18000				
		Konec provozního součtu						
		64,1800*0,050		3,20900				
		Mezisoučet		3,20900				
		P8 :						
		1.08 : 20,940*0,180		3,76920				
		1.09 : 12,840*0,180		2,31120				
		Mezisoučet		6,08040				
		P9 :						
		1.05 : 19,080*0,180		3,43440				
		1.06 : 22,390*0,180		4,03020				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.07 : 16,530*0,180			2,97540			
		1,100*0,450*0,180			0,08910			
		Mezisoučet			10,52910			
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.13 : 2,480			2,48000			
		1.16 : 4,040			4,04000			
		1.17 : 11,260			11,26000			
		1.18 : 27,340			27,34000			
		Mezisoučet			45,12000			
		Konec provozního součtu						
		45,1200*0,250			11,28000			
		skladba P3.1 :						
		1.09 : 115,190*0,250			28,79750			
		Mezisoučet			40,07750			
		viz. půdorys 1PP - nový stav :						
		poznámka 4 : 3,14*0,400*0,400*1,250*4			2,51200			
		Mezisoučet			2,51200			
17	184101111RA0	Výsadba stromů a keřů prostokořenných bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 50 cm	kus	10,00000	94,70	947,00	AP-HSV	RTS 21/ II
		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.						
		Včetně přesunu hmot.						
		viz. koordinační situace :						
		poznámka 12 : 10,000			10,00000			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
18	184201117RAB	Výsadba stromů a keřů s balem s dodávkou dřevin v rovině, výšky do 350 cm, Jinan dvojlaločný - Ginkgo biloba	kus	2,00000	8 565,00	17 130,00	AP-HSV	RTS 21/ II
<p>Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.</p> <p>Včetně přesunu hmot. viz. koordinační situace : 2,000</p>								
				2,00000				
19	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,11400	108,00	12,31	SPCM	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,80000*0,03								
				0,11400				
20	10391500R	kůra mulčovací; balení PE po 70 litrech	kus	72,96750	92,00	6 713,01	SPCM	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,86450*15								
				72,96750				
21	58337306R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B	t	20,68931	273,50	5 658,53	SPCM	RTS 21/ II
viz. půdorys 1PP - nový stav :								
skladba P6 :								
Začátek provozního součtu								
				1,02	19,080			19,08000
				1,04	19,500			19,50000
				1,05	19,080			19,08000
				1,06	22,390			22,39000
				1,07	16,530			16,53000
				1,08	20,940			20,94000
				1,09	12,840			12,84000
				1,10	19,250			19,25000
				1,12	30,730			30,73000
				1,13	10,190			10,19000
				1,14	26,080			26,08000
				1,15	14,040			14,04000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet		230,65000				
		Konec provozního součtu						
		230,6500*0,040*1,950		17,99070				
22	58337368R	šterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	110,91834	311,50	34 551,06	SPCM	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1PP - nový stav :						
		poznámka 4 : 3,14*0,400*0,400*1,250*4*1,950		4,89840				
		-3,14*0,300*0,300*1,250*4*1,950		-2,75535				
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P5 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 4,200		4,20000				
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.27 : 16,510		16,51000				
		1.34 : 8,560		8,56000				
		Mezisoučet		56,33000				
		Konec provozního součtu						
		56,3300*0,200*1,950		21,96870				
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.09 : 115,190		115,19000				
		1.10 : 21,330		21,33000				
		1.16 : 4,040		4,04000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet		140,56000				
		Konec provozního součtu						
		140,5600*0,200*1,950		54,81840				
		skladba P5.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		Mezisoučet		34,62000				
		Konec provozního součtu						
		34,6200*0,200*1,950		13,50180				
23	583415004R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	25,86163	456,00	11 792,90	SPCM	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1PP - nový stav :						
		skladba P6 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.02 : 19,080		19,08000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.05 : 19,080		19,08000				
		1.06 : 22,390		22,39000				
		1.07 : 16,530		16,53000				
		1.08 : 20,940		20,94000				
		1.09 : 12,840		12,84000				
		1.10 : 19,250		19,25000				
		1.12 : 30,730		30,73000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.13 : 10,190		10,19000				
		1.14 : 26,080		26,08000				
		1.15 : 14,040		14,04000				
		Mezisoučet		230,65000				
		Konec provozního součtu						
		230,6500*0,050*1,950		22,48838				
24	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	77,58489	445,00	34 525,28	SPCM	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1PP - nový stav :						
		skladba P6 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.02 : 19,080		19,08000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.05 : 19,080		19,08000				
		1.06 : 22,390		22,39000				
		1.07 : 16,530		16,53000				
		1.08 : 20,940		20,94000				
		1.09 : 12,840		12,84000				
		1.10 : 19,250		19,25000				
		1.12 : 30,730		30,73000				
		1.13 : 10,190		10,19000				
		1.14 : 26,080		26,08000				
		1.15 : 14,040		14,04000				
		Mezisoučet		230,65000				
		Konec provozního součtu						
		230,6500*0,150*1,950		67,46513				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>398 666,80</b>		
25	281606111R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 300 mm	m	15,40000	1 371,00	21 113,40	801-4	RTS 21/ II
		viz. řez A-A poznámka 1 : půdorys 1NP - nový stav : 7,700			7,70000			
26	281606112R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 450 mm	m	27,80000	1 965,00	54 627,00	801-4	RTS 21/ II
		viz. řez A-A poznámka 1 : půdorys 1NP - nový stav : 13,900			13,90000			
27	281606113R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 600 mm	m	123,04000	2 615,00	321 749,60	801-4	RTS 21/ II
		viz. řez A-A poznámka 1 : půdorys 1NP - nový stav : 111,720-13,900-7,700 nepodsklepená část : -15,600 -13,000			90,12000 -15,60000 -13,00000			
28	278320030RA0	Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění kompletní provedení, z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 120 kg/m3, objem 5 m3	m3	0,08000	14 710,00	1 176,80	AP-HSV	RTS 21/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. viz. krov - nový stav : poznámka 7 : I160 : 0,200*0,200*0,500*4			0,08000			
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>450 124,23</b>		
29	310237261RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	1 064,00	1 064,00	801-4	RTS 21/ II
		včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1PP - nový stav :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.08 : 1,000		1,00000				
30	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1NP - nový strav : 1.29 : 0,275*1,700*0,500 0,200*1,700*0,500 poznámka 8 : 1.08, 1.09, 1.10 : 1,000*0,600*0,600*4 poznámka 16 : 1.27 : 0,900*1,000*0,400	m3	2,20375	6 200,00	13 663,25	801-4	RTS 21/ II
				0,23375				
				0,17000				
				1,44000				
				0,36000				
31	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1PP - nový strav : 1.07 : 1,000*2,000*0,300 viz. půdorys 1NP - nový strav : 1.17 : 0,900*2,050*0,200 1.12 : 0,900*2,050*0,350 1.34 : 1,100*2,000*0,400 1.27 : 1,100*2,000*0,400	m3	3,37475	5 895,00	19 894,15	801-4	RTS 21/ II
				0,60000				
				0,36900				
				0,64575				
				0,88000				
				0,88000				
32	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm viz. půdorys 1NP - nový stav : P9 : 6,000	kus	6,00000	778,00	4 668,00	801-1	RTS 21/ II
				6,00000				
33	317145335R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm viz. půdorys 1NP - nový stav : P10 : 2,000	kus	2,00000	1 355,00	2 710,00	801-1	RTS 21/ II
				2,00000				
34	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	32,00000	79,70	2 550,40	801-4	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P4 : 1.03 : 1PP : nosníky : 14,000*2 Mezisoučet viz. krov - nový stav : poznámka 7 : I160 : 4,000 Mezisoučet						
				28,00000				
					28,00000			
				4,00000				
				4,00000				
35	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz. půdorys 1NP - nový stav : P2 : 2,000*1 P3 : 2,000*2 P5, P6, P7 : 2,000*3	kus	12,00000	84,90	1 018,80	801-4	RTS 21/ II
				2,00000				
				4,00000				
				6,00000				
36	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz. půdorys 1PP - nový stav : P1 : 1.07 : 2,000 viz. půdorys 1NP - nový stav : P2 : 2,000	kus	4,00000	118,50	474,00	801-4	RTS 21/ II
				2,00000				
				2,00000				
37	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz. půdorys 1NP - nový stav :	kus	4,00000	154,50	618,00	801-4	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		P4 : 2,000*1 P8 : 2,000*1		2,00000 2,00000				
38	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm  profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L viz. půdorys 1PP - nový stav : P1 : 1,07 : 11,100/1000*1,200*3 viz. půdorys 1NP - nový stav : P3 : 11,100/1000*1,300*2*2	t	0,09768	11 100,00	1 084,25	801-1	RTS 21/ II
39	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm  profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L viz. půdorys 1NP - nový stav : P2 : 21,900/1000*3,800*2*1 viz. půdorys 1NP - nový stav : P4 : 14,300/1000*1,100*4*1 P5, P6, P7 : 14,300/1000*1,650*2*3 P8 : 14,300/1000*1,700*3*1	t	0,44386	10 170,00	4 514,06	801-1	RTS 21/ II
40	319201317R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm  maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení, viz. pohledy - nový stav : skladba SO1.1 :	m2	150,87000	312,00	47 071,44	801-1	RTS 21/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		JV : 31,790		31,79000				
		JZ : 10,730		10,73000				
		SZ : 15,960		15,96000				
		3,100*0,700*2		4,34000				
		SV : 11,470		11,47000				
		Mezisoučet		74,29000				
		skladba SO1 :						
		JV : 24,600		24,60000				
		JZ : 10,600		10,60000				
		SZ : 20,360		20,36000				
		3,100*0,850*2		5,27000				
		SV : 15,750		15,75000				
		Mezisoučet		76,58000				
41	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	2,85000	344,00	980,40	801-4	RTS 21/ II
		vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, viz. půdorys 1PP - nový stav : poznámka 10 : 2,850*1,000		2,85000				
42	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité přičky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	31,95500	82,00	2 620,31	801-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 40,25000		40,25000				
		obklad : -3,950*2,100		-8,29500				
43	342255024R00	Přičky z cihel a tvárnic nepálených přičky z přičkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	91,01750	747,00	67 990,07	801-1	RTS 21/ II
		včetně pomocného lešení viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		1.13 : 1,050*3,500		3,67500				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		1.33 : (2,750+1,850)*3,500		16,10000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,700*1,970		-1,37900				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		1,19-1,22 : (6,950+2,725+1,200+1,425*3)*3,500		53,02500				
		-1,425*(3,500-2,250)*2		-3,56250				
		-0,700*1,970*5		-6,89500				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		1,29-1,30 : (2,920+1,900+1,400+1,800)*3,500		28,07000				
		-0,700*1,970*3		-4,13700				
		1,05 : 3,550*3,500		12,42500				
		-0,800*1,970		-1,57600				
44	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	33,42200	1 018,00	34 023,60	801-1	RTS 21/ II
		včetně pomocného lešení						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		1,25 : 4,200*3,500		14,70000				
		1,34 : 1,850*3,500*2		12,95000				
		-1,200*1,970*2		-4,72800				
		1,30 : 3,000*3,500		10,50000				
45	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	4,45000	1 032,00	4 592,40	801-1	RTS 21/ II
		jakýmkoliv cihlami,						
		viz. půdorys 1PP - nový stav :						
		P1 :						
		1,07 : 1,200*0,120*2*1		0,28800				
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		P3 :						
		1,300*0,120*2*2		0,62400				
		P2 :						
		3,800*0,180*2*1		1,36800				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		P4 :						
		1,100*0,140*2*1		0,30800				
		P5, P6, P7 :						
		1,650*0,140*2*3		1,38600				
		P8 :						
		1,700*0,140*2*1		0,47600				
46	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým	m2	14,01500	472,50	6 622,09	801-1	RTS 21/ II

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,

viz. půdorys 1PP - nový strav :

P1 :

1.07 : 1,200\*0,300\*2\*1

0,72000

0,800\*0,450\*1

0,36000

viz. půdorys 1NP - nový stav :

P3 :

1,300\*0,300\*2\*2

1,56000

0,900\*0,300\*2

0,54000

P2 :

3,800\*0,400\*2\*1

3,04000

3,400\*0,300\*1

1,02000

P4 :

1,100\*0,300\*2\*1

0,66000

0,700\*0,500\*1

0,35000

P5, P6, P7 :

1,650\*0,300\*2\*3

2,97000

1,250\*0,300\*3

1,12500

P8 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,700*0,300*2*1		1,02000				
		1,300*0,500*1		0,65000				
47	347015215R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm, Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. viz. půdorys 1NP - nový strav : skladba S5 : 1.04-1.29 : 5,900*3,500 1.05-1.31 : 5,600*3,500	m2	40,25000	1 118,00	44 999,50	801-1	RTS 21/ II
				20,65000				
				19,60000				
48	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1NP - nový stav : 1.33 : 0,400*1,300	m2	0,52000	1 134,00	589,68	801-1	RTS 21/ II
				0,52000				
49	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1NP - nový stav : 1.20 : 0,950*1,300 1.22 : (0,900*3+1,050)*1,300 1.30 : 0,900*2*1,300 1.33 : 0,700*1,300	m2	9,36000	1 277,00	11 952,72	801-1	RTS 21/ II
				1,23500				
				4,87500				
				2,34000				
				0,91000				
50	342265122RT6	Úprava podkroví sádkartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace deskami ze sádkartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, viz. krov - nový stav :	m2	16,00000	1 028,00	16 448,00	801-1	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		skladba ST1.3 : řez B-B : (1,400+2,600)*4,000		16,00000				
51	342262112RSS	D+M příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 m, izol. minerál tl.2x80 mm	m2	34,04250	2 100,00	71 489,25		Vlastní
		viz. krov - nový stav : skladba S6 : (2,450+3,500*2)*3,300 2,450*1,890 -0,900*1,970		31,18500 4,63050 -1,77300				
52	311320040RAA	Zdi nadzákladové ze železobetonu C 25/30, tloušťky 300 mm, výztuž 90 kg/m3, oboustranné bednění a odbednění	m2	10,50000	4 480,00	47 040,00	AP-HSV	RTS 21/ II
		s výztuží, včetně bednění a odbednění nebo do ztraceného bednění a případného pomocného lešení. nová zídka : 3,500*3		10,50000				
53	338920026RA0	Palisády z betonových kúlů tloušťky 200 mm, výšky 1000 mm	m	2,40000	7 585,00	18 204,00	AP-HSV	RTS 21/ II
		Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp šterkem. PALISÁDA Z ČERNÝCH BETONOVÝCH HRANOLŮ 18x12x1000. viz. koordinační situace : poznámka 8 : 2,400		2,40000				
54	13380520R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm	t	0,10745	38 570,00	4 144,35	SPCM	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1PP - nový stav : P1 : 1,07 : 11,100/1000*1,200*3 viz. půdorys 1NP - nový stav : P3 : 11,100/1000*1,300*2*2		0,03996 0,05772				
55	13380525R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm	t	0,30516	39 190,00	11 959,22	SPCM	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		P4 :						
		14,300/1000*1,100*4*1		0,06292				
		P5, P6, P7 :						
		14,300/1000*1,650*2*3		0,14157				
		P8 :						
		14,300/1000*1,700*3*1		0,07293				
56	13480910R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm	t	0,18308	38 990,00	7 138,29	SPCM	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		P2 :						
		21,900/1000*3,800*2*1		0,16644				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>209 959,19</b>		
57	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	5,54700	3 200,00	17 750,40	801-1	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P4 :						
		1.03 : 36,980*0,150		5,54700				
58	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	36,98000	782,00	28 918,36	801-1	RTS 21/ II
		s pomocným lešením						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P4 :						
		1.03 : 36,980		36,98000				
59	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	36,98000	240,00	8 875,20	801-1	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 36,98000				36,98000		
60	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.  viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P4 : 1.03 : 3,030/1000*36,980*1,25*2	t	0,28012	62 920,00	17 625,15	801-1	RTS 21/ II
61	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm  viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P4 : 1.03 : 1PP : nosníky : 14,000*2 Mezisoučet viz. krov - nový stav : poznámka 7 : I160 : 4,000 Mezisoučet	kus	32,00000	275,50	8 816,00	801-4	RTS 21/ II
62	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm  I , IE, U , UE nebo L viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P4 : 1.03 : 1PP :	t	1,43070	10 170,00	14 550,22	801-1	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nosníky : 26,200/1000*2,700*14		0,99036				
		Mezisoučet		0,99036				
		viz. krov - nový stav :						
		poznámka 7 :						
		I160 : 17,900/1000*6,150*4		0,44034				
		Mezisoučet		0,44034				
63	430320040RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3	m3	1,55000	33 720,00	52 266,00	AP-HSV	RTS 21/ II
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		1,550		1,55000				
64	13380530R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm	t	0,48437	38 570,00	18 682,15	SPCM	RTS 21/ II
		viz. krov - nový stav :						
		poznámka 7 :						
		I160 : 17,900/1000*6,150*4		0,44034				
65	13383425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm	t	1,08940	38 990,00	42 475,71	SPCM	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P4 :						
		1.03 :						
		1PP :						
		nosníky : 26,200/1000*2,700*14		0,99036				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>451 947,80</b>		
66	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	370,20000	75,30	27 876,06	822-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím						
		Frakce 0/8.						
		skladba P1 :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 27,20000		27,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 343,00000		343,00000				
67	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	370,20000	122,00	45 164,40	822-1	RTS 21/ II
		Frakce 8/16. skladba P1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 27,20000		27,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 343,00000		343,00000				
68	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	370,20000	214,50	79 407,90	822-1	RTS 21/ II
		Frakce 16/32. skladba P1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 27,20000		27,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 343,00000		343,00000				
69	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	27,20000	271,50	7 384,80	822-1	RTS 21/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz. koordinační situace :						
		skladba P1 :						
		26,000		26,00000				
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		poznámka 21 : 1.200		1,20000				
70	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	343,00000	285,00	97 755,00	822-1	RTS 21/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz. koordinační situace :						
		skladba P1 :						
		225,000		225,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		118,000		118,00000				
71	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm viz. koordinační situace : 11,450+2,500 viz. půdorys 1NP - nový stav : poznámka 21 : 1,850	m	15,80000	240,50	3 799,90	822-1	RTS 21/ II
				13,95000				
				1,85000				
72	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm viz. koordinační situace : 38,650 25,740+9,220	m	73,61000	253,50	18 660,14	822-1	RTS 21/ II
				38,65000				
				34,96000				
73	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : okapový chodník : 41,100*1,000+1,490 6,800*1,000	m2	49,39000	197,50	9 754,53	822-1	RTS 21/ II
				42,59000				
				6,80000				
74	5R001	D+M ukončovací lista z ocelové pásoviny tl. 6 mm, černá viz. koordinační situace : poznámka 9 : 5,000*2	m	10,00000	750,00	7 500,00		Vlastní
				10,00000				
75	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 27,20000	m2	28,01600	323,50	9 063,18	SPCM	RTS 21/ II
				27,20000				
76	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 343,00000	m2	353,29000	407,00	143 789,03	SPCM	RTS 21/ II
				343,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
77	592453331R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	4,93900	363,00	1 792,86	SPCM	RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 49,39000\*0,1

4,93900

<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>					<b>633 349,81</b>		
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

78	601011102R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 480,79000	m2	480,79000	101,00	48 559,79	801-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

79	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. viz. výkres půdorys 1NP - nový stav :	m2	480,79000	193,50	93 032,87	801-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

viz. výkres půdorys 1NP - nový stav :

1.01 : 4,200

4,20000

1.02 : 8,230

8,23000

1.03 : 36,980

36,98000

1.04 : 6,400

6,40000

1.05 : 13,090

13,09000

1.06 : 12,680

12,68000

1.08 : 66,020

66,02000

1.09 : 115,190

115,19000

1.10 : 21,330

21,33000

1.11 : 22,500

22,50000

1.12 : 7,530

7,53000

1.13 : 2,480

2,48000

1.14 : 15,620

15,62000

1.15 : 29,000

29,00000

1.16 : 4,040

4,04000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.23 : 2,080		2,08000				
		1.24 : 4,680		4,68000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.26 : 2,750		2,75000				
		1.27 : 16,510		16,51000				
		1.28 : 3,430		3,43000				
		1.29 : 1,980		1,98000				
		1.30 : 5,220		5,22000				
		1.31 : 7,460		7,46000				
		1.32 : 11,860		11,86000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		1.34 : 8,560		8,56000				
80	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1 217,47375	73,20	89 119,08	801-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 197,06050		197,06050				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1020,41325		1 020,41325				
81	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	197,06050	404,50	79 710,97	801-1	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový strav :						
		1.05 : 1,050*2,000*2		4,20000				
		3,470*3,350*2		23,24900				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800*1,970*2				-3,15200		
		1.18 : 0,900*2,050*2				3,69000		
		1.17 : (2,150+2,750)*3,350				16,41500		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		0,900*2,050*2				3,69000		
		1.33 : (1,100+1,850)*2*(3,350-2,100)				7,37500		
		1.13 : (1,100+1,000)*3,350				7,03500		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		1.25 : 3,000*3,350				10,05000		
		1.34 : 1,100*2,000				2,20000		
		1,850*3,350*4				24,79000		
		-1,200*1,970*4				-9,45600		
		1.27 : 1,100*2,000				2,20000		
		0,900*2,000				1,80000		
		1.19-1.22 : (6,950+3,075+0,300)*2*(3,350-2,100)				25,81250		
		6,950*(3,350-2,100)*2				17,37500		
		1,200*(3,350-2,100)*4				6,00000		
		1,420*(3,350-2,100)*8				14,20000		
		1.28 : (1,800+1,800)*(3,350-2,100)				4,50000		
		1.29 : (1,020*2+1,800)*(3,350-2,100)				4,80000		
		1.30 : (2,920+1,900+1,400)*2*(3,350-2,100)				15,55000		
		os : 5,340*3,350				17,88900		
82	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1NP - nový strav :	m2	1 020,41325	148,50	151 531,37	801-1	RTS 21/ II
		1.02 : (2,800+2,500)*2*3,350				35,51000		
		(1,450+2,800*2)*0,850				5,99250		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-1,850*2,400				-4,44000		
		-1,800*1,400				-2,52000		
		1.03 : (14,700+2,500)*2*3,350				115,24000		
		-0,800*1,970*4				-6,30400		
		-0,900*1,970*2				-3,54600		
		-1,250*2,900				-3,62500		
		-1,450*2,800				-4,06000		
		-1,200*2,000				-2,40000		
		-1,350*2,000				-2,70000		
		-3,400*2,500				-8,50000		
		(3,400+2,500*2)*0,300				2,52000		
		1.04 : (2,300+2,920)*3,350				17,48700		
		(0,900+1,970*2)*0,300				1,45200		
		(1,050+2,000*2)*0,300				1,51500		
		1.05 : 3,470*3,350				11,62450		
		1.06 : (3,250+3,900+0,300+0,400)*2*3,350				52,59500		
		-0,800*1,970*2				-3,15200		
		1.08 : (8,150+8,100)*2*3,350				108,87500		
		-0,800*1,970*2				-3,15200		
		-4,000*2,400				-9,60000		
		-1,300*2,050				-2,66500		
		(4,000+2,400*2)*0,500				4,40000		
		(1,300+2,050*2)*0,500				2,70000		
		-1,850*2,000*2				-7,40000		
		1.09 : (11,550+9,800)*2*3,350				143,04500		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-4,000*2,400				-9,60000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-6,000*3,600				-21,60000		
		(6,000+3,600*2)*0,300				3,96000		
		-2,650*2,650*2				-14,04500		
		1.10 : (2,700+7,900)*2*3,350				71,02000		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-6,000*3,600				-21,60000		
		1.11 : (5,750+3,800*2)*3,350				44,72250		
		-1,300*2,050				-2,66500		
		-1,820*2,000				-3,64000		
		-1,850*2,000				-3,70000		
		1.12 : (5,450+1,500)*2*3,350				46,56500		
		-0,800*1,970*3				-4,72800		
		-1,000*1,970				-1,97000		
		-1,570*2,575				-4,04275		
		1.13 : (2,250*2+1,100)*3,350				18,76000		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-1,100*1,800				-1,98000		
		1.14 : (2,800+5,450)*2*3,350				55,27500		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-1,820*1,900				-3,45800		
		-2,200*2,400				-5,28000		
		(0,800+1,970*2)*0,400				1,89600		
		(2,200+2,400*2)*0,300				2,10000		
		1.15 : (4,950+5,450+0,350)*2*3,350				72,02500		
		-2,200*2,400				-5,28000		
		-1,850*1,900*2				-7,03000		
		1.16 : (2,700+1,600)*2*3,350				28,81000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800*1,970*3				-4,72800		
		1.17 : (2,750+2,150)*3,350				16,41500		
		-1,050*1,800				-1,89000		
		1.18 : (3,900+5,900)*2*3,350				65,66000		
		-1,200*1,970				-2,36400		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-1,200*2,050				-2,46000		
		(0,800+1,970*2)*0,400				1,89600		
		(1,200+2,050*2)*0,200				1,06000		
		-1,200*1,970				-2,36400		
		1.19 : (1,750+1,200)*2*3,350				19,76500		
		-0,800*1,970*2				-3,15200		
		(0,800+1,970*2)*0,400				1,89600		
		1.20 : (2,800+3,075)*2*3,350				39,36250		
		-0,700*1,970*2				-2,75800		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-0,550*0,800				-0,44000		
		1.21 : (4,050+1,200+0,300)*2*3,350				37,18500		
		-0,700*1,970*3				-4,13700		
		(0,900+1,970*2)*0,400				1,93600		
		1.22 : (0,900+1,425)*2*3,350*3				46,73250		
		(1,050+1,425)*2*3,350				16,58250		
		-0,700*1,970*4				-5,51600		
		1.23 : (2,000+1,000+0,200)*2*3,350				21,44000		
		-0,900*1,970*2				-3,54600		
		1.25 : (1,050+3,000)*2*3,350				27,13500		
		-0,800*1,970*3				-4,72800		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.27 : (8,925+1,850)*2*3,350				72,19250		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-0,900*1,970				-1,77300		
		-1,200*1,970*2				-4,72800		
		-1,350*2,000				-2,70000		
		1.28 : (1,800+1,800+0,300)*2*3,350				26,13000		
		-0,700*1,970				-1,37900		
		-0,900*1,970				-1,77300		
		1.29 : (1,800+1,020)*2*3,350				18,89400		
		-0,700*1,970				-1,37900		
		-0,700*1,700				-1,19000		
		1.30 : (1,900+1,420)*2*3,350				22,24400		
		(0,900+1,400)*2*3,350*2				30,82000		
		-0,700*1,970*4				-5,51600		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		1.31 : (2,100+3,470)*3,350				18,65950		
		-1,850*2,000				-3,70000		
		1.32 : (5,750+2,000*2)*3,350				32,66250		
		-1,200*2,050				-2,46000		
		1.33 : (1,550+1,850)*3,350				11,39000		
		-1,200*2,050				-2,46000		
		-1,000*1,970				-1,97000		
		(1,100+1,850)*2*3,350				19,76500		
		-0,700*1,970				-1,37900		
		1.34 : 4,625*2*3,350				30,98750		
		-1,150*1,800				-2,07000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 148,63600*-1				-148,63600		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
83	602015187RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 6,36220 Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 363,20050 Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 26,25600 Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,50000 skladba SO1 : Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 76,58000	m2	473,89870	300,00	142 169,61	801-1	RTS 21/ II
84	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 473,89870	m2	473,89870	39,10	18 529,44	801-1	RTS 21/ II
85	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách skladba SO1.1 : viz. pohledy - nový stav : JV : 31,790 JZ : 10,730 SZ : 15,960 3,100*0,700*2 SV : 11,470 Mezisoučet skladba SO1 : JV : 24,600 JZ : 10,600 SZ : 20,360	m2	150,87000	70,90	10 696,68	801-1	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		3,100*0,850*2		5,27000				
		SV : 15,750		15,75000				
		Mezisoučet		76,58000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>801 517,63</b>		
86	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	676,24000	342,50	231 612,20	801-1	RTS 21/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 480,79000		480,79000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 195,45000		195,45000				
87	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	2,10000	598,00	1 255,80	801-4	RTS 21/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz. půdorys 1NP - nový strav :						
		poznámka 2 :						
		1.11 : 0,300*3,500		1,05000				
		1.13 : 0,300*3,500		1,05000				
88	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	171,00000	90,80	15 526,80	801-4	RTS 21/ II
89	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	73,84500	790,00	58 337,55	801-4	RTS 21/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz. půdorys 1NP - nový strav :						
		Začátek provozního součtu						
		(1,100+1,800)*2*1		5,80000				
		(1,050+1,800)*2*3		17,10000				
		(1,150+1,800)*2*1		5,90000				
		(0,550+0,800)*2*3		8,10000				
		(0,500+0,800)*2*1		2,60000				
		(1,150+1,900)*2*1		6,10000				
		(1,250+2,900*2)*1		7,05000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,700+1,700)*2*2		9,60000				
		(1,850+2,000)*2*4		30,80000				
		(1,800+1,400)*2*1		6,40000				
		(1,850+2,400)*2*1		6,65000				
		(1,820+2,000)*2*1		7,64000				
		(2,650+2,650)*2*2		21,20000				
		(1,850+1,900)*2*2		15,00000				
		(1,820+1,900)*2*1		7,44000				
		(1,570+2,575*2)*1		6,72000				
		Mezisoučet		164,10000				
		Konec provozního součtu						
		164,1000*0,450		73,84500				
90	612434112R00	Omitkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, , m2		285,14000	532,00	151 694,48	801-4	RTS 21/ II

viz. půdorys 1NP - nový stav :

poznámka 14 :

viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :

poznámka 4 :

1.04 : (2,920+2,300)\*1,000

5,22000

1.05 : (5,600+3,000\*2)\*1,000

11,60000

-3,400\*1,000

-3,40000

1.02 : (2,800\*2+2,500)\*1,000

8,10000

-1,450\*1,000

-1,45000

-1,850\*1,000

-1,85000

1.03 : (14,700+2,500)\*2\*1,000

34,40000

-1,350\*1,000

-1,35000

-1,200\*1,000

-1,20000

-1,450\*1,000

-1,45000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800*1,000*4				-3,20000		
		-0,900*1,000*2				-1,80000		
		-3,400*1,000				-3,40000		
		1.06 : (3,250+3,900)*2*1,000				14,30000		
		-1,200*1,000				-1,20000		
		1.07 : (2,200+3,900)*2*1,000				12,20000		
		1.11 : (5,800+5,750)*2*1,000				23,10000		
		-1,200*1,000				-1,20000		
		-1,300*1,000				-1,30000		
		1.08 : (8,150+8,100)*2*1,000				32,50000		
		-4,000*1,000				-4,00000		
		1.09 : (11,550+9,800)*2*1,000				42,70000		
		-6,000*1,000				-6,00000		
		-4,000*1,000				-4,00000		
		-1,200*1,000				-1,20000		
		1.10 : (2,700+7,900)*2*1,000				21,20000		
		-6,000*1,000				-6,00000		
		1.16 : (2,700+1,600)*2*1,000				8,60000		
		1.15 : (5,450+4,950)*2*1,000				20,80000		
		-2,200*1,000				-2,20000		
		1.14 : (2,800+5,450)*2*1,000				16,50000		
		-2,200*1,000				-2,20000		
		1.18, 1.27, 1.34 : (17,750+5,900)*2*1,000				47,30000		
		-1,350*1,000				-1,35000		
		1.13, 1.17, 1.25, 1.33 : (4,300+5,300)*2*1,000				19,20000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-1,000*1,000		-1,00000				
		-1,200*1,000		-1,20000				
		1.20, 1.22 : (2.725+6.960)*2*1.000		19,37000				
91	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 148,63600 Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 197,06050	m2	345,69650	19,50	6 741,08	801-1	RTS 21/ II
92	612474510R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství pod obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 148.63600	m2	148,63600	292,50	43 476,03	801-1	RTS 21/ II
93	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1020,41325	m2	1 020,41325	270,00	275 511,58	801-1	RTS 21/ II
94	611474611R01	D+M omítka stropů vnitřní, požární - 45 min včetně pomocného lešení viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P4 : 1.03 : 36,980	m2	36,98000	469,50	17 362,11		Vlastní
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>509 945,76</b>		
95	622319131RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. viz. půdorys 1NP - nový stav :	m2	6,36220	777,00	4 943,43	801-1	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.01 : 1,580*2,900 0,460*3,870		4,58200 1,78020				
96	622319135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. viz. pohledy - nový stav :	m2	363,20050	1 033,00	375 186,12	801-1	RTS 21/ II
		JV : 193,600		193,60000				
		1,580*2,900		4,58200				
		JZ : 95,450		95,45000				
		SZ : 109,120		109,12000				
		3,100*4,250*2		26,35000				
		SV : 81,310		81,31000				
		Mezisoučet		510,41200				
		Začátek provozního součtu						
		(1,100*1,800)*2*1		3,96000				
		(1,050*1,800)*2*3		11,34000				
		(1,150*1,800)*2*1		4,14000				
		(0,550*0,800)*2*3		2,64000				
		(0,500*0,800)*2*1		0,80000				
		(1,150*1,900)*2*1		4,37000				
		(1,250*2,900*2)*1		7,25000				
		(0,700*1,700)*2*2		4,76000				
		(1,850*2,000)*2*4		29,60000				
		(1,800*1,400)*2*1		5,04000				
		(1,850*2,400*2)*1		8,88000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(1,820*2,000)*2*1		7,28000				
		(2,650*2,650)*2*2		28,09000				
		(1,850*1,900)*2*2		14,06000				
		(1,820*1,900)*2*1		6,91600				
		(1,570*2,575*2)*1		8,08550				
		Mezisoučet		147,21150				
		Konec provozního součtu						
		147,21150*-1		-147,21150				
97	622319450RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku. viz. půdorys 1NP - nový strav : Začátek provozního součtu	m2	26,25600	1 518,00	39 856,61	801-1	RTS 21/ II
		(1,100+1,800)*2*1		5,80000				
		(1,050+1,800)*2*3		17,10000				
		(1,150+1,800)*2*1		5,90000				
		(0,550+0,800)*2*3		8,10000				
		(0,500+0,800)*2*1		2,60000				
		(1,150+1,900)*2*1		6,10000				
		(1,250+2,900*2)*1		7,05000				
		(0,700+1,700)*2*2		9,60000				
		(1,850+2,000)*2*4		30,80000				
		(1,800+1,400)*2*1		6,40000				
		(1,850+2,400*2)*1		6,65000				
		(1,820+2,000)*2*1		7,64000				
		(2,650+2,650)*2*2		21,20000				
		(1,850+1,900)*2*2		15,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(1,820+1,900)*2*1		7,44000				
		(1,570+2,575*2)*1		6,72000				
		Mezisoučet		164,10000				
		Konec provozního součtu						
		164,1000*0,160		26,25600				
98	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	57,00000	110,50	6 298,50	801-1	RTS 21/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		viz. pohledy - nový stav :						
		4,500*10		45,00000				
		6,000*2		12,00000				
99	622421493R00	Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou	m	9,00000	318,50	2 866,50	801-1	RTS 21/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		viz. pohledy - nový stav :						
		4,500*2		9,00000				
100	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	31,94000	104,50	3 337,73	801-1	RTS 21/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		1,100*1		1,10000				
		1,050*3		3,15000				
		1,150*1		1,15000				
		0,550*3		1,65000				
		0,500*1		0,50000				
		1,150*1		1,15000				
		0,700*2		1,40000				
		1,850*3		5,55000				
		1,800*1		1,80000				
		1,850*1		1,85000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,820*1		1,82000				
		2,650*2		5,30000				
		1,850*2		3,70000				
		1,820*1		1,82000				
101	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	164,10000	47,70	7 827,57	801-1	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový strav :						
		(1,100+1,800)*2*1		5,80000				
		(1,050+1,800)*2*3		17,10000				
		(1,150+1,800)*2*1		5,90000				
		(0,550+0,800)*2*3		8,10000				
		(0,500+0,800)*2*1		2,60000				
		(1,150+1,900)*2*1		6,10000				
		(1,250+2,900)*2*1		7,05000				
		(0,700+1,700)*2*2		9,60000				
		(1,850+2,000)*2*4		30,80000				
		(1,800+1,400)*2*1		6,40000				
		(1,850+2,400)*2*1		6,65000				
		(1,820+2,000)*2*1		7,64000				
		(2,650+2,650)*2*2		21,20000				
		(1,850+1,900)*2*2		15,00000				
		(1,820+1,900)*2*1		7,44000				
		(1,570+2,575)*2*1		6,72000				
102	622491141R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 1 x	m2	78,08000	95,20	7 433,22	801-1	RTS 21/ II
		hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,50000		1,50000				
		skladba SO1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 76,58000		76,58000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
103	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	540,32650	60,20	32 527,66	801-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 363,20050		363,20050				
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 26,25600		26,25600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 150,87000		150,87000				
104	622319130RVS	D+M zatepl. systém, fasáda expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,50000	685,00	1 027,50		Vlastní
		viz. pohledy - nový stav :						
		poznámka 5 : 1,500		1,50000				
105	622481211RUS	Montáž výztužné sítě (perlinky) do tekuté stěrky-vněj.stěny, s výztužnou sklotextilní pancéřovanou tkaninou, s dodávkou sítě a tekutého stěrkového tmelu	m2	76,58000	374,00	28 640,92		Vlastní
		viz. pohledy - nový stav :						
		skladba SO1 :						
		JV : 24,600		24,60000				
		JZ : 10,600		10,60000				
		SZ : 20,360		20,36000				
		3,100*0,850*2		5,27000				
		SV : 15,750		15,75000				

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>640 217,92</b>		
106	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	34,72650	3 635,00	126 230,83	801-1	RTS 21/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P5 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 4,200		4,20000				
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.27 : 16,510		16,51000				
		1.34 : 8,560		8,56000				
		Mezisoučet		56,33000				
		Konec provozního součtu						
		56,3300*0,150		8,44950				
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.09 : 115,190		115,19000				
		1.10 : 21,330		21,33000				
		1.16 : 4,040		4,04000				
		Mezisoučet		140,56000				
		Konec provozního součtu						
		140,5600*0,150		21,08400				
		skladba P5.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		Mezisoučet		34,62000				
		Konec provozního součtu						
		34,6200*0,150		5,19300				
107	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	34,72650	329,00	11 425,02	801-1	RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 34,72650		34,72650				
108	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 34,72650	m3	34,72650	99,90	3 469,18	801-1	RTS 21/ II
109	631345823R00	Mazanina z betonu lehkého konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P1 : Začátek provozního součtu 1.04 : 6,400 1.05 : 13,090 1.06 : 12,680 1.23 : 2,080 1.28 : 3,430 1.29 : 1,980 1.30 : 5,220 1.31 : 7,460 1.32 : 11,860 Mezisoučet Konec provozního součtu 64,2000*0,180 skladba P2 : 1.08 : 66,020*0,200 1.11 : 22,500*0,200 skladba P1.1 : 1.12 : 7,530*0,250 1.14 : 15,620*0,250 1.15 : 29,000*0,250	m3	42,29750	4 405,00	186 320,49	801-1	RTS 21/ II
				6,40000				
				13,09000				
				12,68000				
				2,08000				
				3,43000				
				1,98000				
				5,22000				
				7,46000				
				11,86000				
				64,20000				
				11,55600				
				13,20400				
				4,50000				
				1,88250				
				3,90500				
				7,25000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		Mezisoučet		34,62000				
		Konec provozního součtu						
		5,370/1000*34,6200*1,25		0,23239				
111	632441015RT1	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm	m2	192,13000	427,00	82 039,51	801-1	RTS 21/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P1 :						
		1.04 : 6,400		6,40000				
		1.05 : 13,090		13,09000				
		1.06 : 12,680		12,68000				
		1.23 : 2,080		2,08000				
		1.28 : 3,430		3,43000				
		1.29 : 1,980		1,98000				
		1.30 : 5,220		5,22000				
		1.31 : 7,460		7,46000				
		1.32 : 11,860		11,86000				
		skladba P4 :						
		1.03 : 36,980		36,98000				
		skladba P5 :						
		1.01 : 4,200		4,20000				
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.27 : 16,510		16,51000				
		1.34 : 8,560		8,56000				
		skladba P5.1 :						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
112	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	12,81350	273,50	3 504,49	801-1	RTS 21/ II

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

viz. půdorys 1NP - nový strav :

Začátek provozního součtu

1,100*1	1,10000
1,050*3	3,15000
1,150*1	1,15000
0,550*3	1,65000
0,500*1	0,50000
1,150*1	1,15000
1,250*1	1,25000
0,700*2	1,40000
1,850*4	7,40000
1,800*1	1,80000
1,850*1	1,85000
1,820*1	1,82000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,650*2		5,30000				
		1,850*2		3,70000				
		1,820*1		1,82000				
		1,570*1		1,57000				
		Mezisoučet		36,61000				
		Konec provozního součtu						
		36,6100*0,350		12,81350				
113	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	237,67000	223,50	53 119,25	801-1	RTS 21/ II

na strozech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

viz. půdorys 1NP - nový stav :

skladba P1 :

1.04 : 6,400 6,40000

1.05 : 13,090 13,09000

1.06 : 12,680 12,68000

1.23 : 2,080 2,08000

1.28 : 3,430 3,43000

1.29 : 1,980 1,98000

1.30 : 5,220 5,22000

1.31 : 7,460 7,46000

1.32 : 11,860 11,86000

skladba P2 :

1.08 : 66,020 66,02000

1.11 : 22,500 22,50000

skladba P1.1 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.12 : 7,530		7,53000				
		1.14 : 15,620		15,62000				
		1.15 : 29,000		29,00000				
		P5.1 :						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
114	635213132R01	D+M podlaha na dřevěných nosnících, z desek cementotřískových PD, 1x tl. 14 mm + 1x tl. 16 mm, minerální izolace tl. 140+160 mm mezi dřevěné hranoly, paropropustná fólie	m2	6,83000	3 571,50	24 393,35		Vlastní
		Položení roznášecí pěnové fólie, umístění okrajových pásků, položení tepené izolace, úprava cementotřískových desek na potřebný rozměr, položení dvou vrstev desek, lepení spojů, přišroubování k podkladu.						
		viz. krov - nový stav :						
		skladba ST1.2 :						
		2.04 : 6,830		6,83000				
115	900100002RBS	Oplocení z 2D pletiva, ocelové sloupky, s podhrabovou deskou, deska	m	29,53000	1 873,00	55 309,69		Vlastní
		Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž 2D pletiva, do výšky 1,6 m, dodávka a montáž podhrabových desek.						
		viz. koordinační situace :						
		poznámka 10 : 19,400+10,130						
				29,53000				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>29 025,41</b>		
116	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	13,10000	160,50	2 102,55	822-1	RTS 21/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		poznámka 22 : 6.960+3,100+3.040						
				13,10000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
117	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. koordinační situace : poznámka 1 : 25.740	m	25,74000	256,50	6 602,31	822-1	RTS 21/ II
				25.74000				
118	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. koordinační situace : poznámka 11 : 19,130+8,920+2,570 viz. půdorys 1NP - nový stav : poznámka 23 : 1,000	m	31,62000	302,50	9 565,05	822-1	RTS 21/ II
				30.62000				
				1.00000				
119	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 13,10000 1,900	kus	15,00000	87,50	1 312,50	SPCM	RTS 21/ II
				13.10000				
				1.90000				
120	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 31,62000 3,380	kus	35,00000	155,00	5 425,00	SPCM	RTS 21/ II
				31.62000				
				3.38000				
121	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 25,74000 2,260	kus	28,00000	143,50	4 018,00	SPCM	RTS 21/ II
				25.74000				
				2.26000				
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>217 909,96</b>		
122	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. viz. pohledy - nový stav :	m2	580,00000	65,60	38 048,00	800-3	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		JV : 44,200*5,000		221,00000				
		JZ : 18,500*5,000		92,50000				
		SZ : 26,800*5,000		134,00000				
		4,000*5,000*2		40,00000				
		SV : 18,500*5,000		92,50000				
123	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 580,00000*3	m2	1 740,00000	30,50	53 070,00	800-3	RTS 21/ II
				1 740,00000				
124	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 580,00000	m2	580,00000	53,50	31 030,00	800-3	RTS 21/ II
				580,00000				
125	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m viz. výkres půdorys 1PP - nový stav :	m2	230,68000	115,00	26 528,20	800-3	RTS 21/ II
		1.02 : 19,080		19,08000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.05 : 19,080		19,08000				
		1.06 : 22,390		22,39000				
		1.07 : 16,530		16,53000				
		1.08 : 20,940		20,94000				
		1.09 : 12,840		12,84000				
		1.10 : 19,280		19,28000				
		1.12 : 30,730		30,73000				
		1.13 : 10,190		10,19000				
		1.14 : 26,080		26,08000				
		1.15 : 14,040		14,04000				
126	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m viz. výkres půdorys 1NP - nový stav :	m2	480,79000	144,00	69 233,76	800-3	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.01 : 4,200				4,20000		
		1.02 : 8,230				8,23000		
		1.03 : 36,980				36,98000		
		1.04 : 6,400				6,40000		
		1.05 : 13,090				13,09000		
		1.06 : 12,680				12,68000		
		1.08 : 66,020				66,02000		
		1.09 : 115,190				115,19000		
		1.10 : 21,330				21,33000		
		1.11 : 22,500				22,50000		
		1.12 : 7,530				7,53000		
		1.13 : 2,480				2,48000		
		1.14 : 15,620				15,62000		
		1.15 : 29,000				29,00000		
		1.16 : 4,040				4,04000		
		1.17 : 5,910				5,91000		
		1.18 : 21,260				21,26000		
		1.19 : 2,460				2,46000		
		1.20 : 6,760				6,76000		
		1.21 : 5,610				5,61000		
		1.22 : 4,000				4,00000		
		1.23 : 2,080				2,08000		
		1.24 : 4,680				4,68000		
		1.25 : 3,150				3,15000		
		1.26 : 2,750				2,75000		
		1.27 : 16,510				16,51000		
		1.28 : 3,430				3,43000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.29 : 1,980		1,98000				
		1.30 : 5,220		5,22000				
		1.31 : 7,460		7,46000				
		1.32 : 11,860		11,86000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		1.34 : 8,560		8,56000				

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>498 550,24</b>
----------------	---	--	--	-------------------

127	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	675,91000	123,50	83 474,89	801-1	RTS 21/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

1PP :  
230,650  
230,65000

1NP :  
445,260  
445,26000

128	95R001	Demontáž a opětovná montáž pamětní desky	kus	1,00000	44 000,00	44 000,00		Vlastní
-----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

JEDNOTLIVÉ KUSY KAMENNÝCH DESEK BUDOU ZE ZADNÍ STRANY VYDRAŽKOVÁNY A NÁSLEDNĚ ZNOVA  
OSAZENY DO NOVÉHO STAVU. V PŘÍPADĚ ŽE DOJDE K ROZBITÍ BUDE UDĚLÁNA REPLIKA.  
odkaz 19/B :  
viz. pohledy - stávající stav/bourací práce :  
JV : 1,000  
1,00000

129	95R002	Demontáž klimatizace ve správě CETIN, klimatizace bude přesunuta a znovu použita	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
-----	--------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

odkaz 17/B :  
viz. pohledy - stávající stav/bourací práce :  
SV : 1,000  
1,00000

130	95R003	Očištění ocelových IPN profilů, nanesení základního, antikorozičního a finálního nátěru	m	27,25000	200,00	5 450,00		Vlastní
-----	--------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

viz. půdorys 1PP - nový stav :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		poznámka 2 :						
		1.08 : 5,300*2		10,60000				
		1.10 : 5,350		5,35000				
		1.12 : 5,650*2		11,30000				
131	95R004	D+M PVC šachta na odčerpávání vody D600 mm, hloubka 1250 mm, spodní část obalená geotextilií a, vysypána kamenivem, na povrchu ponorné čerpadlo uchycené na nerezovou konstrukci	kus	4,00000	9 800,00	39 200,00		Vlastní
		viz. půdorys 1PP - nový stav :						
		poznámka 4 :						
		1.05 : 1,000		1,00000				
		1.09 : 1,000		1,00000				
		1.12 : 1,000		1,00000				
		1.14 : 1,000		1,00000				
132	95R005	D+M promítací plátno zavěšené na konstrukci - podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		poznámka 3 :						
		1.10 : 1,000		1,00000				
133	95R006	D+M ovládací panel plátna a opony + napojení DP a audio ovládání - podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		poznámka 4 :						
		1.10 : 1,000		1,00000				
134	95R007	D+M nátěr nosné ocelové konstrukce pro plátno, osvětlení scény a nová opona (světle šedá)	kus	1,00000	105 000,00	105 000,00		Vlastní
		NÁTĚR - ZÁKLADNÍ + FINÁLNÍ 2X BARVA ČERNÁ.						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		poznámka 5 :						
		1.10 : 1,000		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
135	95R008	D+M vybavení WC pro invalidy všemi doplňky viz. půdorys 1NP - nový stav : poznámka 25 : 1,000	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
136	95R009	D+M zapravení prostupu pro VZT 650x700 mm včetně požárních ucpávek viz. krov - nový stav : poznámka 6 : 2,000	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00		Vlastní
137	95R010	D+M zapravení prostupu pro ZTI DN 80 mm včetně požárních ucpávek viz. krov - nový stav : poznámka 8 : 5,000	kus	5,00000	1 504,00	7 520,00		Vlastní
138	95R011	D+M zapravení střechy u VZT hlavice 600x1200 mm včetně oplechování viz. střecha - nový stav : poznámka 5 : 2,000	kus	2,00000	4 320,00	8 640,00		Vlastní
139	95R012	D+M systémový odvětrávací komínek včetně systémového prostupu střešní krytinou a zapravení viz. krov - nový stav : poznámka 6 : 5,000	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00		Vlastní
140	95R013	D+M částečná úprava střechy u okapu, částečná demontáž a zpětná montáž viz. krov - nový stav : poznámka 7 : 27,500+13,350+39,500+17,440+2,000	m	99,79000	165,00	16 465,35		Vlastní
141	95R014	D+M provedení kopií původních maleb na fasádě objektu viz. pohledy - nový stav : poznámka 2 : 1,000	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
142	95R015	D+M nový plechový box pro kabely Cetin KOORDINACE S CETIN, A.S. viz. pohledy - nový stav : poznámka 9 : 1,000	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

**Díl: 96 Bourání konstrukcí**

**720 705,83**



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
143	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odkaz 4/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : 1.13 : 1,050*3,500 -0,600*1,970 (6,950+1,200*2+1,425*4)*2,500 -0,600*1,970*5 -0,800*1,970*1 1.27 3/B : 1,850*3,400 -0,800*1,970	m2	37,34600	126,00	4 705,60	801-3	RTS 21/ II
144	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odkaz 4/B : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : 1.25 : 4,100*3,500 1.27 : 1,850*3,400 -0,800*1,970 Mezisoučet viz. řez A-A stávající stav/bourací práce : poznámka 1 : 1,200*(12,950+13,000) Mezisoučet	m2	50,20400	169,00	8 484,48	801-3	RTS 21/ II
145	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,32500	831,00	270,08	801-3	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) odkaz 3/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : 0,650*0,200*2,500		0,32500				
146	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,85625	1 756,00	3 259,58	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) odkaz 1/B : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : 0,300*0,450*2,500*4 0,450*0,450*2,500		1,35000 0,50625				
147	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	4,48910	4 550,00	20 425,41	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odkaz 11/B : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : 1.10 : 0,900*0,900*0,700 Mezisoučet viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : poznámka 7 : 8,620*0,350*1,300 Mezisoučet		0,56700 0,56700 3,92210 3,92210				
148	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	46,39000	170,00	7 886,30	801-3	RTS 21/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odkaz 2/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.03 : 46,390		46,39000				
149	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodiškových stupňů zhotovených na místě odkaz 10/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : 1,000*6 viz. koordinační situace : poznámka 5 : 2,500*2	m	11,00000	247,00	2 717,00	801-3	RTS 21/ II
150	964051111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odkaz 32/B : viz. řez B-B - stávající stav/bourací práce : 0,250*0,400*14,050	m3	1,40500	6 545,00	9 195,73	801-3	RTS 21/ II
151	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, viz. krov - stávající stav/bourací práce : skladba ST1 : 2.01 : 229,890 2.03 : 104,650	m2	334,54000	52,20	17 462,99	801-3	RTS 21/ II
152	965032131R00	Bourání podlah z cihel kladených na stojato, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, odkaz 5/B : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : 0,300*12,500	m2	3,75000	80,50	301,88	801-3	RTS 21/ II
153	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : odkaz 9/B : skladba P1 :	m3	0,51020	3 975,00	2 028,05	801-3	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.25 : 3,150*0,060 skladba P1.1 :		0,18900				
		1.19 : 2,460*0,060 odkaz 6/B :		0,14760				
		skladba P3 : 1.13 : 2,480*0,070		0,17360				
154	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,83185	2 260,00	65 159,98	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		P6 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 6,550		6,55000				
		1.02 : 10,800		10,80000				
		1.03 : 7,800		7,80000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.10 : 13,070		13,07000				
		1.11 : 5,390		5,39000				
		1.12 : 30,730		30,73000				
		0,950*0,500		0,47500				
		0,800*0,750		0,60000				
		1,200*0,600		0,72000				
		0,800*0,300		0,24000				
		Mezisoučet		95,87500				
		Konec provozního součtu						
		95,8750*0,090		8,62875				
		Mezisoučet		8,62875				
		P8 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.08 : 20,940*0,080				1,67520		
		1.09 : 12,840*0,080				1,02720		
		Mezisoučet				2,70240		
		P9 :						
		1.05 : 19,080*0,080				1,52640		
		1.06 : 22,390*0,080				1,79120		
		1.07 : 16,530*0,080				1,32240		
		1,100*0,450*0,080				0,03960		
		Mezisoučet				4,67960		
		odkaz 2/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P4 :						
		1.03 : 46,390*0,050				2,31950		
		Mezisoučet				2,31950		
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		odkaz 6/B, 9/B :						
		skladba P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.04 : 17,700				17,70000		
		1.05 : 19,880				19,88000		
		1.14 : 15,260				15,26000		
		1.15 : 28,130				28,13000		
		Mezisoučet				80,97000		
		Konec provozního součtu						
		80,9700*0,060				4,85820		
		skladba P1.1 :						
		Začátek provozního součtu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.06 : 12,680		12,68000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.27 : 7,030		7,03000				
		Mezisoučet		44,31000				
		Konec provozního součtu						
		44,3100*0,060		2,65860				
		odkaz 6/B :						
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.16 : 4,040		4,04000				
		1.17 : 11,260		11,26000				
		1.18 : 27,340		27,34000				
		Mezisoučet		42,64000				
		Konec provozního součtu						
		42,6400*0,070		2,98480				
155	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	55,73038	2 085,00	116 197,84	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		P6 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 6,550		6,55000				
		1.02 : 10,800		10,80000				
		1.03 : 7,800		7,80000				
		1.04 : 19,500		19,50000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.10 : 13,070		13,07000				
		1.11 : 5,390		5,39000				
		1.12 : 30,730		30,73000				
		0,950*0,500		0,47500				
		0,800*0,750		0,60000				
		1,200*0,600		0,72000				
		0,800*0,300		0,24000				
		Mezisoučet		95,87500				
		Konec provozního součtu						
		95,8750*0,125		11,98438				
		Mezisoučet		11,98438				
		1NP :						
		Začátek provozního součtu						
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.03 : 46,390		46,39000				
		1.04 : 17,700		17,70000				
		1.05 : 19,880		19,88000				
		1.06 : 12,680		12,68000				
		1.08 : 66,020		66,02000				
		1.09 : 115,190		115,19000				
		1.11 : 33,350		33,35000				
		1.12 : 7,530		7,53000				
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.14 : 15,260		15,26000				
		1.15 : 28,130		28,13000				
		1.16 : 4,040		4,04000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.17 : 11,260		11,26000				
		1.18 : 27,340		27,34000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		Mezisoučet		437,46000				
		Konec provozního součtu						
		437,4600*0,100		43,74600				
156	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,27985	3 940,00	8 982,61	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 11/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		1.10 : 0,900*0,900*0,150		0,12150				
		odkaz 10/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		1,950*1,650*0,120		0,38610				
		1,600*2,800*0,150		0,67200				
		1,300*2,200*0,150		0,42900				
		1,000*1,600*0,150		0,24000				
		viz. koordinační situace :						
		poznámka 5 : 2,500*1,150*0,150		0,43125				
157	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,43400	3 185,00	1 382,29	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P3 :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.13 : 2,480*0,175		0,43400				
158	965042241RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,46200	3 055,00	22 796,41	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.16 : 4,040		4,04000				
		1.17 : 11,260		11,26000				
		1.18 : 27,340		27,34000				
		Mezisoučet		42,64000				
		Konec provozního součtu						
		42,6400*0,175		7,46200				
159	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,62700	1 790,00	17 232,33	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		P7 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.10 : 13,070		13,07000				
		1.13 : 10,190		10,19000				
		1.14 : 26,080		26,08000				
		1.15 : 14,040		14,04000				
		0,800*0,500*2		0,80000				
		Mezisoučet		64,18000				
		Konec provozního součtu						
		64,1800*0,150		9,62700				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
160	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	252,38150	59,50	15 016,70	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 101,88650		101,88650				
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 150,49500		150,49500				
161	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : odkaz 2/B : 1.03 : 46,390 odkaz 6/B, 9/B : skladba P1.1 : 1.02 : 8,230 1.06 : 12,680 1.19 : 2,460 1.20 : 6,760 1.21 : 5,610 1.22 : 4,000 1.27 : 7,030 poznámka 5 : 1.01 : 3,100*1,800 3,100*0,145*7	m2	101,88650	88,90	9 057,71	801-3	RTS 21/ II
				46,39000				
				8,23000				
				12,68000				
				2,46000				
				6,76000				
				5,61000				
				4,00000				
				7,03000				
				5,58000				
				3,14650				
162	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár odkaz 6/B : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : P6 : 1.01 : 6,550 1.02 : 10,800	m2	150,49500	78,80	11 859,01	801-3	RTS 21/ II
				6,55000				
				10,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.03 : 7,800		7,80000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.10 : 13,070		13,07000				
		1.11 : 5,390		5,39000				
		1.12 : 30,730		30,73000				
		0,950*0,500		0,47500				
		0,800*0,750		0,60000				
		1,200*0,600		0,72000				
		0,800*0,300		0,24000				
		1NP :						
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.03 : 46,390		46,39000				
163	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	18,20980	441,50	8 039,63	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P3.1 :						
		1.09 : 115,190*0,100		11,51900				
		Mezisoučet		11,51900				
		viz. krov - stávající stav/bourací práce :						
		skladba ST1 :						
		2.01 : 229,890*0,020		4,59780				
		2.03 : 104,650*0,020		2,09300				
		Mezisoučet		6,69080				
164	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	74,90275	307,50	23 032,60	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 2/B :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P4 :						
		1.03 : 46,390*0,300				13,91700		
		Mezisoučet				13,91700		
		odkaz 9/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.04 : 17,700				17,70000		
		1.05 : 19,880				19,88000		
		1.14 : 15,260				15,26000		
		1.15 : 28,130				28,13000		
		1.25 : 3,150				3,15000		
		Mezisoučet				84,12000		
		Konec provozního součtu						
		84,1200*0,225				18,92700		
		skladba P1.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.02 : 8,230				8,23000		
		1.06 : 12,680				12,68000		
		1.19 : 2,460				2,46000		
		1.20 : 6,760				6,76000		
		1.21 : 5,610				5,61000		
		1.22 : 4,000				4,00000		
		1.27 : 7,030				7,03000		
		Mezisoučet				46,77000		
		Konec provozního součtu						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,550+0,800)*2*0,375*3		3,03750				
		(0,550+1,000)*2*0,375*1		1,16250				
		(1,100+1,800)*2*0,500*2		5,80000				
		(1,050+1,800)*2*0,500*3		8,55000				
		(1,150+1,800)*2*0,500*1		2,95000				
		(1,175+1,950)*2*0,500*1		3,12500				
		(1,150+1,900)*2*0,500*1		3,05000				
		(1,850+2,000)*2*0,600*8		36,96000				
		(1,800+1,450)*2*0,300*1		1,95000				
		(2,650+2,650)*2*0,600*2		12,72000				
167	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	18,96000	381,00	7 223,76	801-3	RTS 21/ II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odkaz 3/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		1.03 : 0,300*2,200*2		1,32000				
		Mezisoučet		1,32000				
		odkaz 28/B :						
		viz. pohledy - stávající stav/bourací práce :						
		SZ : 17,640		17,64000				
		Mezisoučet		17,64000				
168	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	38,00000	17,60	668,80	801-3	RTS 21/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, odkaz 7/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		1.11 : 1,000		1,00000				
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		37,000		37,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
169	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	59,10000	398,50	23 551,35	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 7/B :						
		viz. půdorys 1PP, 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		Začátek provozního součtu						
		1PP :						
		4,000		4,00000				
		1NP :						
		35,000		35,00000				
		Mezisoučet		39,00000				
		Konec provozního součtu						
		0,800*1,970*33		52,00800				
		0,600*1,970*6		7,09200				
170	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,66050	308,00	2 975,43	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 7/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		1,300*1,970*1		2,56100				
		1,350*1,970*1		2,65950				
		1,850*2,400*1		4,44000				
171	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	3,90000	268,00	1 045,20	801-3	RTS 21/ II
		odkaz 8/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		0,800*0,400		0,32000				
		0,600*0,300*3		0,54000				
		0,600*0,600*2		0,72000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,750*0,600 viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :		0,45000				
		0,550*0,800*3		1,32000				
		0,550*1,000*1		0,55000				
172	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 odkaz 8/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :	m2	7,65000	232,00	1 774,80	801-3	RTS 21/ II
		1,100*1,800		1,98000				
		1,050*1,800*3		5,67000				
173	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 odkaz 8/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :	m2	52,80125	172,00	9 081,82	801-3	RTS 21/ II
		1,150*1,800		2,07000				
		1,175*1,950		2,29125				
		1,150*1,900		2,18500				
		1,850*2,000*8		29,60000				
		1,800*1,450		2,61000				
		2,650*2,650*2		14,04500				
174	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, odkaz 8/B : Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 36,37500	m	36,37500	51,60	1 876,95	801-3	RTS 21/ II
				36,37500				
175	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odkaz 5/B : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :	m	12,50000	208,50	2 606,25	801-3	RTS 21/ II
		12,500		12,50000				
176	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,50000	2 645,00	1 322,50	801-3	RTS 21/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1NP - nový stav : poznámka 6 : 1,32 : 0,500		0,50000				
177	971033261R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ). viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : poznámka 7 : 3,000 poznámka 8 : 3,000	kus	6,00000	317,50	1 905,00	801-3	RTS 21/ II
178	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ). poznámka 5 : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : 7,000	kus	7,00000	756,00	5 292,00	801-3	RTS 21/ II
179	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m <sup>2</sup> , tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ). odkaz 3/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :	m <sup>3</sup>	0,41000	2 295,00	940,95	801-3	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.11 : 0,400*2,050*0,500		0,41000				
180	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	6,12800	182,50	1 118,36	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : odkaz 3/B : 1.17 : 1,200*2,020 odkaz 4/B : 1.15 : 2,200*2,400 -0,800*1,970		2,42400  5,28000 -1,57600				
181	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	4,02000	1 290,00	5 185,80	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odkaz 3/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : 1.04 : 1,000*2,000*0,300 0,900*2,000*0,300 1.05 : 3,400*2,100*0,300 1.06 : 1,200*2,050*0,300		0,60000 0,54000 2,14200 0,73800				
182	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	3,52000	1 449,00	5 100,48	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odkaz 3/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : 0,800*2,000*0,450				0,72000		
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : 1.04 : 0,700*2,000*0,500				0,70000		
		1,000*2,000*0,500				1,00000		
		1,000*2,200*0,500				1,10000		
183	971052361R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	4,00000	2 125,00	8 500,00	801-3	RTS 21/ II
		základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). poznámka 6 : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : 4,000		4,00000				
184	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	32,00000	210,00	6 720,00	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. půdorys 1PP - nový stav : 1.06, 1.09 - nosníky : 28,000		28,00000				
		viz. krov - nový stav : poznámka 7 : I160 : 4,000		4,00000				
185	973031326R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm	kus	2,00000	311,50	623,00	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). poznámka 9 : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,000		2,00000				
186	974031164R00	<p>Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</p> <p>viz. půdorys 1PP - nový strav :</p> <p>P1 :</p> <p>1.07 : 1,250*3*1</p> <p>viz. půdorys 1NP - nový stav :</p> <p>P2 : 3,850*2*1</p> <p>P3 : 1,350*2*2</p> <p>P5, P6, P7 : 1,700*2*3</p>	m	27,05000	251,00	6 789,55	801-3	RTS 21/ II
				3,75000				
				7,70000				
				5,40000				
				10,20000				
187	974031165R00	<p>Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</p> <p>viz. půdorys 1NP - nový stav :</p> <p>P4 : 1,150*3*1</p> <p>P8 : 1,750*3*1</p>	m	8,70000	272,50	2 370,75	801-3	RTS 21/ II
				3,45000				
				5,25000				
188	974031167R00	<p>Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</p> <p>viz. půdorys 1NP - nový strav :</p> <p>poznámka 2 :</p> <p>1.11 : 3,500</p> <p>1.13 : 3,500</p>	m	7,00000	302,00	2 114,00	801-3	RTS 21/ II
				3,50000				
				3,50000				
189	978013191R00	<p>Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %</p> <p>viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :</p> <p>1.07 : (5,800+2,850)*2*2.200</p>	m2	822,01250	91,30	75 049,74	801-3	RTS 21/ II
				38,06000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800*0,400				-0,32000		
		(0,800+0,400)*2*0,700				1,68000		
		1.08 : (5,300+3,950)*2*2,200				40,70000		
		(0,300+0,450)*2*2,200*2				6,60000		
		(1,000+0,450)*2*2,200				6,38000		
		-0,750*0,600				-0,45000		
		(0,750+0,600)*2*0,600				1,62000		
		-1,100*2,000				-2,20000		
		(1,100+2,000)*2*0,450				2,79000		
		1.09 : (5,350+2,400)*2*2,200				34,10000		
		-1,100*2,000				-2,20000		
		-0,950*2,000				-1,90000		
		(0,950+2,000)*2*0,450				2,65500		
		1.10, 1.11 : (5,350+3,650)*2*2,100				37,80000		
		-0,950*2,000*2				-3,80000		
		-0,800*2,000				-1,60000		
		(0,950+2,000*2)*0,500				2,47500		
		(0,800+2,000*2)*0,750				3,60000		
		1.12 : (5,500+5,500)*2*2,180				47,96000		
		-0,600*0,600*2				-0,72000		
		-0,600*0,300*2				-0,36000		
		-1,200*2,000				-2,40000		
		(0,600+0,600)*2*0,750*2				3,60000		
		(0,600+0,300)*2*0,850*2				3,06000		
		(1,200+2,000*2)*0,600				3,12000		
		1.02, 1.03 : (7,950+2,400)*2*2,200				45,54000		
		-0,750*2,000				-1,50000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800*2,000*2				-3,20000		
		-1,200*2,000				-2,40000		
		-0,600*0,300				-0,18000		
		(0,750+2,000*2)*0,450				2,13750		
		(0,800+2,000*2)*0,450				2,16000		
		(0,600+0,300)*2*0,850				1,53000		
		1.04 : (7,950+2,400)*2*2,100				43,47000		
		-0,800*2,000				-1,60000		
		1.05 : (7,950+2,400)*2*2,100				43,47000		
		-1,250*2,000				-2,50000		
		(1,250+2,000*2)*0,450				2,36250		
		1.06 : (1,450+1,100)*2*2,100				10,71000		
		-1,250*2,000*2				-5,00000		
		(1,250+2,000*2)*0,450				2,36250		
		(8,100+2,400)*2*2,100				44,10000		
		-1,250*2,000				-2,50000		
		-2,100*2,000				-4,20000		
		(2,100+2,000*2)*0,600				3,66000		
		1.07 : (5,800+2,850)*2*2,100				36,33000		
		-1,000*2,000				-2,00000		
		-0,800*0,400				-0,32000		
		(1,000+2,000*2)*0,300				1,50000		
		(0,800+0,400)*2*0,700				1,68000		
		1.13 : (4,850+1,400)*2*2,100				26,25000		
		-0,800*2,000*2				-3,20000		
		(0,800+2,000*2)*0,500*2				4,80000		
		1.14 : (4,875+5,350)*2*2,100				42,94500		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800*2,000				-1,60000		
		1.15 : (2,625+5,350)*2*2,100				33,49500		
		-0,800*2,100				-1,68000		
		Mezisoučet				536,87250		
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		poznámka 4 :						
		1.04 : (2,920+2,300)*1,000				5,22000		
		1.05 : (5,600+3,000*2)*1,000				11,60000		
		-3,400*1,000				-3,40000		
		1.02 : (2,800*2+2,500)*1,000				8,10000		
		-1,450*1,000				-1,45000		
		-1,850*1,000				-1,85000		
		1.03 : (14,700+2,500)*2*1,000				34,40000		
		-1,350*1,000				-1,35000		
		-1,200*1,000				-1,20000		
		-1,450*1,000				-1,45000		
		-0,800*1,000*4				-3,20000		
		-0,900*1,000*2				-1,80000		
		-3,400*1,000				-3,40000		
		1.06 : (3,250+3,900)*2*1,000				14,30000		
		-1,200*1,000				-1,20000		
		1.07 : (2,200+3,900)*2*1,000				12,20000		
		1.11 : (5,800+5,750)*2*1,000				23,10000		
		-1,200*1,000				-1,20000		
		-1,300*1,000				-1,30000		
		1.08 : (8,150+8,100)*2*1,000				32,50000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-4,000*1,000		-4,00000				
		1.09 : (11,550+9,800)*2*1,000		42,70000				
		-6,000*1,000		-6,00000				
		-4,000*1,000		-4,00000				
		-1,200*1,000		-1,20000				
		1.10 : (2,700+7,900)*2*1,000		21,20000				
		-6,000*1,000		-6,00000				
		1.16 : (2,700+1,600)*2*1,000		8,60000				
		1.15 : (5,450+4,950)*2*1,000		20,80000				
		-2,200*1,000		-2,20000				
		1.14 : (2,800+5,450)*2*1,000		16,50000				
		-2,200*1,000		-2,20000				
		1.18, 1.27, 1.34 : (17,750+5,900)*2*1,000		47,30000				
		-1,350*1,000		-1,35000				
		1.13, 1.17, 1.25, 1.33 : (4,300+5,300)*2*1,000		19,20000				
		-1,000*1,000		-1,00000				
		-1,200*1,000		-1,20000				
		1.20, 1.22 : (2,725+6,960)*2*1,000		19,37000				
		Mezisoučet		285,14000				
190	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	536,87250	77,30	41 500,24	801-3	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		1.07 : (5,800+2,850)*2*2,200		38,06000				
		-0,800*0,400		-0,32000				
		(0,800+0,400)*2*0,700		1,68000				
		1.08 : (5,300+3,950)*2*2,200		40,70000				
		(0,300+0,450)*2*2,200*2		6,60000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(1,000+0,450)*2*2,200				6,38000		
		-0,750*0,600				-0,45000		
		(0,750+0,600)*2*0,600				1,62000		
		-1,100*2,000				-2,20000		
		(1,100+2,000)*2*0,450				2,79000		
		1.09 : (5,350+2,400)*2*2,200				34,10000		
		-1,100*2,000				-2,20000		
		-0,950*2,000				-1,90000		
		(0,950+2,000)*2*0,450				2,65500		
		1.10, 1.11 : (5,350+3,650)*2*2,100				37,80000		
		-0,950*2,000*2				-3,80000		
		-0,800*2,000				-1,60000		
		(0,950+2,000*2)*0,500				2,47500		
		(0,800+2,000*2)*0,750				3,60000		
		1.12 : (5,500+5,500)*2*2,180				47,96000		
		-0,600*0,600*2				-0,72000		
		-0,600*0,300*2				-0,36000		
		-1,200*2,000				-2,40000		
		(0,600+0,600)*2*0,750*2				3,60000		
		(0,600+0,300)*2*0,850*2				3,06000		
		(1,200+2,000*2)*0,600				3,12000		
		1.02, 1.03 : (7,950+2,400)*2*2,200				45,54000		
		-0,750*2,000				-1,50000		
		-0,800*2,000*2				-3,20000		
		-1,200*2,000				-2,40000		
		-0,600*0,300				-0,18000		
		(0,750+2,000*2)*0,450				2,13750		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,800+2,000*2)*0,450		2,16000				
		(0,600+0,300)*2*0,850		1,53000				
		1.04 : (7,950+2,400)*2*2,100		43,47000				
		-0,800*2,000		-1,60000				
		1.05 : (7,950+2,400)*2*2,100		43,47000				
		-1,250*2,000		-2,50000				
		(1,250+2,000*2)*0,450		2,36250				
		1.06 : (1,450+1,100)*2*2,100		10,71000				
		-1,250*2,000*2		-5,00000				
		(1,250+2,000*2)*0,450		2,36250				
		(8,100+2,400)*2*2,100		44,10000				
		-1,250*2,000		-2,50000				
		-2,100*2,000		-4,20000				
		(2,100+2,000*2)*0,600		3,66000				
		1.07 : (5,800+2,850)*2*2,100		36,33000				
		-1,000*2,000		-2,00000				
		-0,800*0,400		-0,32000				
		(1,000+2,000*2)*0,300		1,50000				
		(0,800+0,400)*2*0,700		1,68000				
		1.13 : (4,850+1,400)*2*2,100		26,25000				
		-0,800*2,000*2		-3,20000				
		(0,800+2,000*2)*0,500*2		4,80000				
		1.14 : (4,875+5,350)*2*2,100		42,94500				
		-0,800*2,000		-1,60000				
		1.15 : (2,625+5,350)*2*2,100		33,49500				
		-0,800*2,100		-1,68000				
191	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	56,12750	116,00	6 510,79	801-3	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		1.04 : (0,700+0,900)*1,250		2,00000				
		1.05 : 0,900*1,250		1,12500				
		1.13 : (2,250+1,100+1,200)*2,100		9,55500				
		1.14 : (1,450+1,100)*1,350		3,44250				
		1.19 : (1,750+0,500*2)*2,100		5,77500				
		-0,800*2,100		-1,68000				
		1.20 : (2,800+2,425)*2,100		10,97250				
		(0,750+0,350)*2,100		2,31000				
		1.22 : 0,900*2,100*2		3,78000				
		(0,800+0,900+1,425)*2,100		6,56250				
		1.21 : (5,350+0,500)*2,100		12,28500				
192	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	59,89420	150,50	9 014,08	801-3	RTS 21/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, odkaz 23/B :						
		viz. pohledy - stávající stav/bourací práce :						
		JV : 18,000		18,00000				
		JZ : 3,250+1,150		4,40000				
		SV : 21,260		21,26000				
		-0,660*0,660*2		-0,87120				
		-0,810*0,660*1		-0,53460				
		SZ : 17,640		17,64000				
193	96R001	Demontáž stávajícího plechového krytu pro kabely CETIN a.s. včetně odvozu a likvidace suti	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		odkaz 20/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.01 : 1,000		1,00000				
194	96R002	Demontáž opony a osvětlení připevněného k OK včetně odvozu a likvidace suti odkaz 26/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : 1.10 : (5,840+2,700)*2	m	17,08000	295,00	5 038,60		Vlastní
195	96R003	Demontáž harmonikových dveří 4000x2400 mm včetně odvozu a likvidace suti odkaz 25/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : 1.09 : 1,000	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
196	96R004	Demontáž vnitřní a vnější mřížky a ventilátoru vzduchotechniky včetně odvozu a likvidace suti odkaz 27/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : 1.08 : 2,000 1.09 : 1,000 1.10 : 1,000	kus	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
197	96R005	Vytvoření prostupu střechou pro VZT potrubí, 600x700 mm, včetně odvozu a likvidace suti viz. střecha - stávající stav/bourací práce : poznámka 2 : 2,000	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
198	96R006	Vytvoření prostupu střechou pro kanalizační potrubí, DN 75 mm, včetně odvozu a likvidace suti viz. střecha - stávající stav/bourací práce : poznámka 3 : 4,000	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
199	96R007	Odstranění plastiky na fasádě, 8220x860 mm, včetně odvozu a likvidace suti odkaz 31/B : viz. pohledy - stávající stav/bourací práce : JV : 1,000	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
200	96R008	Demontáž informační tabule včetně odvozu a likvidace sutí odkaz 31/B : viz. pohledy - stávající stav/bourací práce : JV : 2,000 SV : 2,000	kus	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
201	96R009	Demontáž konstrukce přístřešku včetně odvozu a likvidace sutí odkaz 18/B : viz. střecha - stávající stav/bourací práce : 1,000	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní
202	96R010	Odstranění stávajícího septiku včetně odvozu a likvidace sutí viz. koordinační situace : poznámka 3 : 1,000	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
203	96R011	Výměna stávající vpusti za novou ve stejné poloze Prověřit kamerou. viz. koordinační situace : poznámka 15 : 2,000	kus	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>567 379,84</b>		
204	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55, : 56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91, : 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,109,110,111,112,113,114,116,117,118,19,120,121, :	t	956,79569	593,00	567 379,84	801-4	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

122,123,125,126,127,143,144,145,146,147,148,150,167,169,170,171,172,173,175,177,178,179,  
180,181,182, :  
183,184,185,186,187,188, :  
Součet: : 956.79569

956.79569

<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>	<b>648 799,90</b>
-----------------	---------------------------	-------------------

205	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	74,29000	211,00	15 675,19	800-711	RTS 21/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

skladba SO1.1 :

viz. pohledy - nový stav :

JV : 31,790

31,79000

JZ : 10,730

10,73000

SZ : 15,960

15,96000

3,100\*0,700\*2

4,34000

SV : 11,470

11,47000

206	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	946,72000	115,00	108 872,80	800-711	RTS 21/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	------------

viz. půdorys 1NP - nový stav :

skladba P1 :

1.04 : 6,400

6,40000

1.05 : 13,090

13,09000

1.06 : 12,680

12,68000

1.23 : 2,080

2,08000

1.28 : 3,430

3,43000

1.29 : 1,980

1,98000

1.30 : 5,220

5,22000

1.31 : 7,460

7,46000

1.32 : 11,860

11,86000

skladba P4 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.03 : 36,980				36,98000		
		skladba P5 :						
		1.01 : 4,200			4,20000			
		1.02 : 8,230			8,23000			
		1.19 : 2,460			2,46000			
		1.20 : 6,760			6,76000			
		1.21 : 5,610			5,61000			
		1.22 : 4,000			4,00000			
		1.27 : 16,510			16,51000			
		1.34 : 8,560			8,56000			
		skladba P2 :						
		1.08 : 66,020			66,02000			
		1.11 : 22,500			22,50000			
		skladba P3 :						
		1.09 : 115,190			115,19000			
		1.10 : 21,330			21,33000			
		1.16 : 4,040			4,04000			
		skladba P1.1 :						
		1.12 : 7,530			7,53000			
		1.14 : 15,620			15,62000			
		1.15 : 29,000			29,00000			
		skladba P5.1 :						
		1.13 : 2,480			2,48000			
		1.17 : 5,910			5,91000			
		1.18 : 21,260			21,26000			
		1.25 : 3,150			3,15000			
		1.33 : 1,820			1,82000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
207	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P1 : Začátek provozního součtu	m2	161,22700	136,00	21 926,87	800-711	RTS 21/ II

1.04 : (2,300+2,920+0,300)*2	11,04000
-0,800	-0,80000
1.05 : (3,400+3,470+0,300)*2	14,34000
-0,800	-0,80000
-3,400	-3,40000
1.06 : (3,250+3,900+0,300)*2	14,90000
-0,900*2	-1,80000
-1,200	-1,20000
1.23 : (2,000+1,000+0,200)*2	6,40000
-0,900	-0,90000
-0,950	-0,95000
1.28 : (1,800+1,800+0,300)*2	7,80000
-0,700	-0,70000
-0,900	-0,90000
1.29 : (1,800+1,020)*2	5,64000
-0,700	-0,70000
1.30 : (1,900+1,420)*2	6,64000
-0,700*2	-1,40000
-0,800	-0,80000
(0,900+1,400)*2*2	9,20000
-0,700*2	-1,40000
1.31 : (2,100+3,470)*2	11,14000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800		-0,80000				
		1.32 : 5,750+2,000*2		9,75000				
		-1,200		-1,20000				
		Mezisoučet		79,10000				
		Konec provozního součtu						
		79,1000*0,300*2		47,46000				
		skladba P4 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.03 : (14,700+2,500)*2		34,40000				
		-0,800*4		-3,20000				
		-0,900*2		-1,80000				
		-3,400		-3,40000				
		-1,450		-1,45000				
		-1,350		-1,35000				
		-1,200		-1,20000				
		Mezisoučet		22,00000				
		Konec provozního součtu						
		22,0000*0,200*2		8,80000				
		skladba P5 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 2,800+1,500*2		5,80000				
		-1,850		-1,85000				
		1.02 : (2,800+2,500)*2		10,60000				
		-1,450		-1,45000				
		-1,850		-1,85000				
		1.19-1.22 : (6,950+2,725+0,350+0,300+0,400*2)*2		22,25000				
		-0,800		-0,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,900				-0,90000		
		1.27 : (8,925+1,850)*2				21,55000		
		-0,800				-0,80000		
		-0,900				-0,90000		
		-1,200*2				-2,40000		
		-1,350				-1,35000		
		1.34 : (4,625+1,850)*2				12,95000		
		-1,200*2				-2,40000		
		Mezisoučet				58,45000		
		Konec provozního součtu						
		58,4500*0,200*2				23,38000		
		skladba P2 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.08 : (8,150+8,100)*2				32,50000		
		-0,900				-0,90000		
		-1,300				-1,30000		
		-4,000				-4,00000		
		1.11 : (5,750+5,800)*2				23,10000		
		-1,200				-1,20000		
		-1,300				-1,30000		
		Mezisoučet				46,90000		
		Konec provozního součtu						
		46,9000*0,300*2				28,14000		
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.09 : (11,550+9,800)*2				42,70000		
		-0,800				-0,80000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-4,000				-4,00000		
		1.10 : (2,700+7,900)*2				21,20000		
		-0,850				-0,85000		
		-6,000				-6,00000		
		1.16 : (2,700+1,600)*2				8,60000		
		-0,800				-0,80000		
		Mezisoučet				60,05000		
		Konec provozního součtu						
		60,0500*0,150*2				18,01500		
		skladba P1.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.12 : (5,450+1,500)*2				13,90000		
		-0,800*3				-2,40000		
		-1,000				-1,00000		
		-1,570				-1,57000		
		1.14 : (2,800+5,450)*2				16,50000		
		-0,800				-0,80000		
		-2,200				-2,20000		
		1.15 : (4,950+5,450+0,350)*2				21,50000		
		-2,200				-2,20000		
		Mezisoučet				41,73000		
		Konec provozního součtu						
		41,7300*0,200*2				16,69200		
		skladba P5.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.13 : (2,250+1,100)*2				6,70000		
		-0,800				-0,80000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.17 : (2,750+2,150)*2		9,80000				
		-0,800		-0,80000				
		1.18 : (3,900+5,900)*2		19,60000				
		-1,200		-1,20000				
		-0,900		-0,90000				
		-1,850		-1,85000				
		1.25 : (1,050+3,000)*2		8,10000				
		-0,800*3		-2,40000				
		1.33 : (1,550+1,850+0,200)*2		7,20000				
		-0,800		-0,80000				
		-1,000		-1,00000				
		(1,100+1,850)*2		5,90000				
		-0,700		-0,70000				
		Mezisoučet		46,85000				
		Konec provozního součtu						
		46,8500*0,200*2		18,74000				
208	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy	m2	186,11500	19,40	3 610,63	800-711	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		P6 :						
		1.01 : 6,550		6,55000				
		1.02 : 10,800		10,80000				
		1.03 : 7,800		7,80000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.10 : 13,070		13,07000				
		1.11 : 5,390		5,39000				
		1.12 : 30,730		30,73000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,950*0,500		0,47500				
		0,800*0,750		0,60000				
		1,200*0,600		0,72000				
		0,800*0,300		0,24000				
		Mezisoučet		95,87500				
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P3 :						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.16 : 4,040		4,04000				
		1.17 : 11,260		11,26000				
		1.18 : 27,340		27,34000				
		Mezisoučet		45,12000				
		45,1200		45,12000				
209	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	104,33000	68,50	7 146,61	800-711	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 104,33000		104,33000				
210	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	150,87000	279,00	42 092,73	800-711	RTS 21/ II
		viz. pohledy - nový stav :						
		poznámka 3 :						
		skladba SO1.1 :						
		JV : 31,790		31,79000				
		JZ : 10,730		10,73000				
		SZ : 15,960		15,96000				
		3,100*0,700*2		4,34000				
		SV : 11,470		11,47000				
		Mezisoučet		74,29000				
		skladba SO1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		JV : 24,600		24,60000				
		JZ : 10,600		10,60000				
		SZ : 20,360		20,36000				
		3,100*0,850*2		5,27000				
		SV : 15,750		15,75000				
		Mezisoučet		76,58000				
211	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	104,33000	543,00	56 651,19	800-711	RTS 21/ II
		jednovrstvá						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		vodorovná :						
		1.33 : 1,920		1,92000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.29 : 1,980		1,98000				
		1.28 : 3,430		3,43000				
		1.30 : 5,220		5,22000				
		svislá :						
		1.33 : (1,850+1,100)*2*1,000		5,90000				
		1.20 : (2,800+1,425)*2*1,000		8,45000				
		1.19 : (1,750+1,200)*2*1,000		5,90000				
		1.22 : (4,000*2+1,425*8)*1,000		19,40000				
		1.21 : (4,050+1,200)*2*1,000		10,50000				
		1.29 : (1,800+1,100)*2*1,000		5,80000				
		1.28 : (1,800+1,800)*2*1,000		7,20000				
		1.30 : (1,900+3,000)*2*1,000		9,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
212	711212015R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	150,87000	859,00	129 597,33	800-711	RTS 21/ II
		viz. pohledy - nový stav :						
		skladba SO1.1 :						
		JV : 31,790		31,79000				
		JZ : 10,730		10,73000				
		SZ : 15,960		15,96000				
		3,100*0,700*2		4,34000				
		SV : 11,470		11,47000				
		Mezisoučet		74,29000				
		skladba SO1 :						
		JV : 24,600		24,60000				
		JZ : 10,600		10,60000				
		SZ : 20,360		20,36000				
		3,100*0,850*2		5,27000				
		SV : 15,750		15,75000				
		Mezisoučet		76,58000				
213	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	62,59800	166,50	10 422,57	800-711	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 104,33000*0,6		62,59800				
214	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	36,00000	242,00	8 712,00	800-711	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		36,000		36,00000				
215	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	41,73200	182,00	7 595,22	800-711	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 104,33000*0,4		41,73200				
216	28323132R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	81,71900	60,20	4 919,48	SPCM	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 74,29000		74,29000				

217	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	646,10780	173,50	112 099,70	SPCM	RTS 21/ II
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------	------------

viz. půdorys 1NP - nový stav :

vodorovná :

skladba P1 :

1.04 : 6,400

6,40000

1.05 : 13,090

13,09000

1.06 : 12,680

12,68000

1.23 : 2,080

2,08000

1.28 : 3,430

3,43000

1.29 : 1,980

1,98000

1.30 : 5,220

5,22000

1.31 : 7,460

7,46000

1.32 : 11,860

11,86000

skladba P4 :

1.03 : 36,980

36,98000

skladba P5 :

1.01 : 4,200

4,20000

1.02 : 8,230

8,23000

1.19 : 2,460

2,46000

1.20 : 6,760

6,76000

1.21 : 5,610

5,61000

1.22 : 4,000

4,00000

1.27 : 16,510

16,51000

1.34 : 8,560

8,56000

skladba P2 :



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.08 : 66,020		66,02000				
		1.11 : 22,500		22,50000				
		skladba P3 :						
		1.09 : 115,190		115,19000				
		1.10 : 21,330		21,33000				
		1.16 : 4,040		4,04000				
		skladba P1.1 :						
		1.12 : 7,530		7,53000				
		1.14 : 15,620		15,62000				
		1.15 : 29,000		29,00000				
		skladba P5.1 :						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		Mezisoučet		544,36400				
		svislá :						
		skladba P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.04 : (2,300+2,920+0,300)*2		11,04000				
		-0,800		-0,80000				
		1.05 : (3,400+3,470+0,300)*2		14,34000				
		-0,800		-0,80000				
		-3,400		-3,40000				
		1.06 : (3,250+3,900+0,300)*2		14,90000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,900*2				-1,80000		
		-1,200				-1,20000		
		1.23 : (2,000+1,000+0,200)*2				6,40000		
		-0,900				-0,90000		
		-0,950				-0,95000		
		1.28 : (1,800+1,800+0,300)*2				7,80000		
		-0,700				-0,70000		
		-0,900				-0,90000		
		1.29 : (1,800+1,020)*2				5,64000		
		-0,700				-0,70000		
		1.30 : (1,900+1,420)*2				6,64000		
		-0,700*2				-1,40000		
		-0,800				-0,80000		
		(0,900+1,400)*2*2				9,20000		
		-0,700*2				-1,40000		
		1.31 : (2,100+3,470)*2				11,14000		
		-0,800				-0,80000		
		1.32 : 5,750+2,000*2				9,75000		
		-1,200				-1,20000		
		Mezisoučet				79,10000		
		Konec provozního součtu						
		79,1000*0,300				23,73000		
		skladba P4 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.03 : (14,700+2,500)*2				34,40000		
		-0,800*4				-3,20000		
		-0,900*2				-1,80000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-3,400				-3,40000		
		-1,450				-1,45000		
		-1,350				-1,35000		
		-1,200				-1,20000		
		Mezisoučet				22,00000		
		Konec provozního součtu						
		22,0000*0,200				4,40000		
		skladba P5 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 2,800+1,500*2				5,80000		
		-1,850				-1,85000		
		1.02 : (2,800+2,500)*2				10,60000		
		-1,450				-1,45000		
		-1,850				-1,85000		
		1.19-1.22 : (6,950+2,725+0,350+0,300+0,400*2)*2				22,25000		
		-0,800				-0,80000		
		-0,900				-0,90000		
		1.27 : (8,925+1,850)*2				21,55000		
		-0,800				-0,80000		
		-0,900				-0,90000		
		-1,200*2				-2,40000		
		-1,350				-1,35000		
		1.34 : (4,625+1,850)*2				12,95000		
		-1,200*2				-2,40000		
		Mezisoučet				58,45000		
		Konec provozního součtu						
		58,4500*0,200				11,69000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		skladba P2 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.08 : (8,150+8,100)*2				32,50000		
		-0,900				-0,90000		
		-1,300				-1,30000		
		-4,000				-4,00000		
		1.11 : (5,750+5,800)*2				23,10000		
		-1,200				-1,20000		
		-1,300				-1,30000		
		Mezisoučet				46,90000		
		Konec provozního součtu						
		46,9000*0,300				14,07000		
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.09 : (11,550+9,800)*2				42,70000		
		-0,800				-0,80000		
		-4,000				-4,00000		
		1.10 : (2,700+7,900)*2				21,20000		
		-0,850				-0,85000		
		-6,000				-6,00000		
		1.16 : (2,700+1,600)*2				8,60000		
		-0,800				-0,80000		
		Mezisoučet				60,05000		
		Konec provozního součtu						
		60,0500*0,150				9,00750		
		skladba P1.1 :						
		Začátek provozního součtu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.12 : (5,450+1,500)*2				13,90000		
		-0,800*3				-2,40000		
		-1,000				-1,00000		
		-1,570				-1,57000		
		1.14 : (2,800+5,450)*2				16,50000		
		-0,800				-0,80000		
		-2,200				-2,20000		
		1.15 : (4,950+5,450+0,350)*2				21,50000		
		-2,200				-2,20000		
		Mezisoučet				41,73000		
		Konec provozního součtu						
		41,7300*0,300				12,51900		
		skladba P5.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.13 : (2,250+1,100)*2				6,70000		
		-0,800				-0,80000		
		1.17 : (2,750+2,150)*2				9,80000		
		-0,800				-0,80000		
		1.18 : (3,900+5,900)*2				19,60000		
		-1,200				-1,20000		
		-0,900				-0,90000		
		-1,850				-1,85000		
		1.25 : (1,050+3,000)*2				8,10000		
		-0,800*3				-2,40000		
		1.33 : (1,550+1,850+0,200)*2				7,20000		
		-0,800				-0,80000		
		-1,000				-1,00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(1,100+1,850)*2		5,90000				
		-0,700		-0,70000				
		Mezisoučet		46,85000				
		Konec provozního součtu						
		46,8500*0,200		9,37000				
218	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	641,10020	173,50	111 230,88	SPCM	RTS 21/ II

viz. půdorys 1NP - nový stav :

vodorovná :

skladba P1 :

1.04 : 6,400

6,40000

1.05 : 13,090

13,09000

1.06 : 12,680

12,68000

1.23 : 2,080

2,08000

1.28 : 3,430

3,43000

1.29 : 1,980

1,98000

1.30 : 5,220

5,22000

1.31 : 7,460

7,46000

1.32 : 11,860

11,86000

skladba P4 :

1.03 : 36,980

36,98000

skladba P5 :

1.01 : 4,200

4,20000

1.02 : 8,230

8,23000

1.19 : 2,460

2,46000

1.20 : 6,760

6,76000

1.21 : 5,610

5,61000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.27 : 16,510		16,51000				
		1.34 : 8,560		8,56000				
		skladba P2 :						
		1.08 : 66,020		66,02000				
		1.11 : 22,500		22,50000				
		skladba P3 :						
		1.09 : 115,190		115,19000				
		1.10 : 21,330		21,33000				
		1.16 : 4,040		4,04000				
		skladba P1.1 :						
		1.12 : 7,530		7,53000				
		1.14 : 15,620		15,62000				
		1.15 : 29,000		29,00000				
		skladba P5.1 :						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		Mezisoučet		544,36400				
		svislá :						
		skladba P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.04 : (2,300+2,920+0,300)*2		11,04000				
		-0,800		-0,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.05 : (3,400+3,470+0,300)*2				14,34000		
		-0,800				-0,80000		
		-3,400				-3,40000		
		1.06 : (3,250+3,900+0,300)*2				14,90000		
		-0,900*2				-1,80000		
		-1,200				-1,20000		
		1.23 : (2,000+1,000+0,200)*2				6,40000		
		-0,900				-0,90000		
		-0,950				-0,95000		
		1.28 : (1,800+1,800+0,300)*2				7,80000		
		-0,700				-0,70000		
		-0,900				-0,90000		
		1.29 : (1,800+1,020)*2				5,64000		
		-0,700				-0,70000		
		1.30 : (1,900+1,420)*2				6,64000		
		-0,700*2				-1,40000		
		-0,800				-0,80000		
		(0,900+1,400)*2*2				9,20000		
		-0,700*2				-1,40000		
		1.31 : (2,100+3,470)*2				11,14000		
		-0,800				-0,80000		
		1.32 : 5,750+2,000*2				9,75000		
		-1,200				-1,20000		
		Mezisoučet				79,10000		
		Konec provozního součtu						
		79,1000*0,300				23,73000		
		skladba P4 :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1.03 : (14,700+2,500)*2				34,40000		
		-0,800*4				-3,20000		
		-0,900*2				-1,80000		
		-3,400				-3,40000		
		-1,450				-1,45000		
		-1,350				-1,35000		
		-1,200				-1,20000		
		Mezisoučet				22,00000		
		Konec provozního součtu						
		22,0000*0,200				4,40000		
		skladba P5 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 2,800+1,500*2				5,80000		
		-1,850				-1,85000		
		1.02 : (2,800+2,500)*2				10,60000		
		-1,450				-1,45000		
		-1,850				-1,85000		
		1.19-1.22 : (6,950+2,725+0,350+0,300+0,400*2)*2				22,25000		
		-0,800				-0,80000		
		-0,900				-0,90000		
		1.27 : (8,925+1,850)*2				21,55000		
		-0,800				-0,80000		
		-0,900				-0,90000		
		-1,200*2				-2,40000		
		-1,350				-1,35000		
		1.34 : (4,625+1,850)*2				12,95000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-1,200*2				-2,40000		
		Mezisoučet				58,45000		
		Konec provozního součtu						
		58,4500*0,200				11,69000		
		skladba P2 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.08 : (8,150+8,100)*2				32,50000		
		-0,900				-0,90000		
		-1,300				-1,30000		
		-4,000				-4,00000		
		1.11 : (5,750+5,800)*2				23,10000		
		-1,200				-1,20000		
		-1,300				-1,30000		
		Mezisoučet				46,90000		
		Konec provozního součtu						
		46,9000*0,300				14,07000		
		skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.09 : (11,550+9,800)*2				42,70000		
		-0,800				-0,80000		
		-4,000				-4,00000		
		1.10 : (2,700+7,900)*2				21,20000		
		-0,850				-0,85000		
		-6,000				-6,00000		
		1.16 : (2,700+1,600)*2				8,60000		
		-0,800				-0,80000		
		Mezisoučet				60,05000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		60,0500*0,150				9,00750		
		skladba P1.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.12 : (5,450+1,500)*2			13,90000			
		-0,800*3			-2,40000			
		-1,000			-1,00000			
		-1,570			-1,57000			
		1.14 : (2,800+5,450)*2			16,50000			
		-0,800			-0,80000			
		-2,200			-2,20000			
		1.15 : (4,950+5,450+0,350)*2			21,50000			
		-2,200			-2,20000			
		Mezisoučet				41,73000		
		Konec provozního součtu						
		41,7300*0,200				8,34600		
		skladba P5.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.13 : (2,250+1,100)*2			6,70000			
		-0,800			-0,80000			
		1.17 : (2,750+2,150)*2			9,80000			
		-0,800			-0,80000			
		1.18 : (3,900+5,900)*2			19,60000			
		-1,200			-1,20000			
		-0,900			-0,90000			
		-1,850			-1,85000			
		1.25 : (1,050+3,000)*2			8,10000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800*3		-2,40000				
		1.33 : (1,550+1,850+0,200)*2		7,20000				
		-0,800		-0,80000				
		-1,000		-1,00000				
		(1,100+1,850)*2		5,90000				
		-0,700		-0,70000				
		Mezisoučet		46,85000				
		Konec provozního součtu						
		46,8500*0,200		9,37000				
219	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	7,54501	1 093,00	8 246,70	800-711	RTS 21/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		205,206,207,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, :						
		Součet : 7,54501		7,54501				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>983 503,06</b>		
220	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	844,04000	45,40	38 319,42	800-713	RTS 21/ II
		viz. krov - nový stav :						
		skladba ST1 :						
		2.01 : 229,890		229,89000				
		-45,530		-45,53000				
		2.02 : 155,350		155,35000				
		2.03 : 94,850		94,85000				
		-12,540		-12,54000				
221	713111122R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, přibitím,	m2	16,00000	187,50	3 000,00	800-713	RTS 21/ II
		viz. krov - nový stav :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		skladba ST1.3 : řez B-B : (1,400+2,600)*4,000		16,00000				
222	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 16,00000	m2	16,00000	96,00	1 536,00	800-713	RTS 21/ II
223	713111211RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 16,00000	m2	16,00000	126,00	2 016,00	800-713	RTS 21/ II
224	713111231RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. viz. krov - nový stav : 2.03 : 94,850 2.02 : 155,350 2.01 : 229,890 2.04 : 6,830 (1,950+3,500)*2*0,300	m2	490,19000	104,00	50 979,76	800-713	RTS 21/ II
225	713101121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm viz. krov - stávající stav/bourací práce : skladba ST2 : 2.02 : 155,350	m2	155,35000	19,80	3 075,93	800-713	RTS 21/ II
226	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P1 : 1.04 : 6,400 1.05 : 13,090 1.06 : 12,680	m2	332,69000	75,60	25 151,36	800-713	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.23 : 2,080				2,08000		
		1.28 : 3,430				3,43000		
		1.29 : 1,980				1,98000		
		1.30 : 5,220				5,22000		
		1.31 : 7,460				7,46000		
		1.32 : 11,860				11,86000		
		skladba P4 :						
		1.03 : 36,980				36,98000		
		skladba P5 :						
		1.01 : 4,200				4,20000		
		1.02 : 8,230				8,23000		
		1.19 : 2,460				2,46000		
		1.20 : 6,760				6,76000		
		1.21 : 5,610				5,61000		
		1.22 : 4,000				4,00000		
		1.27 : 16,510				16,51000		
		1.34 : 8,560				8,56000		
		skladba P3 :						
		1.09 : 115,190				115,19000		
		1.10 : 21,330				21,33000		
		1.16 : 4,040				4,04000		
		skladba P5.1 :						
		1.13 : 2,480				2,48000		
		1.17 : 5,910				5,91000		
		1.18 : 21,260				21,26000		
		1.25 : 3,150				3,15000		
		1.33 : 1,820				1,82000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
227	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P1 : 1.04 : (2,300+2,920+0,300)*2 1.05 : (3,400+3,470+0,300)*2 -3,400 1.06 : (3,250+3,900+0,300)*2 1.23 : (2,000+1,000+0,200)*2 1.28 : (1,800+1,800+0,300)*2 1.29 : (1,800+1,020)*2 1.30 : (1,900+1,420)*2 (0,900+1,400)*2*2 1.31 : (2,100+3,470)*2 1.32 : 5,750+2,000*2 skladba P4 : 1.03 : (14,700+2,500)*2 skladba P5 : 1.01 : 2,800+1,500*2 1.02 : (2,800+2,500)*2 1.19-1.22 : (6,950+2,725+0,350+0,300+0,400*2)*2 1.27 : (8,925+1,850)*2 1.34 : (4,625+1,850)*2 skladba P1.1 : 1.12 : (5,450+1,500)*2 1.14 : (2,800+5,450)*2 1.15 : (4,950+5,450+0,350)*2	m	252,90000	25,20	6 373,08	800-713	RTS 21/ II
228	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	40,25000	106,00	4 266,50	800-713	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba S5 : 1.04-1.29 : 5,900*3,500 1.05-1.31 : 5,600*3,500						
				20,65000				
				19,60000				
229	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	3,60000	178,00	640,80	800-713	RTS 21/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. viz. půdorys 1NP - nový stav : poznámka 12 : 1.15 : 0,400*4,500 1.08 : 0,400*4,500						
				1,80000				
				1,80000				
230	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	150,87000	487,50	73 549,13	800-713	RTS 21/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. viz. pohledy - nový stav : skladba SO1.1 : JV : 31,790 JZ : 10,730 SZ : 15,960 3,100*0,700*2 SV : 11,470 Mezisoučet skladba SO1 : JV : 24,600 JZ : 10,600 SZ : 20,360 3,100*0,850*2 SV : 15,750						
				31,79000				
				10,73000				
				15,96000				
				4,34000				
				11,47000				
				74,29000				
				24,60000				
				10,60000				
				20,36000				
				5,27000				
				15,75000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet		76.58000				
231	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	192,13000	41,90	8 050,25	800-713	RTS 21/ II

viz. půdorys 1NP - nový stav :

skladba P1 :

1.04 : 6,400

6.40000

1.05 : 13,090

13.09000

1.06 : 12,680

12.68000

1.23 : 2,080

2.08000

1.28 : 3,430

3.43000

1.29 : 1,980

1.98000

1.30 : 5,220

5.22000

1.31 : 7,460

7.46000

1.32 : 11,860

11.86000

skladba P4 :

1.03 : 36,980

36.98000

skladba P5 :

1.01 : 4,200

4.20000

1.02 : 8,230

8.23000

1.19 : 2,460

2.46000

1.20 : 6,760

6.76000

1.21 : 5,610

5.61000

1.22 : 4,000

4.00000

1.27 : 16,510

16.51000

1.34 : 8,560

8.56000

skladba P5.1 :

1.13 : 2,480

2.48000

1.17 : 5,910

5.91000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
232	765901122R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 844.04000*0,5	m2	422,02000	87,80	37 053,36	800-765	RTS 21/ II
				422,02000				
233	713111127R01	D+M izolace tepelná stropů stříkaná PUR/PIR - pěna tl. 140 mm viz. půdorys 1PP - nový stav :	m2	195,45000	640,00	125 088,00		Vlastní
		1.02 : 19,080		19,08000				
		1.04 : 19,500		19,50000				
		1.05 : 19,080		19,08000				
		1.07 : 16,530		16,53000				
		1.08 : 20,940		20,94000				
		1.10 : 19,280		19,28000				
		1.12 : 30,730		30,73000				
		1.13 : 10,190		10,19000				
		1.14 : 26,080		26,08000				
		1.15 : 14,040		14,04000				
234	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 252,90000	m	255,42900	3,10	791,83	SPCM	RTS 21/ II
				252,90000				
235	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P1 : Začátek provozního součtu	m3	22,17621	3 795,00	84 158,72	SPCM	RTS 21/ II
		1.04 : 6,400		6,40000				
		1.05 : 13,090		13,09000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.06 : 12,680		12,68000				
		1.23 : 2,080		2,08000				
		1.28 : 3,430		3,43000				
		1.29 : 1,980		1,98000				
		1.30 : 5,220		5,22000				
		1.31 : 7,460		7,46000				
		1.32 : 11,860		11,86000				
		Mezisoučet		64,20000				
		Konec provozního součtu						
		64,2000*0,050		3,21000				
		skladba P4 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.03 : 36,980		36,98000				
		Mezisoučet		36,98000				
		Konec provozního součtu						
		36,9800*0,140		5,17720				
		skladba P5 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 4,200		4,20000				
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.27 : 16,510		16,51000				
		1.34 : 8,560		8,56000				
		Mezisoučet		56,33000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 56,3300*0,140				7,88620		
		skladba P5.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.13 : 2,480				2,48000		
		1.17 : 5,910				5,91000		
		1.18 : 21,260				21,26000		
		1.25 : 3,150				3,15000		
		1.33 : 1,820				1,82000		
		Mezisoučet				34,62000		
		Konec provozního součtu 34,6200*0,140				4,84680		
236	28375933R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m2K/W; U = 0,780 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	1,89000	96,80	182,95 SPCM	RTS 21/ II	
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		poznámka 12 :						
		1.08 : 0,400*4,500				1,80000		
237	28375938R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,560 m2K/W; U = 0,390 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	1,89000	193,50	365,72 SPCM	RTS 21/ II	
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		poznámka 12 :						
		1.15 : 0,400*4,500				1,80000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
238	28376428R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch drsný; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,684 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	147,58800	656,00	96 817,73	SPCM	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P3 :						
		1.09 : 115,190			115,19000			
		1.10 : 21,330			21,33000			
		1.16 : 4,040			4,04000			
239	283764291R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: standardní; použití: podlahy, spodní stavba, ploché střechy, stěny; tloušťka d = 160,0 mm; hrana: rovná; T 1; lambda = 0,033 W/(m.K); R = 4,80 m <sup>2</sup> .K/W; CS(10\Y) 300 kPa; TR 200 kPa; RtF: E; povrchová úprava: mřížkový povrch	m <sup>2</sup>	158,41350	916,00	145 106,77	SPCM	RTS 21/ II
		viz. pohledy - nový stav :						
		skladba SO1.1 :						
		JV : 31,790			31,79000			
		JZ : 10,730			10,73000			
		SZ : 15,960			15,96000			
		3,100*0,700*2			4,34000			
		SV : 11,470			11,47000			
		skladba SO1 :						
		JV : 24,600			24,60000			
		JZ : 10,600			10,60000			
		SZ : 20,360			20,36000			
		3,100*0,850*2			5,27000			
		SV : 15,750			15,75000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
240	63151404R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 16,00000	m <sup>2</sup>	16,80000	155,00	2 604,00	SPCM	RTS 21/ II
241	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 16,00000	m <sup>2</sup>	16,80000	233,00	3 914,40	SPCM	RTS 21/ II
242	63151410R	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 844,04000*0,5	m <sup>2</sup>	443,12100	271,50	120 307,35	SPCM	RTS 21/ II
243	63151412R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 844,04000*0,5	m <sup>2</sup>	443,12100	310,50	137 589,07	SPCM	RTS 21/ II
244	63151420R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno viz. půdorys 1NP - nový strav : skladba S5 : 1.04-1.29 : 5,900*3,500 1.05-1.31 : 5,600*3,500	m <sup>2</sup>	42,26250	77,60	3 279,57	SPCM	RTS 21/ II
245	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 221,222,223,224,228,229,230,231,232,233,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, . :  Součet: : 9,01491	t	9,01491	1 030,00	9 285,36	800-713	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>					<b>2 788,50</b>	
246	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00000	233,50	1 401,00	800-721	RTS 21/ II
		1NP :						
		6,000		6,00000				
247	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00000	159,50	478,50	800-721	RTS 21/ II
		1NP :						
		3,000		3,00000				
248	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	151,50	909,00	800-721	RTS 21/ II
		1NP :						
		6,000		6,00000				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>127 118,85</b>	
249	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	237,79000	68,50	16 288,62	800-762	RTS 21/ II
		odkaz 6/B, 9/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P1 :						
		1.04 : 17,700		17,70000				
		1.05 : 19,880		19,88000				
		1.14 : 15,260		15,26000				
		1.15 : 28,130		28,13000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		Mezisoučet		84,12000				
		skladba P1.1 :						
		1.02 : 8,230		8,23000				
		1.06 : 12,680		12,68000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.21 : 5,610		5,61000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.27 : 7,030		7,03000				
		Mezisoučet		46,77000				
		skladba P2 :						
		1.11 : 33,350		33,35000				
		1.12 : 7,530		7,53000				
		Mezisoučet		40,88000				
		skladba P2.1 :						
		1.08 : 66,020		66,02000				
		Mezisoučet		66,02000				
250	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	115,19000	95,40	10 989,13	800-762	RTS 21/ II
		odkaz 6/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P3.1 :						
		1.09 : 115,190		115,19000				
251	762812811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm	m2	67,72000	48,90	3 311,51	800-762	RTS 21/ II
		odkaz 2/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		skladba P4 :						
		1.03 : 46,390		46,39000				
		Mezisoučet		46,39000				
		odkaz 6/B, 9/B :						
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		1.10 : 21,330		21,33000				
		Mezisoučet		21,33000				
252	762R001	D+M rošt z dřevěných hranolů tl. 140 mm + 160 mm (DŘEVĚNÉ HRANOLY V 1. SMĚRU, PO 600mm) tl. 140 mm	m2	6,83000	675,00	4 610,25		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(DŘEVĚNÉ HRANOLY V 2. SMĚRU PO 1m) tl. 160 mm viz. krov - nový stav : skladba ST1.2 : 2.04 : 6,830		6,83000				
253	762R002	D+M dřevěná obslužná lávka v podkroví OSB DESKA tl. 15 mm OSB DESKA tl. 15 mm PAROPROPUSTNÁ FOLIE MINERÁLNÍ IZOLACE (DŘEVĚNÉ HRANOLY V 1. SMĚRU, PO 600mm) tl. 140 mm MINERÁLNÍ IZOLACE (DŘEVĚNÉ HRANOLY V 2. SMĚRU PO 1m) tl. 160 mm viz. krov - nový stav : skladba ST1.1 : poznámka 3 : 12,540 45,600	m2	58,14000	1 581,00	91 919,34		Vlastní
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>179 097,83</b>		
254	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° odkaz 21/B : viz. střecha - stávající stav/bourací práce : 7,350*2	m	14,70000	25,00	367,50 800-764		RTS 21/ II
255	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° odkaz 14/B : viz. střecha - stávající stav/bourací práce : 7,500 24,390+1,360+2,780 8,550+3,100*2+0,300*4+16,050+7,550+7,450+7,400+10,140	m	103,37000	40,90	4 227,83 800-764		RTS 21/ II
				14,70000				
				7,50000				
				28,53000				
				64,54000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,800		2,80000				
256	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm odkaz 8/B : viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :	m	36,37500	54,60	1 986,08	800-764	RTS 21/ II
		0,800		0,80000				
		0,600*3		1,80000				
		0,600*2		1,20000				
		0,750		0,75000				
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		0,550*4		2,20000				
		1,100*1		1,10000				
		1,050*3		3,15000				
		1,150*2		2,30000				
		1,175*1		1,17500				
		1,850*8		14,80000				
		1,800*1		1,80000				
		2,650*2		5,30000				
257	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm odkaz 15/B :	m	13,06000	56,10	732,67	800-764	RTS 21/ II
		viz. střecha - stávající stav/bourací práce :						
		4,760+2,500		7,26000				
		2,900*2		5,80000				
258	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm odkaz 16/B :	m	47,50000	34,10	1 619,75	800-764	RTS 21/ II
		viz. střecha - stávající stav/bourací práce :						
		5,500*8		44,00000				
		3,500*1		3,50000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
259	764R001	K1 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 1850 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	1 523,00	4 569,00		Vlastní
260	764R002	K2 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 2650 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 2,000	kus	2,00000	2 160,00	4 320,00		Vlastní
261	764R003	K3 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 1850 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 5,000	kus	5,00000	1 523,00	7 615,00		Vlastní
262	764R004	K4 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 1800 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	1 483,00	1 483,00		Vlastní
263	764R005	K5 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 1100 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků :	kus	1,00000	925,00	925,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,000		1,00000				
264	764R006	K6 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 1150 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	965,00	965,00		Vlastní
265	764R007	K7 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 550 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 4,000	kus	4,00000	487,00	1 948,00		Vlastní
266	764R008	K8 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 1050 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	885,00	2 655,00		Vlastní
267	764R009	K9 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 1150 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	965,00	965,00		Vlastní
268	764R010	K10 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 450 mm, délka 700 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT.	kus	2,00000	606,00	1 212,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. tabulka klempířských výrobků : 2,000		2,00000				
269	764R011	K11 D+M venkovní parapet, lakovaný Pz plech rš 350 mm, délka 700 mm+2x30 mm ostění, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 2,000	kus	2,00000	327,00	654,00		Vlastní
270	764R012	K12 D+M větrací mřížka na sklepní otvor, lakovaný Pz plech rš 350 mm, plocha 0,240 m2, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	1 400,00	4 200,00		Vlastní
271	764R013	K13 D+M větrací mřížka na sklepní otvor, lakovaný Pz plech rš 350 mm, plocha 0,300 m2, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 2,000	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
272	764R014	K14 D+M větrací mřížka na sklepní otvor, lakovaný Pz plech rš 350 mm, plocha 0,230 m2, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
273	764R015	K16 D+M okapový žlab DN 100 mm, lakovaný Pz plech rš 270 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A OKAPOVÝCH HÁKŮ.	m	103,00000	367,00	37 801,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 103,000		103,00000				
274	764R016	K17 D+M okapnička, lakovaný Pz plech rš 230 mm, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD	m	103,00000	371,00	38 213,00		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 103,000		103,00000				
275	764R017	K18 D+M dešťový svod DN 100 mm, lakovaný Pz plech rš 315 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD	m	45,00000	520,00	23 400,00		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 45,000		45,00000				
276	764R018	K19 D+M štítové lemování s vodní drážkou, lakovaný Pz plech rš 235 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD	m	15,50000	314,00	4 867,00		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 15,500		15,50000				
277	764R019	K20 D+M oplechování atiky, lakovaný Pz plech rš 1210 mm, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD	m	7,50000	1 420,00	10 650,00		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 7,500		7,50000				
278	764R020	K21 D+M ocelová nosná omega lišta, děrovaná, Pz plech rš 50 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD	m	4,50000	100,00	450,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 4,500								
279	764R021	K22 D+M ocelová nosná omega lišta, děrovaná, Pz plech rš 50 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD	m	4,50000	100,00	720,00		Vlastní
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 7,200								
280	764R022	K23 D+M vzpěrné rameno L70, Pz plech rš 110 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD	m	7,20000	250,00	475,00		Vlastní
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 1,900								
281	764R023	K24 D+M oplechování okapu, lakovaný Pz plech rš 440 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD	m	1,90000	435,00	1 479,00		Vlastní
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 3,400								
282	764R024	K25 D+M revizní dvířka, ocelový plech tl. 0,6 mm, 550x350 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD	kus	3,40000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + 2x FINÁLNÍ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků :								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,000		1,00000				
283	764R025	K26 D+M oplechování atiky, lakovaný Pz plech rš 1285 mm, odstín světle šedý - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 5,800	m	5,80000	1 510,00	8 758,00		Vlastní
				5,80000				
284	764R026	K27 D+M plechový box, ocelový plech, 800 x cca 1350 mm, odstín světle šedý, podrobný popis viz. PD NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + 2x FINÁLNÍ HORNÍ HRANA VE SPÁDU S OKAPOVÝM NOSEM ZÁMEK FAB KOORDINACE S CETIN A.S. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	5 740,00	5 740,00		Vlastní
				1,00000				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 544 921,00</b>		
285	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, včetně ocelových nosných prvků. odkaz 24/B : viz. krov - stávající stav/bourací práce : 3,420*1,700 (4,130+0,400+5,600)*2,500 (3,100*2+4,900)*3,800	m2	73,31900	75,40	5 528,25	800-766	RTS 21/ II
				5,81400				
				25,32500				
				42,18000				
286	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami odkaz 29/B :	m2	22,26000	186,50	4 151,49	800-766	RTS 21/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce : 1.01 : (4,200+1,100)*2*2.100			22,26000			
287	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 22,26000	m2	22,26000	33,30	741,26	800-766	RTS 21/ II
288	766R001	D4 D+M vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, 800x1970 mm, PO - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. EI 30 DP3 viz. tabulka výplní otvorů : 1,000+1,000	kus	2,00000	14 000,00	28 000,00		Vlastní
289	766R002	D5 D+M vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, 900x1970 mm, PO - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. EI 30 DP3 viz. tabulka výplní otvorů : 2,000	kus	2,00000	14 800,00	29 600,00		Vlastní
290	766R003	D6 D+M vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, 800x1970 mm, PO - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. EW 15 DP3 viz. tabulka výplní otvorů : 1,000		1,00000				
291	766R004	D7 D+M vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, 800x1970 mm, PO - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. EI 30 DP3 VÝMĚNA ZA DOZORU CETIN A.S. viz. tabulka výplní otvorů : 1,000	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	
292	766R005	D8 D+M vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, 700x1970 mm - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK ZADLABACÍ DOZICKÝ KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ (WC ZÁMEK) ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. NĚKTERÉ DVEŘE S MŘÍŽKOU 600x50 mm, VE VÝKRESE OZNAČENO M viz. tabulka výplní otvorů :	kus	9,00000	9 900,00	89 100,00	Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		3,000+6,000		9,00000				
293	766R006	D9 D+M vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. NĚKTERÉ DVEŘE S MŘÍŽKOU 600x50 mm, VE VÝKRESE OZNAČENO M viz. tabulka výplní otvorů : 8,000+6,000	kus	14,00000	10 000,00	140 000,00		Vlastní
294	766R007	D10 D+M vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, 900x1970 mm - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. NĚKTERÉ DVEŘE S MŘÍŽKOU 600x50 mm, VE VÝKRESE OZNAČENO M viz. tabulka výplní otvorů : 1,000+1,000	kus	2,00000	10 800,00	21 600,00		Vlastní
295	766R008	D12 D+M vnitřní dveře dvoukřídlé otevíravé, 2x600x1970 mm - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	kus	1,00000	14 900,00	14 900,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. viz. tabulka výplní otvorů : 1,000		1,00000				
296	766R009	D13 D+M vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, 1000x1970 mm - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. viz. tabulka výplní otvorů : 1,000	kus	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
297	766R010	D14 D+M vnitřní dveře dvoukřídlé otevíravé, 800+400x1970 mm - podrobný popis viz. PD JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - SKRYTÁ, NÁTĚR BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. viz. tabulka výplní otvorů : 2,000	kus	2,00000	16 400,00	32 800,00		Vlastní
298	766R011	X1 D+M kuchyňská linka pro m.č. 1.06, délka 3900 mm - podrobný popis viz. PD SEGMENTY PO 600 mm (POSLEDNÍ SEGMENT ROZMĚROVĚ UPRAVIT PODLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ) KORPUS:LAMINÁTOVÍ DESKA TL. 30 mm DVIŘKA: HLADKÁ, ÚPRAVA LAMINO, BARVA MATNÁ BÍLÁ (DLE VÝBĚRU INVESTORA)	kus	1,00000	66 500,00	66 500,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<p>VŠECHNY HRANY ABS, KORPUS BAREVNĚ SLADĚN S DVÍŘKY                      PRACOVNÍ DESKA: DÉLKA 2,7 m, HLOUBKA 700 mm, HRANA VE TVARU "U"                      (POSTFORMING), LAMINO TL. 38 mm, BARVA ČERNÁ (DLE VÝBĚRU INVESTORA)                      ÚCHYTKY NEREZ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU                      SOUČÁST KUCHYŇSKÉ LINKY BUDOU HORNÍ SKŘÍŇKY, VARNÁ DESKA (SKLOKERAMICKÁ, 4 VARNÉ ZÓNY),                      TROUBA (VESTAVĚNÁ), DIGESTOŘ (ZÁVĚSNÁ, ŠÍŘE 600 mm).                      PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ (DVÍŘKA, ŠUPLÍKY, POLICE) DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.                      DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.                      ZADNÍ A BOČNÍ STĚNA MEZI KUCHYŇSKOU LINKOU A HORNÍMI POLÍČKAMI BUDE OBLOŽENA KERAMICKÝM OBKLADEM                      PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT!                      viz. tabulka ostatních výrobků :</p>						
		1,000		1,00000				
299	766R012	<p>X2 D+M kuchyňská linka pro m.č. 1.06, délka 2650 mm - podrobný popis viz. PD                      SEGMENTY PO 600 mm (POSLEDNÍ SEGMENT ROZMĚROVĚ UPRAVIT PODLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ)                      KORPUS:LAMINÁTOVÍ DESKA TL. 30 mm                      DVÍŘKA: HLADKÁ, ÚPRAVA LAMINO, BARVA MATNÁ BÍLÁ (DLE VÝBĚRU INVESTORA)                      VŠECHNY HRANY ABS, KORPUS BAREVNĚ SLADĚN S DVÍŘKY                      PRACOVNÍ DESKA: DÉLKA 2,65 m, HLOUBKA 700 mm, HRANA VE TVARU "U"                      (POSTFORMING), LAMINO TL. 38 mm, BARVA ČERNÁ (DLE VÝBĚRU INVESTORA)                      ÚCHYTKY NEREZ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU                      SOUČÁST KUCHYŇSKÉ LINKY BUDOU HORNÍ SKŘÍŇKY, 2xDŘEZ GRANIT (500x500) VČETNĚ KUCHYŇSKÉ PÁKOVÉ BATERIE.                      PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ (DVÍŘKA, ŠUPLÍKY, POLICE) DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.                      DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.                      ZADNÍ A BOČNÍ STĚNA MEZI KUCHYŇSKOU LINKOU A HORNÍMI POLÍČKAMI BUDE OBLOŽENA KERAMICKÝM OBKLADEM                      PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT!                      viz. tabulka ostatních výrobků :</p>	kus	1,00000	38 600,00	38 600,00	Vlastní	
		1,000		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
300	766R013	X3 D+M celonerezový výčepní stůl, pracovní stůl, chlazený barový stůl - podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	216 000,00	216 000,00		Vlastní
<p>Celonerezový výčepní stůl s prolisem v pracovní desce stolu, vevařený lisovaný dřez, dřez na spulboy, vevařená chlazená vana na vodní chlazení sklenic, vevařená okapní miska s ostříkem, prostor pro chladič, stůl je bez čelního obložení - 3200x700x900 mm.                      Baterie stolní profi s otočným ramínkem, napojením na spulboy.                      Celonerezový pracovní stůl nad chlazený nápojový stůl, prostor pro koš, stůl je bez čelního obložení - 2500x700x900 mm                      Chlazený barový stůl s 6 velkými zásuvkami s velkým vnitřním rozměrem, chlazená vana nad kompresorem, provedení vnitřní i vnější celonerezové z potravinářské oceli, pracovní teplota +2°C až +8°C při okloní teplotě do +32C, ventilovaný vzduchotěsný kompresor, chladiivo R404a, výparník s hliníkovým žebrováním, rozvod v mědi, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, osvětlený kontrolní panel s displejem, ovládání teploty a odtávání - 2150x600x850 mm, 230V/0,45 kW                      Čelní obložení: lamino tl. 38 mm, barva bílá - lesk                      Horní obložení (opěrná deska): lamino tl. 38 mm, hrana ve tvaru "U", imitace černého granitu (postforming)                      DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.                      PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT A UPŘESNIT S INVESTOREM!                      viz. tabulka ostatních výrobků :</p>								
				1,00000				
301	766R014	X4 D+M stůl pro místnosti č. 1.08 a 1.09, rozměr desky stolu 800x1600x20 mm - podrobný popis viz. PD	kus	20,00000	8 500,00	170 000,00		Vlastní
<p>LAMINÁTOVÁ DESKA BÍLÉ BARVY - LESK                      HLINÍKOVÝ RÁM ČTVERCOVÉHO PROFILU 30/30mm                      HLINÍKOVÉ NOHY ČTVERCOVÉHO PROFILU 80/80 mm                      BARVA RÁMU A NOH: ČERNÁ                      VÝŠKA STOLU 750mm                      DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.                      viz. tabulka ostatních výrobků :</p>								
				20,00000				
302	766R015	X5 D+M stůl pro místnosti č. 1.11, kruhová deska stolu průměr 900 mm - podrobný popis viz. PD	kus	5,00000	8 600,00	43 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		LAMINÁTOVÁ DESKA BÍLÉ BARVY - LESK TL. 30 mm HLINÍKOVÁ NOHA DN 80 mm HLINÍKOVÝ PODSTAVEC D 500 mm TL. 20 mm BARVA: ČERNÁ VÝŠKA STOLU 1100 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. viz. tabulka ostatních výrobků : 5,000		5,00000				
303	766R016	X6 D+M masivní dubová židle, 520x770x560 mm - podrobný popis viz. PD SEADLO EKO KŮŽE (ČERNÁ) STOHOVATELNOST ROZMĚR: 52x77x56 cm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ OLEJ PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ: 110 kg ODOLNOST BARVY PROTI OTŘENÍ: 5 ODOLNOST BARVY PROTI SVĚTLU: 5 REFERENČNÍ VÝROBEK: DUBOVÁ ŽIDLE NK - 16C, MASIVNÍ DŘEVO (WOODICA) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. viz. tabulka ostatních výrobků : 100,000	kus	100,00000	3 250,00	325 000,00		Vlastní
304	766R017	X7 D+M knihovna oboustranná pro místnost č. 1.15, 3450x622x2650 mm - podrobný popis viz. PD LAMINÁTOVÉ DESKY BÍLÉ BARVY ROZMĚRY KNIHOVNY 3450x622x2650 VNITŘNÍ VÝŠKA POLIC 340mm VNITŘNÍ ŠÍŘKA POLIC 825mm HLOUBKA POLIC 290mm 4 SLOUPCE, 7 ŘAD POLIC	kus	2,00000	27 000,00	54 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		SVISLÉ PŘÍČKY TL. 30mm POLICE TL. 20mm VNITŘNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA TL. 22mm SPODNÍ SOKL 120mm, HL. 40mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. tabulka ostatních výrobků : 2,000		2,00000				
305	766R018	X8 D+M knihovna rohová pro místnost č. 1.15, 3900x400x2650 mm+1100x300x2650 mm, podrobný popis viz. PD LAMINÁTOVÉ DESKY BÍLÉ BARVY ROZMĚRY KNIHOVNY 3900x400x2650 V JEDNOM SMĚRU 1100x300x2650 V DRUHÉM VNITŘNÍ VÝŠKA POLIC 340mm V OBOU SMĚRECH VNITŘNÍ ŠÍŘKA POLIC 907,5mm A 1040mm HLOUBKA POLIC 370mm A 270mm 4 SLOUPCE, 7 ŘAD POLIC V 1. SMĚRU 1 SLOUPEC, 7 ŘAD V 2. SMĚRU SVISLÉ PŘÍČKY TL. 30mm POLICE TL. 20mm ZADNÍ PŘÍČKA TL. 20mm SPODNÍ SOKL VÝŠKA PO HORNÍ HRANU SPODNÍ POLICE 120mm, HL. 40mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00	Vlastní	
306	766R019	X9 D+M knihovna nástěnná pro místnost č. 1.15, 5450x300x2650 mm - podrobný popis viz. PD LAMINÁTOVÉ DESKY BÍLÉ BARVY	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00	Vlastní	



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ROZMĚRY KNIHOVNY 5450x300x2650 VNITŘNÍ VÝŠKA POLIC 340mm VNITŘNÍ ŠÍŘKA POLIC 873mm HLOUBKA POLIC 270mm 6 SLOUPCŮ, 7 ŘAD POLIC SVISLÉ PŘÍČKY TL. 30mm POLICE TL. 20mm ZADNÍ PŘÍČKA TL. 20mm SPODNÍ SOKL VÝŠKA PO HORNÍ HRANU SPODNÍ POLICE 120mm, HL. 40mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000						
307	766R020	X11 D+M knihovna nástěnná pro místnost č. 1.14, 1250x300x2650 mm - podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní

LAMINÁTOVÉ DESKY BÍLÉ BARVY  
 ROZMĚRY KNIHOVNY 1250x300x2650  
 VNITŘNÍ VÝŠKA POLIC 340mm  
 VNITŘNÍ ŠÍŘKA POLIC 1190mm  
 HLOUBKA POLIC 270mm  
 1 SLOUPCŮ, 7 ŘAD POLIC  
 SVISLÉ PŘÍČKY TL. 30mm  
 POLICE TL. 20mm  
 ZADNÍ PŘÍČKA TL. 20mm  
 SPODNÍ SOKL VÝŠKA PO HORNÍ HRANU SPODNÍ POLICE 120mm, HL. 40mm  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT!  
 viz. tabulka ostatních výrobků :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,000		1,00000				
308	766R021	X12 D+M dvojitá skříň pro místnost č. 1.31 - podrobný popis viz. PD LAMINÁTOVÉ DESKY BÍLÉ BARVY SVISLÉ PŘÍČKY TL. 30mm POLICE TL. 20mm ZADNÍ PŘÍČKA TL. 20mm 4 DVÍŘKA Z PLNÝCH DŘEVOLAMINÁTOVÝCH DESEK BÍLÉ BARVY TL. DVÍŘEK 20mm KLIKA TVARU "U" S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM D 10mm SE ZAOBLENÝMA HRANAMA; BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ; VÝŠKA KLIKY OD PODLAHY 1m; VÝŠKA KLIKY 120mm; HLOUBKA KLIKY (VNĚJŠÍ) 50mm PANTY POZINKOVANÉ OCELOVÉ NAVRTANÉ DO SVISLÝCH PŘÍČEK; 2 PANTY NA 1 KŘÍDLO DVEŘÍ RÁM NA VĚŠÁKY: POCHROMOVANÝ OCELOVÝ PROFIL KRUHOVÉHO PRŮŘEZU D 40mm SPODNÍ SOKL VÝŠKA PO HORNÍ HRANU SPODNÍ POLICE 120mm, HL. 40mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní	
309	766R022	X13 D+M stůl pro místnosti č. 1.31 - podrobný popis viz. PD LAMINÁTOVÉ DESKY BÍLÉ BARVY SVISLÉ PŘÍČKY TL. 20mm VODOROVNÉ PŘÍČKY TL. 20mm ZADNÍ PŘÍČKA TL. 20mm RÁM: HLINÍK; ČERNÝ; ČTEVRCOVÉHO PRŮŘEZU a=40mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000	kus	1,00000	9 400,00	9 400,00	Vlastní	
		1,000		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
310	766R023	X14 D+M pult obsluhy u šatny pro místnosti č. 1.05 - podrobný popis viz. PD LAMINÁTOVÉ DESKY BÍLÉ BARVY - LESK HORNÍ DESKA LAMINO - ČERNÁ IMITACE GRANIT SVISLÉ PŘÍČKY TL. 30mm POLICE TL. 20mm ZADNÍ (ČELNÍ) PŘÍČKA TL. 20mm SOKL: VÝŠKA 100mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000	kus	1,00000	12 900,00	12 900,00		Vlastní
311	766R024	X15 D+M nástěnný věšák s otočným kloubem do šatny (místnost č. 1.05) - podrobný popis viz. PD HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, ČERNA 20 POUTCŮ Z KAŽDÉ STRANY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. tabulka ostatních výrobků : 3,000	kus	3,00000	4 750,00	14 250,00		Vlastní
312	766R025	X16 D+M kancelářské křeslo - podrobný popis viz. PD SYNCHRONNÍ MECHANIKA SE 4 POLOHAMI BLOKACE, MOŽNOST NASTAVENÍ PROTIVÁHY, VÝŠKOVĚ I HLOUBKOVĚ NASTAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA, OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ, PODRUČKY, UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA, HLINÍKOVÝ KŘÍŽ ODSTÍN: ČERNÝ NOSNOST: 130 kg DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka ostatních výrobků : 2,000	kus	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní
313	766R026	X17 D+M stojan na kola, k zabetonování - podrobný popis viz. PD	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ROZMĚR: VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 700 mm, PRŮMĚR 50 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka ostatních výrobků : 3,000		3,00000				
314	766R027	X18 D+M venkovní dřevěná lavička - podrobný popis viz. PD DESKY: SMRKOVÉ DŘEVO 40 / 80 mm KONSTRUKCE: SVAŘOVANÁ Z PROFILU 40/40, PRÁŠKOVÝ LAK BARVA: DŘEVO PŘÍRODNÍ, NOSNÁ KCE ČERNÁ ROZMĚR: 1800 / 365, VÝŠKA 420 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka ostatních výrobků : 4,000	kus	4,00000	7 900,00	31 600,00		Vlastní
315	766R028	X19 D+M konstrukce jeviště do hlavního sálu (místnost č. 1.09) - podrobný popis viz. PD VÝŠKA 900mm NAD PODLAHOU SÁLU VEŠKERÉ LINIOVÉ PRVKY JSOU ZE SMRKOVÉHO DŘEVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA: ČERNÝ KOBEREC; 2x OSB DESKY tl.18mm FOŠNY: 80/200; ROZTEČ PO 625mm (OSOVĚ); ULOŽENÍ NA STĚNU DO TRÁMOVÉ BOTKY (NA CHEM KOTVU) A NA TRÁM U VNĚJŠÍ STRANY; ROZPĚTÍ 2,7 AŽ 3,0m TRÁM: 130/180; ULOŽENÝ DO STĚNY JEVIŠTĚ A PODPÍRANÝ SLOUPKY (A VZPĚRKAMI) PO 1574mm SLOUPEK: 130/130 VZPĚRKA: 130/130; VEDENÁ POD ÚHLEM 45° ČELNÍ DESKA JEVIŠTĚ: ZALÍCOVÁNA SE STĚNOU; HORNÍ HRANA ZAKRYTÁ NÁŠLAPNOU VRSTVOU; tl. 25mm; LAMINO; Odstín ČERNÁ  DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000	kus	1,00000	49 000,00	49 000,00		Vlastní
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
316	766R029	D+M doplnění schodišťových stupňů do podkrovní, šířka 950 mm - podrobný popis viz. PD	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00		Vlastní

viz. krov - nový stav :

3,000

3,00000

**Díl: 767      Konstrukce zámečnické      415 922,00**

317	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	220,00000	52,60	11 572,00	800-767	RTS 21/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

viz. pohledy - stávající stav/bourací práce :

mříže :

220,000

220,00000

318	767R001	D1 D+M vnější hliníkové dveře dvoukřídle, otevíravé, 1850x2400 mm - podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	49 000,00	49 000,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

KŘÍDLA NA POLOVINU

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB KOULE/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ

ODSTÍN: BÍLÁ

OKOPOVÁ HRANA VÝŠKY 250 mm

TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ

SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNÝM ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY.

VÝPLŇ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BÍLÉ BARVY.

viz. tabulka výplní otvorů :

1,000

1,00000

319	767R002	D2 D+M vnější hliníkové dveře jednokřídle s nadsvětlíkem, otevíravé, 1570x2575 mm, podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	49 000,00	49 000,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 900 mm,

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB KOULE/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ

ODSTÍN: BÍLÁ

TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNÝM ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. VÝPLŇ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BÍLÉ BARVY. viz. tabulka výplní otvorů : 1,000		1,00000				
320	767R003	D3 D+M vnější hliníkové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, otevíravé, 1150x2900 mm, podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	32 850,00	32 850,00		Vlastní
		HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 900 mm BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK KOULE/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN: BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNÝM ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. VÝPLŇ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BÍLÉ BARVY. viz. tabulka výplní otvorů : 1,000		1,00000				
321	767R004	D11 D+M vnitřní hliníkové dveře dvoukřídlé, otevíravé, 900+150x1970 mm - podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	31 000,00	31 000,00		Vlastní
		HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 900 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU ODSTÍN BÍLÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY. STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. viz. tabulka výplní otvorů : 1,000		1,00000				
322	767R005	Z1 D+M venkovní Al žaluzie s elektrickým pohonem, 1850x1900 mm (světlost otvoru), délka 2050 mm, podrobný popis viz. PD	kus	3,00000	18 000,00	54 000,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ODSŤÍN: SVĚTLE ŠEDÁ ODOLNÁ PROTI ODĚRU DODÁVKA VČ. VODÍCÍCH LIŠŤ, KRYTU, TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU ATP. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků : 3,000		3,00000				
323	767R006	Z2 D+M venkovní Al žaluzie s elektrickým pohonem, 2650x2650 mm (světlost otvoru), délka 2850 mm, podrobný popis viz. PD	kus	2,00000	38 000,00	76 000,00		Vlastní
		ODSŤÍN: SVĚTLE ŠEDÁ ODOLNÁ PROTI ODĚRU DODÁVKA VČ. VODÍCÍCH LIŠŤ, KRYTU, TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU ATP. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků : 2,000		2,00000				
324	767R007	Z3 D+M venkovní Al žaluzie s elektrickým pohonem, 1850x2000 mm (světlost otvoru), délka 2050 mm, podrobný popis viz. PD	kus	5,00000	19 000,00	95 000,00		Vlastní
		ODSŤÍN: SVĚTLE ŠEDÁ ODOLNÁ PROTI ODĚRU DODÁVKA VČ. VODÍCÍCH LIŠŤ, KRYTU, TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU ATP. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků : 5,000		5,00000				
325	767R008	Z4 D+M venkovní Al žaluzie s elektrickým pohonem, 1800x1450 mm (světlost otvoru), délka 2000 mm, podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
		ODSŤÍN: SVĚTLE ŠEDÁ ODOLNÁ PROTI ODĚRU DODÁVKA VČ. VODÍCÍCH LIŠŤ, KRYTU, TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU ATP. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA ATP.						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. tabulka zámečnických výrobků :  
1,000

1,00000

<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>390 633,00</b>		
-----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

326	769R001	O1 D+M okno plastové trojkřídlé otevíravé a sklopné s děleným nadsvětlíkem, 1850x1900 mm, podrobný popis viz. PD	kus	3,00000	19 370,00	58 110,00	Vlastní	
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ  
ODSTÍN BÍLÝ  
MATERIÁL: PLAST  
BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ  
PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODS TÍN JAKO OKNO  
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR  
viz. tabulka výplní otvorů - okna :

3,000

3,00000

327	769R002	O2 D+M okno plastové čtyřkřídlé otevíravé a sklopné s děleným nadsvětlíkem, 2650x2650 mm	kus	2,00000	27 972,00	55 944,00	Vlastní	
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ  
ODSTÍN BÍLÝ  
MATERIÁL: PLAST  
BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ  
PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODS TÍN JAKO OKNO  
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR  
viz. tabulka výplní otvorů - okna :

2,000

2,00000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
328	769R003	O3 D+M okno plastové trojkřídlé otevíravé a sklopné s děleným nadsvětlíkem, 1850x2000 mm, podrobný popis viz. PD TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 5,000	kus	5,00000	19 536,00	97 680,00		Vlastní
329	769R004	O4 D+M okno plastové trojkřídlé otevíravé a sklopné, 1800x1450 mm, podrobný popis viz. PD TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 1,000	kus	1,00000	13 672,00	13 672,00		Vlastní
330	769R005	O5 D+M okno plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné s děleným nadsvětlíkem, 1100x1800 mm, podrobný popis viz. PD TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ	kus	1,00000	15 382,00	15 382,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 1,000		1,00000				
331	769R006	O6 D+M okno plastové dvoukřídle otevíravé a sklopné s děleným nadsvětlíkem, 1150x1800 mm, podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	15 387,00	15 387,00		Vlastní
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 1,000		1,00000				
332	769R007	O7 D+M okno plastové jednokřídle otevíravé a sklopné, 550x800 mm, podrobný popis viz. PD	kus	4,00000	6 000,00	24 000,00		Vlastní
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ POLOVINĚ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 4,000		4,00000				
333	769R008	O8 D+M okno plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné s děleným nadsvětlíkem, 1050x1800 mm, podrobný popis viz. PD TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 3,000	kus	3,00000	15 298,00	45 894,00	Vlastní	
334	769R009	O9 D+M okno plastové jednokřídlé neotevíravé, 1150x1900 mm, podrobný popis viz. PD TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO VÝŠKY OKEN O9 A O10 SPOLU S DVEŘMI D3 MAJÍ NADSVĚTLÍK VE STEJNÉ VÝŠCE. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 1,000	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	
				3,00000				
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
335	769R010	O10 D+M okno plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné s nadsvětlíkem, 700x1650 mm, podrobný popis viz. PD TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO PÍSKOVANÉ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ POLOVINĚ. VÝŠKY OKEN O9 A O10 SPOLU S DVEŘMI D3 MAJÍ NADSVĚTLÍK VE STEJNÉ VÝŠCE. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 2,000	kus	2,00000	7 493,00	14 986,00		Vlastní
336	769R011	O11 D+M okno plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné, 350x700 mm, podrobný popis viz. PD TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO PÍSKOVANÉ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 2,000	kus	2,00000	4 224,00	8 448,00		Vlastní
337	769R012	O12 D+M okno plastové jednokřídlé sklopné s mikroventilací, 450x400 mm, podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKL CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE cca 1,4 m. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 1,000		1,00000				
338	769R013	O13 D+M okno plastové jednokřídlé sklopné s mikroventilací, 600x400 mm, podrobný popis viz. PD	kus	3,00000	4 650,00	13 950,00		Vlastní
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKL CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE cca 1,4 m. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 3,000		3,00000				
339	769R014	O14 D+M okno plastové jednokřídlé sklopné s mikroventilací, 600x300 mm, podrobný popis viz. PD	kus	3,00000	4 860,00	14 580,00		Vlastní
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKL CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ODSTÍN BÍLY MATERIÁL: PLAST BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSÍN JAKO OKNO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE cca 1,4 m. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 3,000		3,00000				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>274 910,85</b>		
340	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 3,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 157,51000 viz. půdorys 1NP - nový strav : poznámka 24 : 1.01 : 3,100*1,800 3,100*0,145*7	m2	170,07650	50,10	8 520,83	800-771	RTS 21/ II
				3,84000				
				157,51000				
				5,58000				
				3,14650				
341	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 viz. půdorys 1NP - nový strav : poznámka 24 : 1.01 : 3,100*6	m	18,60000	333,00	6 193,80	800-771	RTS 21/ II
				18,60000				
342	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1 viz. půdorys 1NP - nový strav : poznámka 24 : 1.01 : 3,100*7	m	21,70000	211,50	4 589,55	800-771	RTS 21/ II
				21,70000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
343	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele viz. půdorys 1NP - nový strav : poznámka 24 : 1.01 : 2,560+1,500*2 -1,850	m	3,71000	129,50	480,45	800-771	RTS 21/ II
				5.56000				
				-1.85000				
344	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 3,71000	m	3,71000	94,10	349,11	800-771	RTS 21/ II
				3,71000				
345	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele viz. půdorys 1NP - nový strav : poznámka 24 : 1.01 : 2,560*1,500	m2	3,84000	623,00	2 392,32	800-771	RTS 21/ II
				3,84000				
346	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P1 : 1.04 : 6,400 1.05 : 13,090 1.06 : 12,680 1.23 : 2,080 1.28 : 3,430 1.29 : 1,980 1.30 : 5,220 1.31 : 7,460 1.32 : 11,860 skladba P4 : 1.03 : 36,980	m2	157,51000	831,00	130 890,81	800-771	RTS 21/ II
				6.40000				
				13.09000				
				12.68000				
				2.08000				
				3.43000				
				1.98000				
				5.22000				
				7.46000				
				11.86000				
				36.98000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		skladba P5 :						
		1.01 : 4,200			4,20000			
		1.02 : 8,230			8,23000			
		1.19 : 2,460			2,46000			
		1.20 : 6,760			6,76000			
		1.21 : 5,610			5,61000			
		1.22 : 4,000			4,00000			
		1.27 : 16,510			16,51000			
		1.34 : 8,560			8,56000			
347	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	159,55000	57,20	9 126,26	800-771	RTS 21/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba P1 :						
		1.04 : (2,300+2,920+0,300)*2			11,04000			
		-0,800			-0,80000			
		1.05 : (3,400+3,470+0,300)*2			14,34000			
		-0,800			-0,80000			
		-3,400			-3,40000			
		1.06 : (3,250+3,900+0,300)*2			14,90000			
		-0,900*2			-1,80000			
		-1,200			-1,20000			
		1.23 : (2,000+1,000+0,200)*2			6,40000			
		-0,900			-0,90000			
		-0,950			-0,95000			
		1.28 : (1,800+1,800+0,300)*2			7,80000			
		-0,700			-0,70000			
		-0,900			-0,90000			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.29 : (1,800+1,020)*2				5,64000		
		-0,700				-0,70000		
		1.30 : (1,900+1,420)*2				6,64000		
		-0,700*2				-1,40000		
		-0,800				-0,80000		
		(0,900+1,400)*2*2				9,20000		
		-0,700*2				-1,40000		
		1.31 : (2,100+3,470)*2				11,14000		
		-0,800				-0,80000		
		1.32 : 5,750+2,000*2				9,75000		
		-1,200				-1,20000		
		Mezisoučet				79,10000		
		skladba P4 :						
		1.03 : (14,700+2,500)*2				34,40000		
		-0,800*4				-3,20000		
		-0,900*2				-1,80000		
		-3,400				-3,40000		
		-1,450				-1,45000		
		-1,350				-1,35000		
		-1,200				-1,20000		
		Mezisoučet				22,00000		
		skladba P5 :						
		1.01 : 2,800+1,500*2				5,80000		
		-1,850				-1,85000		
		1.02 : (2,800+2,500)*2				10,60000		
		-1,450				-1,45000		
		-1,850				-1,85000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.19-1.22 : (6,950+2,725+0,350+0,300+0,400*2)*2		22,25000				
		-0,800		-0,80000				
		-0,900		-0,90000				
		1.27 : (8,925+1,850)*2		21,55000				
		-0,800		-0,80000				
		-0,900		-0,90000				
		-1,200*2		-2,40000				
		-1,350		-1,35000				
		1.34 : (4,625+1,850)*2		12,95000				
		-1,200*2		-2,40000				
		Mezisoučet		58,45000				
348	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	170,07650	12,30	2 091,94	800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 3,84000		3,84000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 157,51000		157,51000				
		viz. půdorys 1NP - nový strav :						
		poznámka 24 :						
		1.01 : 3,100*1,800		5,58000				
		3,100*0,145*7		3,14650				
349	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	13,84313	495,50	6 859,27	SPCM	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový strav :						
		poznámka 24 :						
		1.01 : 3,100*1,800		5,58000				
		3,100*0,145*7		3,14650				
		Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 3,84000		3,84000				
		soklík :						
		1.01 : (2,560+1,500*2-1,850)*0,100		0,37100				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
350	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	168,53570	595,00	100 278,74	SPCM	RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 157,51000 157,51000

351	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 340,341,342,343,345,346,347,348,349,350, : Součet : 4,94917	t	4,94917	634,00	3 137,77	800-771	RTS 21/ II
				4,94917				

<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>					<b>513 782,55</b>
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

352	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt odkaz 6/B : viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : skladba P2.1 : 1.08 : 66,020 skladba P3.1 : 1.09 : 115,190	m2	181,21000	95,10	17 233,07	800-775	RTS 21/ II
				66,02000				
				115,19000				

353	775520010RA0	Podlahy vlysové přibíjené vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou. viz. půdorys 1NP - nový strav : skladba P2 : 1.08 : 66,020 1.11 : 22,500	m2	88,52000	2 051,00	181 554,52	AP-PSV	RTS 21/ II
				66,02000				
				22,50000				

354	775520010RA1	3 vrstvá dřevěná podlaha na dvojitém dřevěném roštu křížem viz. půdorys 1NP - nový strav : skladba P3 : 1.09 : 115,190 1.10 : 21,330	m2	140,56000	2 241,00	314 994,96		Vlastní
				115,19000				
				21,33000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.16 : 4,040		4,04000				
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>149 766,40</b>		
355	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 86,77000	m2	86,77000	74,10	6 429,66	800-775	RTS 21/ II
356	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 86,77000	m2	86,77000	23,20	2 013,06	800-775	RTS 21/ II
357	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba P1.1 : 1.12 : (5,450+1,500)*2 -0,800*3 -1,000 -1,570 1.14 : (2,800+5,450)*2 -0,800 -2,200 1.15 : (4,950+5,450+0,350)*2 -2,200	m	41,73000	103,00	4 298,19	800-775	RTS 21/ II
358	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce : odkaz 9/B : skladba P1 : 1.10 : 21,330 1.15 : 28,130	m2	110,15000	101,00	11 125,15	800-775	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet		49.46000				
		skladba P2 :						
		1.11 : 33,350		33.35000				
		Mezisoučet		33.35000				
		odkaz 6/B :						
		skladba P3 :						
		1.18 : 27,340		27.34000				
		Mezisoučet		27.34000				
359	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	64,10000	106,00	6 794,60	800-775	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		odkaz 6/B, 9/B :						
		skladba P1 :						
		1.04 : 17,700		17.70000				
		1.05 : 19,880		19.88000				
		1.14 : 15,260		15.26000				
		Mezisoučet		52.84000				
		odkaz 6/B :						
		skladba P3 :						
		1.17 : 11,260		11.26000				
		Mezisoučet		11.26000				
360	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	17,20000	111,50	1 917,80	800-775	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - stávající strav/bourací práce :						
		odkaz 9/B :						
		skladba P1 :						
		1.25 : 3,150		3.15000				
		Mezisoučet		3.15000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		skladba P2 :						
		1.12 : 7,530		7,53000				
		Mezisoučet		7,53000				
		odkaz 6/B :						
		skladba P3 :						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.16 : 4,040		4,04000				
		Mezisoučet		6,52000				
361	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	86,77000	277,00	24 035,29	800-775	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový strav :						
		skladba P1.1 :						
		1.12 : 7,530		7,53000				
		1.14 : 15,620		15,62000				
		1.15 : 29,000		29,00000				
		skladba P5.1 :						
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
362	284122112R	podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	99,78550	859,00	85 715,74	SPCM	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 86,77000		86,77000				
363	58556573R	penetrační hmota disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá	kg	15,61860	85,80	1 340,08	SPCM	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 86,77000*0.18		15,61860				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
364	58581982R	vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 355 : 86,77000*1,6	kg	277,66400	20,50	5 692,11	SPCM	RTS 21/ II
				138,83200				
365	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 357,361,362,363,364, : Součet : 0.75932	t	0,75932	533,00	404,72	800-775	RTS 21/ II
				0,75932				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>295 525,01</b>		
366	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm viz. půdorys 1NP - nový stav : 1.33 : 1,100*(2,100-1,200) 1.19-1.22 : (6,950+3,075)*2*2,100 1.28-1.30 : (2,920+3,850)*2,100 1.06 : (0,700+2,700)*0,600*2	m2	61,39200	166,50	10 221,77	800-771	RTS 21/ II
		včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 148.63600		148,63600				
367	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	148,63600	50,10	7 446,66	800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 148.63600		148,63600				
368	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele viz. půdorys 1NP - nový stav : 1.33 : (1,850+1,100)*2*2,100 -0,700*1,970 1.20 : (2,800+1,425)*2*2,100 (0,950+1,550)*2*2,100 -0,700*1,970*3	m2	148,63600	796,00	118 314,26	800-771	RTS 21/ II
				12,39000				
				-1,37900				
				17,74500				
				10,50000				
				-4,13700				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,800*1,970				-1,57600		
		1.19 : (1,750+1,200)*2*2,100				12,39000		
		-0,800*1,970*2				-3,15200		
		1.22 : (0,900+1,420)*2*2,100*3				29,23200		
		(1,050+1,420)*2*2,100				10,37400		
		-0,700*1,970*4				-5,51600		
		1.21 : (4,050+1,200+0,300+0,400)*2*2,100				24,99000		
		-0,700*1,970*3				-4,13700		
		-0,900*1,970				-1,77300		
		1.29 : (1,800+1,020)*2*2,100				11,84400		
		-0,700*1,970				-1,37900		
		1.28 : (1,800+1,800)*2*2,100				15,12000		
		-0,700*1,970				-1,37900		
		-0,900*1,970				-1,77300		
		1.30 : (1,900+1,420)*2*2,100				13,94400		
		-0,700*1,970*2				-2,75800		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		(0,900+1,400)*2*2,100*2				19,32000		
		-0,700*1,970*2				-2,75800		
		1.06 : (0,700+2,700)*0,600*2				4,08000		
369	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	148,63600	9,20	1 367,45	800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 148,63600		148,63600				
370	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	32,04900	65,50	2 099,21	800-771	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		1.20 : (0,950+1,550)*2*2,100				10,50000		
		-0,700*1,970				-1,37900		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.19 : (1,750+1,200)*2*2,100		12,39000				
		-0,800*1,970*2		-3,15200				
		1.30 : (1,900+1,420)*2*2,100		13,94400				
		-0,700*1,970*2		-2,75800				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		1.06 : (0,700+2,700)*0,600*2		4,08000				
371	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	194,61000	279,00	54 296,19	800-771	RTS 21/ II
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		1.33 : (1,850+1,100)*2		5,90000				
		0,700+1,970*2		4,64000				
		1.20 : (2,800+1,425)*2		8,45000				
		(0,950+1,550)*2		5,00000				
		(0,700+1,970*2)*3		13,92000				
		0,800+1,970*2		4,74000				
		1.19 : (1,750+1,200)*2		5,90000				
		(0,800+1,970*2)*2		9,48000				
		1.22 : (0,900+1,420)*2*3		13,92000				
		(1,050+1,420)*2		4,94000				
		(0,700+1,970*2)*4		18,56000				
		1.21 : (4,050+1,200+0,300+0,400)*2		11,90000				
		(0,700+1,970*2)*3		13,92000				
		0,900+1,970*2		4,84000				
		1.29 : (1,800+1,020)*2		5,64000				
		0,700+1,970*2		4,64000				
		1.28 : (1,800+1,800)*2		7,20000				
		0,700+1,970*2		4,64000				
		0,900+1,970*2		4,84000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.30 : (1,900+1,420)*2		6,64000				
		(0,700+1,970*2)*2		9,28000				
		0,800+1,970*2		4,74000				
		(0,900+1,400)*2*2		9,20000				
		(0,700+1,970*2)*2		9,28000				
		1.06 : 0,600*2*2		2,40000				
372	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, viz. půdorys 1NP - nový stav :	m	15,65000	279,00	4 366,35	800-771	RTS 21/ II
		1.33 : 1,100		1,10000				
		1.20 : 0,550+0,600*2		1,75000				
		0,950		0,95000				
		1.22 : 0,900*3		2,70000				
		1,050		1,05000				
		1.21 : 2,100*3		6,30000				
		1.30 : 0,900*2		1,80000				
373	781R001	D+M doplnění schodišťového stupně teraco dlažbou V místě odstranění dřevěného obložení. viz. půdorys 1PP - nový stav : poznámka 3 : 3,750*2	m	7,50000	850,00	6 375,00		Vlastní
				7,50000				
374	58581981R	opravná malta k vyrovnání podkladů; max. tl. vrstvy 20 mm; cementová; pro interiér i exteriér; doba vytvrzení 2 hod Odkaz na mn. položky pořadí 366 : 61,39200*1,6	kg	491,13600	19,00	9 331,58	SPCM	RTS 21/ II
				98,22720				
375	597813740R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 148.63600	m2	159,04052	495,50	78 804,58	SPCM	RTS 21/ II
				148,63600				
376	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	4,57723	634,00	2 901,96	800-771	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		367,368,369,371,372,374,375, :						
		Součet: : 4,57723				4,57723		

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>247 977,09</b>
377 784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 696,65325	34,10	57 855,88	800-784 RTS 21/ II

strop :

viz. půdorys 1PP - nový stav :

1.02 : 19,080	19.08000
1.04 : 19,500	19.50000
1.05 : 19,080	19.08000
1.07 : 16,530	16.53000
1.08 : 20,940	20.94000
1.10 : 19,280	19.28000
1.12 : 30,730	30.73000
1.13 : 10,190	10.19000
1.14 : 26,080	26.08000
1.15 : 14,040	14.04000

viz. výkres půdorys 1NP - nový stav :

1.01 : 4,200	4.20000
1.02 : 8,230	8.23000
1.03 : 36,980	36.98000
1.04 : 6,400	6.40000
1.05 : 13,090	13.09000
1.06 : 12,680	12.68000
1.08 : 66,020	66.02000
1.09 : 115,190	115.19000
1.10 : 21,330	21.33000
1.11 : 22,500	22.50000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.12 : 7,530		7,53000				
		1.13 : 2,480		2,48000				
		1.14 : 15,620		15,62000				
		1.15 : 29,000		29,00000				
		1.16 : 4,040		4,04000				
		1.17 : 5,910		5,91000				
		1.18 : 21,260		21,26000				
		1.19 : 2,460		2,46000				
		1.20 : 6,760		6,76000				
		1.21 : 5,610		5,61000				
		1.22 : 4,000		4,00000				
		1.23 : 2,080		2,08000				
		1.24 : 4,680		4,68000				
		1.25 : 3,150		3,15000				
		1.26 : 2,750		2,75000				
		1.27 : 16,510		16,51000				
		1.28 : 3,430		3,43000				
		1.29 : 1,980		1,98000				
		1.30 : 5,220		5,22000				
		1.31 : 7,460		7,46000				
		1.32 : 11,860		11,86000				
		1.33 : 1,820		1,82000				
		1.34 : 8,560		8,56000				
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1020.41325		1 020,41325				
378	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 786,34325	22,30	39 835,45	800-784	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 1786,34325		1 786,34325				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
379	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 786,34325	67,30	120 220,90	800-784	RTS 21/ II
		stropy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 480,79000		480,79000				
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1020,41325		1 020,41325				
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 285,14000		285,14000				
380	784R001	D+M bezbarvý, paropropustný nástřik zabraňující sprásování	m2	536,87250	56,00	30 064,86		Vlastní
		V místech otlučených omítek.						
		viz. půdorys 1PP - stávající strav/bourací práce :						
		1.07 : (5,800+2,850)*2*2,200		38,06000				
		-0,800*0,400		-0,32000				
		(0,800+0,400)*2*0,700		1,68000				
		1.08 : (5,300+3,950)*2*2,200		40,70000				
		(0,300+0,450)*2*2,200*2		6,60000				
		(1,000+0,450)*2*2,200		6,38000				
		-0,750*0,600		-0,45000				
		(0,750+0,600)*2*0,600		1,62000				
		-1,100*2,000		-2,20000				
		(1,100+2,000)*2*0,450		2,79000				
		1.09 : (5,350+2,400)*2*2,200		34,10000				
		-1,100*2,000		-2,20000				
		-0,950*2,000		-1,90000				
		(0,950+2,000)*2*0,450		2,65500				
		1.10, 1.11 : (5,350+3,650)*2*2,100		37,80000				
		-0,950*2,000*2		-3,80000				
		-0,800*2,000		-1,60000				
		(0,950+2,000*2)*0,500		2,47500				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		$(0,800+2,000*2)*0,750$				3,60000		
		1.12 : $(5,500+5,500)*2*2,180$				47,96000		
		$-0,600*0,600*2$				-0,72000		
		$-0,600*0,300*2$				-0,36000		
		$-1,200*2,000$				-2,40000		
		$(0,600+0,600)*2*0,750*2$				3,60000		
		$(0,600+0,300)*2*0,850*2$				3,06000		
		$(1,200+2,000*2)*0,600$				3,12000		
		1.02. 1.03 : $(7,950+2,400)*2*2,200$				45,54000		
		$-0,750*2,000$				-1,50000		
		$-0,800*2,000*2$				-3,20000		
		$-1,200*2,000$				-2,40000		
		$-0,600*0,300$				-0,18000		
		$(0,750+2,000*2)*0,450$				2,13750		
		$(0,800+2,000*2)*0,450$				2,16000		
		$(0,600+0,300)*2*0,850$				1,53000		
		1.04 : $(7,950+2,400)*2*2,100$				43,47000		
		$-0,800*2,000$				-1,60000		
		1.05 : $(7,950+2,400)*2*2,100$				43,47000		
		$-1,250*2,000$				-2,50000		
		$(1,250+2,000*2)*0,450$				2,36250		
		1.06 : $(1,450+1,100)*2*2,100$				10,71000		
		$-1,250*2,000*2$				-5,00000		
		$(1,250+2,000*2)*0,450$				2,36250		
		$(8,100+2,400)*2*2,100$				44,10000		
		$-1,250*2,000$				-2,50000		
		$-2,100*2,000$				-4,20000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(2,100+2,000*2)*0,600		3,66000				
		1.07 : (5,800+2,850)*2*2,100		36,33000				
		-1,000*2,000		-2,00000				
		-0,800*0,400		-0,32000				
		(1,000+2,000*2)*0,300		1,50000				
		(0,800+0,400)*2*0,700		1,68000				
		1.13 : (4,850+1,400)*2*2,100		26,25000				
		-0,800*2,000*2		-3,20000				
		(0,800+2,000*2)*0,500*2		4,80000				
		1.14 : (4,875+5,350)*2*2,100		42,94500				
		-0,800*2,000		-1,60000				
		1.15 : (2,625+5,350)*2*2,100		33,49500				
		-0,800*2,100		-1,68000				
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>54 000,00</b>		
381	799R001	D+M opatření dle požárně bezpečnostního řešení - podrobný popis viz. PD	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní
382	799R002	D+M volně stojící lednice se spodním mrazákem	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
		Vedle kuchyňské linky.						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		2,000		2,00000				
383	799R003	D+M vybavení na WC - mydelny, box na papírové ručníky, koš, zrcadlo, atp.	kpl	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní
		Vedle kuchyňské linky.						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		4,000		4,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 364 061,94</b>		
384	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	244,74953	400,00	97 899,81	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 6,81582		6,81582				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 5,78250		5,78250				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,65560		0,65560				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 149 : 0,77000		0,77000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 153 : 1,12244		1,12244				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 154 : 63,43007		63,43007				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 155 : 122,60683		122,60683				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 156 : 5,01567		5,01567				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 157 : 0,95480		0,95480				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 158 : 16,41640		16,41640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 159 : 21,17940		21,17940				
385	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	490,80660	400,00	196 322,64	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 202,43300		202,43300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 143 : 6,87166		6,87166				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 144 : 16,01508		16,01508				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 145 : 0,58500		0,58500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 146 : 3,34125		3,34125				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 12,94281		12,94281				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 151 : 40,81388		40,81388				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 152 : 1,02000		1,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 163 : 25,49372		25,49372				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 164 : 104,86385		104,86385				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 166 : 5,19420		5,19420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 167 : 5,21400		5,21400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 177 : 0,09600		0,09600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 178 : 1,93200		1,93200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 179 : 0,73800		0,73800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 180 : 1,65456		1,65456				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 181 : 7,23600		7,23600				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 182 : 6,33600		6,33600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 184 : 0,48000		0,48000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 185 : 0,09800		0,09800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 186 : 1,08200		1,08200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 187 : 0,46980		0,46980				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 188 : 0,56700		0,56700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 190 : 7,51622		7,51622				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 189 : 37,81258		37,81258				
386	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	20,18918	450,00	9 085,13	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 147 : 10,77384		10,77384				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 150 : 3,37200		3,37200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 165 : 5,47752		5,47752				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 176 : 0,00982		0,00982				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 183 : 0,55600		0,55600				
387	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	22,44564	500,00	11 222,82	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 160 : 0,44167		0,44167				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 161 : 2,03773		2,03773				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 162 : 10,53465		10,53465				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 191 : 3,81667		3,81667				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 192 : 5,33058		5,33058				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 246 : 0,11598		0,11598				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 247 : 0,05160		0,05160				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 248 : 0,11676		0,11676				
388	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	75,31920	800,00	60 255,36	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 75,31920		75,31920				
389	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,81276	800,00	1 450,21	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 208 : 1,81276		1,81276				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
390	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,62140	800,00	497,12	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 225 : 0,62140		0,62140				
391	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	12,11559	450,00	5 452,02	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 249 : 3,80464		3,80464				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 250 : 2,07342		2,07342				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 251 : 0,94808		0,94808				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 285 : 1,24276		1,24276				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 286 : 0,24441		0,24441				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 287 : 0,17808		0,17808				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 352 : 3,62420		3,62420				
392	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 02 03 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	2,41819	500,00	1 209,10	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 171 : 0,03900		0,03900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 172 : 0,26714		0,26714				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 173 : 2,11205		2,11205				
393	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,19145	800,00	153,16	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 358 : 0,11015		0,11015				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 359 : 0,06410		0,06410				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 360 : 0,01720		0,01720				
394	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,29057	800,00	1 032,46	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 174 : 0,50307		0,50307				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 175 : 0,78750		0,78750				
395	979999997R01	Poplatek za skládku čistá suť	t	5,88416	400,00	2 353,66		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 169 : 4,49160		4,49160				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 170 : 0,60861		0,60861				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 254 : 0,03014		0,03014				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 255 : 0,34732		0,34732				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 256 : 0,04911		0,04911				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 257 : 0,03004		0,03004				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 258 : 0,10735		0,10735				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 317 : 0,22000		0,22000				
396	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	877,84427	362,50	318 218,55	801-3	RTS 21/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, : 165,166,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, : 191,192,208,225,246,247,248,249,250,251,254,255,256,257,258,285,286,287,317,352,358,359,360, : Součet : 877,84427						
397	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	877,84427	120,00	105 341,31	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, : 165,166,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, : 191,192,208,225,246,247,248,249,250,251,254,255,256,257,258,285,286,287,317,352,358,359,360, : Součet : 877,84427						
398	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16 679,04118	8,00	133 432,33	801-3	RTS 21/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, : 165,166,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	1	Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		191,192,208,225,246,247,248,249,250,251,254,255,256,257,258,285,286,287,317,352,358,359,360, : Součet: : 16679,04118				16 679,04118		
399	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, : 165,166,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, : 191,192,208,225,246,247,248,249,250,251,254,255,256,257,258,285,286,287,317,352,358,359,360, : Součet: : 877,84427	t	877,84427	331,00	290 566,45	801-3	RTS 21/ II
400	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, : 165,166,167,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, : 191,192,208,225,246,247,248,249,250,251,254,255,256,257,258,285,286,287,317,352,358,359,360, : Součet: : 3511,37709	t	3 511,37709	36,90	129 569,81	801-3	RTS 21/ II
<b>Celkem</b>						<b>13 741 410,26</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 730 1 Zdroj tepla</b>						<b>339 197,00</b>		
1	1	Závěsný plynový kondenzační kotel, rozsah užitečného výkonu při 80/60°C:4,9-33,6 kW, emise NOx 56, mg/kWh, elektrické připojení 230V/50hz, stupeň krytí IPX4D, max. přípustný tlak 4 bar, včetně integrovaného oběhového čerpadla, pojistného ventilu, ventilátoru a sifonu kondenzátu, šířka 520mm, výška 735mm, hloubka 425mm, kotel v provedení C, včetně uchycení na zeď	komplet	2,00000	55 000,00	110 000,00		Vlastní
2	2	Ekvitermní regulace včetně teplotního čidla, kabeláže a příslušenství s rozšiřovacím modulem pro pro, řízení 2 topných okruhů, okruh ohřevu VZT a ohřev TUV	komplet	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
3	3	Koaxiální odkouření na střechu ?80/125 pro kaskádu plynových kotlů, včetně revizního otvoru, kolen,, prodlužovacích kusů odkouření, svislého odkouření včetně střešního nástavce a střešní průchodky pro šikmou střechu s olověným límcem, délka 8,0 m.	komplet	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
4	4	Nepřímotopný zásobníkový ohřivač TUV o objemu 280 l, včetně tepelné izolace 50 mm, vnitřní výměník,, průměr 584mm, výška 1355mm, návarky DN15 pro odvzdušnění, vypouštění a teplotní čidlo, šroubení pro připojení	komplet	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
5	5	Tlaková expanzní nádoba 80/6, objem 80 litrů, PN6Vččetně zajišťovacího ventilu 1", barva šedá	komplet	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
6	6	Hydraulický vyrovnávač tlaků,max průtok 2,5 m3/h, vč. izolace a montážního materiálu	komplet	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní
7	7	Kombinovaný rozdělovač sběrač - modul 80 vč. izolace, počet hrdel - 6 ks (2xDN32, 2xDN25, 4xDN20), pro podružné větve a 2 ks (2xDN40) hrdla pro připojení kotle, vč. návarků na vypouštění a teploměrů, 2ks stavitelných stojanů s antivibrační podložkou a uchycení do podlahy, originální tepelná izolace z PUR pěny s vnější povrchovou Al úpravou, včetně připojovacího šroubení	komplet	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
8	8	Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou, propírné doplňování z rozvodů pitné vody, délka 240 mm, šířka 91 mm, výška 304 mm, připojení DN15, průtok 0,4 m3/h integrovaný oddělovač dle DIN EN 1717 a DIN 1988	komplet	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní

9 9	Elektronický vodoměr DN15Pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací patrony a kontrolu, doplňovaného množství. Alternativně měření vodivosti demineralizované vody, délka 100 mm, šířka 160 mm, výška 100 mm	komplet	1,00000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
10 10	Externí tlakové čidlo Poznámka:Externí tlakové čidlo je nutné při kombinaci Fillssoftu s, automatickým doplňovacím zařízením (Fillcontrol)	ks	1,00000	6 100,00	6 100,00	Vlastní
11 11	Pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patronu, šířka 206 mm, výška 600 mm, připojení DN15	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00	Vlastní
12 12	Katexová patrona pro změkčovací zařízení. Pro použití s kotli s nerezovými výměníky. Kapacita cca, 6000 l/°dH, např. cca 600 l při 10°dH, šířka 76 mm, výška 514 mm	ks	4,00000	720,00	2 880,00	Vlastní
13 Č1	Oběhové mokroběžné elektronické čerpadlo, Q= 0,440 m3/h, H= 4,5 m, konstatní tlak, 230 V, PN 10, bar, včetně 2ks přípojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, ucpávka na vodu	komplet	1,00000	11 860,00	11 860,00	Vlastní
14 Č2	Oběhové mokroběžné elektronické čerpadlo, Q= 0,589 m3/h, H= 6,0 m, proporcionální režim, 230 V, PN, 10 bar, včetně 2ks přípojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, ucpávka na vodu	komplet	1,00000	11 100,00	11 100,00	Vlastní
15 Č3	Oběhové mokroběžné elektronické čerpadlo, Q= 1,160 m3/h, H= 6,0 m proporcionální režim, 230 V, PN 10, bar, včetně 2ks přípojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, ucpávka na vodu	komplet	1,00000	12 240,00	12 240,00	Vlastní
16 Č4	Oběhové mokroběžné elektronické čerpadlo, Q= 0,595 m3/h, H= 6,0 m, konstatní tlak, 230 V, PN 10, bar, včetně 2ks přípojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, ucpávka na vodu	komplet	1,00000	12 240,00	12 240,00	Vlastní
17 MIX1	3-cestný směšovací ventil DN15, Kvs = 2,5 m3/h, servopohon řady ARA 600 - 24V, ovládání 0-10V	komplet	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní
18 MIX2	3-cestný směšovací ventil DN20, Kvs = 6,3 m3/h servopohon řady ARA 600 - 24V, ovládání 0-10V	komplet	1,00000	5 320,00	5 320,00	Vlastní
19 13	Odbočka pro čidlo MaR 1/2" x 20 mm, včetně jímky a zaslepovací zátky	ks	6,00000	75,00	450,00	Vlastní
20 14	Teploměr rozsah 0°C-120°C	ks	12,00000	760,00	9 120,00	Vlastní
21 15	Odvzdušňovací ventil automatický 1/2	ks	9,00000	310,00	2 790,00	Vlastní
22 16	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 300 kPa	ks	1,00000	720,00	720,00	Vlastní
23 17	Vypouštěcí kulový kohout snáštavcem na hadici DN 15	ks	15,00000	140,00	2 100,00	Vlastní
24 18	Kulový kohout DN 15	ks	2,00000	170,00	340,00	Vlastní
25 19	Kulový kohout DN 20	ks	12,00000	210,00	2 520,00	Vlastní
26 20	Kulový kohout DN 25	ks	8,00000	320,00	2 560,00	Vlastní
27 21	Kulový kohout DN 32	ks	7,00000	440,00	3 080,00	Vlastní
28 22	Kulový kohout DN 40	ks	4,00000	610,00	2 440,00	Vlastní
29 23	Šroubení DN20, včetně těsnění	ks	6,00000	180,00	1 080,00	Vlastní
30 24	Šroubení DN25, včetně těsnění	ks	2,00000	186,00	372,00	Vlastní
31 25	Šroubení DN32, včetně těsnění	ks	2,00000	240,00	480,00	Vlastní
32 26	Šroubení DN40, včetně těsnění	ks	2,00000	260,00	520,00	Vlastní
33 27	Zpětný ventil DN20	ks	2,00000	162,00	324,00	Vlastní

34	28	Zpětný ventil DN25	ks	1,00000	214,00	214,00	Vlastní
35	29	Zpětný ventil DN32	ks	3,00000	306,00	918,00	Vlastní
36	30	Vyvažovací ventil DN15	ks	3,00000	3 050,00	9 150,00	Vlastní
37	31	Vyvažovací ventil DN20	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00	Vlastní
38	32	Filtr DN 20, standardní síto	ks	2,00000	140,00	280,00	Vlastní
39	33	Filtr DN 25, standardní síto	ks	1,00000	210,00	210,00	Vlastní
40	34	Filtr DN 32, standardní síto	ks	3,00000	400,00	1 200,00	Vlastní
41	35	Přechod PPR/MĚĎ	ks	1,00000	309,00	309,00	Vlastní
42	36	Regulační ventil dvoucestný pro zónovou regulaci - NAPŘ. CV216MZ DN15 - kvs 1,6 + servopohon - 24V, , ovládání 0-10V (škrticí ventil pro regulační uzel VZT jednotky)	ks	1,00000	4 210,00	4 210,00	Vlastní
43	37	Termostatický ventil pro nastavení průtoku, nastavení průtoku dle stupnice - např. TRV ECLIPSE DN10, (škrticí ventil pro obtok uzlu VZT jednotky)	ks	1,00000	1 270,00	1 270,00	Vlastní
<b>Díl: 730_2</b>		<b>Rozvody vytápění</b>				<b>268 330,00</b>	
44	38	15x1,0 Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním	m	108,00000	315,00	34 020,00	Vlastní
45	39	18x1,0 Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním	m	86,00000	390,00	33 540,00	Vlastní
46	40	22x1,0 Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním	m	75,00000	440,00	33 000,00	Vlastní
47	41	28x1,5 Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním	m	120,00000	530,00	63 600,00	Vlastní
48	42	35x1,5 Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním	m	28,00000	690,00	19 320,00	Vlastní
49	43	42x1,5 Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním	m	10,00000	780,00	7 800,00	Vlastní
50	44	pro 15x1,0 tl. 20mm Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu	m	108,00000	165,00	17 820,00	Vlastní
51	45	pro 18x1,0 tl. 20mm Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu	m	86,00000	172,00	14 792,00	Vlastní
52	46	pro 22x1,0 tl. 30mm Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu	m	75,00000	184,00	13 800,00	Vlastní
53	47	pro 28x1,5 tl. 30mm Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu	m	120,00000	191,00	22 920,00	Vlastní
54	48	pro 35x1,5 tl. 40mm Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu	m	28,00000	201,00	5 628,00	Vlastní
55	49	pro 42x1,5 tl. 40mm Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu	m	10,00000	209,00	2 090,00	Vlastní
<b>Díl: 730_3</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>141 200,00</b>	
56	50	22/600/500	ks	6,00000	3 200,00	19 200,00	Vlastní

	Deskové otopné těleso KORADO VK se spodním pravým připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka					
57 51	22/600/800	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00	Vlastní
	Deskové otopné těleso KORADO VK se spodním pravým připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka					
58 52	22/600/1000	ks	6,00000	4 100,00	24 600,00	Vlastní
	Deskové otopné těleso KORADO VK se spodním pravým připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka					
59 53	22/600/1400	ks	3,00000	4 800,00	14 400,00	Vlastní
	Deskové otopné těleso KORADO VK se spodním pravým připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka					
60 54	22/600/1800	ks	6,00000	5 200,00	31 200,00	Vlastní
	Deskové otopné těleso KORADO VK se spodním pravým připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka					
61 55	22/600/2000	ks	4,00000	5 900,00	23 600,00	Vlastní
	Deskové otopné těleso KORADO VK se spodním pravým připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka					
62 56	Připojovací rohové univerzální regulační a termostatické šroubení dvoutrubkové pro radiátory TYP- H	ks	27,00000	480,00	12 960,00	Vlastní
63 57	Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5)	ks	27,00000	320,00	8 640,00	Vlastní
<b>Díl: 730 4</b>	<b>Demontáže</b>				<b>5 000,00</b>	
64 58	Demontáž stávajícího zařízení kotelny včetně odvozu a likvidace	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
65 59	Demontáž stávajícího zásobníku TUV včetně odvozu a likvidace	komplet	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
66 60	Demontáž stávajících otopných těles včetně odvozu a likvidace	komplet	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
67 61	Demontáž stávajícího potrubí včetně odvozu a likvidace	komplet	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
<b>Díl: 730 5</b>	<b>Ostatní práce</b>				<b>28 400,00</b>	
68 62	Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
69 63	Revize spalinové cesty	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
70 64	Revize spotřebičů	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
71 65	Štítky pro popis zařízení a armatur	komplet	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
72 66	Štítky pro označení směru proudění	komplet	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
73 67	Závěsy pro potrubí a zařízení(úpravy 2x pozinkov. lakem)	komplet	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
74 68	Naplnění systému vodou s inhibítorem a odvzdušnění systému	komplet	1,00000	3 800,00	3 800,00	Vlastní
75 69	Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
76 70	Topná zkouška včetně protokolu	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
77 71	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
78 72	Zprovoznění soustavy vytápění	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
<b>Celkem</b>					<b>782 127,00</b>	



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 721_1</b>		<b>Vnitřní,venkovní kanalizace splašková</b>				<b>177 826,50</b>		
1	1	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 32 včetně závěsu a objímek	m	3,00000	186,00	558,00		Vlastní
2	2	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a objímek	m	8,00000	224,00	1 792,00		Vlastní
3	3	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a objímek	m	14,00000	231,00	3 234,00		Vlastní
4	4	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 70 včetně závěsu a objímek	m	52,00000	342,00	17 784,00		Vlastní
5	5	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a objímek	m	44,00000	381,00	16 764,00		Vlastní
6	6	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 125 včetně závěsu a objímek	m	26,00000	439,00	11 414,00		Vlastní
7	7	Izolace TUBEX SONIC DN 32	m	3,00000	39,00	117,00		Vlastní
8	8	Izolace TUBEX SONIC DN 40	m	8,00000	42,00	336,00		Vlastní
9	9	Izolace TUBEX SONIC DN 50	m	14,00000	48,00	672,00		Vlastní
10	10	Izolace TUBEX SONIC DN 70	m	52,00000	52,00	2 704,00		Vlastní
11	11	Izolace TUBEX SONIC DN 110	m	44,00000	68,00	2 992,00		Vlastní
12	12	Izolace TUBEX SONIC DN 125	m	26,00000	71,00	1 846,00		Vlastní
13	13	Hlavice ventilační PP HT DN 75	ks	2,00000	330,00	660,00		Vlastní
14	14	Hlavice ventilační PP HT DN 110	ks	3,00000	360,00	1 080,00		Vlastní
15	15	Čistící kus HT DN125	ks	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
16	16	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 110	m	15,00000	410,00	6 150,00		Vlastní
17	17	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 125	m	44,00000	432,00	19 008,00		Vlastní
18	18	Výkop šířky do 500mm	m3	17,70000	1 450,00	25 665,00		Vlastní
19	19	Obsyp potrubí štěrkokdrťí frakce do 32 mm	m3	8,85000	570,00	5 044,50		Vlastní
20	20	Zásyp výkopkem	m3	8,85000	320,00	2 832,00		Vlastní
21	21	Zápachová uzávěrka pro odkap z PV a pro odvod kondenzátu	ks	3,00000	400,00	1 200,00		Vlastní
22	22	Neutralizační box kondenzátu, rozměry 300x400x200 mm, jmenovitý výkon 100 l/hod, pro výkon kotelny, do 500 kW, bez náplně	ks	1,00000	7 100,00	7 100,00		Vlastní
23	23	Lapač tuků a olejů, nerezový, max. průtok 1,3 l/s, retenční kapacita 25 kg/s, příkon 1,5 kW,, rozměry: 780x420x570, počet jídel za den: 50-100, připojení DN50, lapač tuku bude vybaven ohřevem,	komplet	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní

umístění pod dřez včetně montáže např. Mobilap typ 1

24	24	Prostup základem 250x250mm	komplet	3,00000	1 250,00	3 750,00	Vlastní
25	25	Kapsa š.200mm v základu	komplet	4,00000	400,00	1 600,00	Vlastní
26	26	Prostup stěnou suterénu 250x250mm	komplet	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní
27	27	Prostup stěnou suterénu 150x150mm	komplet	4,00000	450,00	1 800,00	Vlastní
28	28	Prostup stěnou suterénu 100x100mm	komplet	3,00000	400,00	1 200,00	Vlastní
29	29	Stavební přípomoci - dražkování,sekaní,sádrování a apod. a ostatní práce	komplet	1,00000	9 600,00	9 600,00	Vlastní
30	30	Zkouška těsnosti vnitřního potrubí kanalizace do DN 125	m	147,00000	10,00	1 470,00	Vlastní
31	31	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace do DN 160	m	59,00000	11,00	649,00	Vlastní
32	32	Výstřažná folie hnědá š. 200 mm	m	3,00000	15,00	45,00	Vlastní
33	33	Napojení na stávající revizní šachtu přípojky splaškové kanalizace-vodotěsně utěsněno	komplet	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
<b>Díl: 721_2</b>		<b>Vnitřní a venková dešťová kanalizace</b>				<b>217 413,50</b>	
34	34	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 125 včetně závěsu a objímek	m	36,00000	439,00	15 804,00	Vlastní
35	35	Izolace TUBEX SONIC DN 125	m	36,00000	71,00	2 556,00	Vlastní
36	36	Lapač střešních splavenin DN125	ks	8,00000	400,00	3 200,00	Vlastní
37	37	ŠACHTA WAVIN Ř315/DN160, LITINOVÝ POKLOP, TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC	komplet	3,00000	5 200,00	15 600,00	Vlastní
38	38	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 125	m	63,00000	432,00	27 216,00	Vlastní
39	39	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 160	m	40,00000	570,00	22 800,00	Vlastní
40	40	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace do DN 250	m	103,00000	19,00	1 957,00	Vlastní
41	41	Zkouška těsnosti vnitřního potrubí kanalizace do DN 125	m	36,00000	10,00	360,00	Vlastní
42	42	Prostup základem 250x250mm	komplet	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní
43	43	Prostup stěnou suterénu 250x250mm	komplet	5,00000	500,00	2 500,00	Vlastní
44	44	Prostup stěnou suterénu 150x150mm	komplet	3,00000	450,00	1 350,00	Vlastní
45	45	Výstřažná folie hnědá š. 200 mm	m	103,00000	15,00	1 545,00	Vlastní
46	46	Výkop šířky do 500mm bez pažení	m3	30,90000	1 450,00	44 805,00	Vlastní
47	47	Obsyp potrubí šterkodrtí frakce do 32 mm	m3	15,45000	570,00	8 806,50	Vlastní
48	48	Zásyp výkopkem	m3	15,45000	320,00	4 944,00	Vlastní
49	49	Čistící kus HT DN125	ks	3,00000	480,00	1 440,00	Vlastní
50	50	PVC šachta Ř600 včetně PVC poklopu sloužící k odčerpání podzemní vody včetně nerezové konstrukce pro, uchycení ponorného čerpadla a nástavce	komplet	4,00000	9 600,00	38 400,00	Vlastní
51	51	Geotextilie pro obalení spodní části PVC šachty	m2	5,00000	100,00	500,00	Vlastní
52	52	Šterkodrtí pro obsyp PVC šachty frakce 32 mm	m3	3,00000	500,00	1 500,00	Vlastní
53	53	Ponorné čerpadlo pro odčerpání spodní vody s plovákem, napětí 230 V, max. dopravní výška 8 m, max., průtok 60 l/min, včetně plovákového spínače	komplet	4,00000	3 900,00	15 600,00	Vlastní
54	54	Výtlačné potrubí PE32 100RC SDR11	m	6,00000	220,00	1 320,00	Vlastní
55	55	Zápachová uzávěrka pro napojení výtlačného potrubí do hrdla kanalizačního potrubí	ks	4,00000	190,00	760,00	Vlastní
56	56	Napojení na stávající revizní šachtu přípojky dešťové kanalizace-vodotěsně utěsněno	komplet	1,00000	3 200,00	3 200,00	Vlastní
<b>Díl: 721_3</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>91 782,00</b>	

57	57	Potrubí z PPR vč. tvarovek D20x3,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a objímek atd.	m	100,00000	185,00	18 500,00	Vlastní
58	58	Potrubí z PPR vč. tvarovek D25x4,2 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a objímek atd.	m	60,00000	192,00	11 520,00	Vlastní
59	59	Potrubí z PPR vč. tvarovek D32x5,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a objímek atd.	m	32,00000	227,00	7 264,00	Vlastní
60	60	Potrubí z PPR vč. tvarovek D40x6,7 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a objímek atd.	m	25,00000	284,00	7 100,00	Vlastní
61	61	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	100,00000	28,00	2 800,00	Vlastní
62	62	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2	m	60,00000	38,00	2 280,00	Vlastní
63	63	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	32,00000	44,00	1 408,00	Vlastní
64	64	Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro D40x6,7	m	25,00000	49,00	1 225,00	Vlastní
65	65	Nástěnka PPR DN15	ks	24,00000	180,00	4 320,00	Vlastní
66	66	Vypouštěcí kulový kohout DN20 - dopouštění systému UT	ks	1,00000	270,00	270,00	Vlastní
67	67	Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro dopojení, baterie	komplet	16,00000	210,00	3 360,00	Vlastní
68	68	Stavební přípomoci - dražkování, sekání, sádrování a apod. a ostatní práce	komplet	1,00000	11 600,00	11 600,00	Vlastní
69	69	Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40	m	217,00000	12,00	2 604,00	Vlastní
70	70	Tlaková zkouška potrubí do DN65	m	217,00000	10,00	2 170,00	Vlastní
71	71	Expanzní nádoba pro systém pitné vody plnoprůtočná, včetně přípojovací armatury Flowjet, objem 8 l., PN10, instalace na zeď.	komplet	1,00000	2 160,00	2 160,00	Vlastní
72	72	Cirkulační čerpadlo pro systém pitné vody, připojení 230V/50Hz, průtok 0,5 m3/h, dopravní výška, čerpadla 1,2 m, příkon 8 W.	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00	Vlastní
73	73	Zaregulování systému cirkulace	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
74	74	Beztlakový průtokový ohřívač TUV, příkon topného tělesa 3500 W, umístění pod umyvadlo/dřez	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00	Vlastní
75	75	Kulový kohout DN15	ks	2,00000	140,00	280,00	Vlastní
76	76	Zpětná klapka DN15	ks	1,00000	168,00	168,00	Vlastní
77	77	Filtr DN15	ks	1,00000	152,00	152,00	Vlastní
78	78	Kulový kohout DN25	ks	2,00000	240,00	480,00	Vlastní
79	79	Vypouštěcí kohout DN15	ks	2,00000	190,00	380,00	Vlastní
80	80	Zpětná klapka DN25	ks	1,00000	241,00	241,00	Vlastní
81	81	Tlakoměr 0-600 kPa	ks	1,00000	300,00	300,00	Vlastní
82	82	Teploměr	ks	1,00000	300,00	300,00	Vlastní
83	83	Pojistný ventil DN20	ks	1,00000	300,00	300,00	Vlastní
84	84	Napojení na stávající rozvody vnitřního vodovodu	komplet	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní
<b>Díl: 721_4</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>99 840,00</b>	
85	85	Klozet závěsný , odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační předstěnu dle výběru, investora	komplet	10,00000	2 400,00	24 000,00	Vlastní

86 86	Instalační předstěna vč. nádržky - pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku,rohového ventilu, připojovacího odpadního kusu a montážního materiálu	komplet	10,00000	3 200,00	32 000,00	Vlastní
87 87	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé dle výběru investora	komplet	6,00000	1 650,00	9 900,00	Vlastní
88 88	Baterie umyvadlové stojánkové pákové dle výběru investora	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	Vlastní
89 89	Baterie umyvadlové beztlaková dle výběru investora	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní
90 90	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	6,00000	190,00	1 140,00	Vlastní
91 91	Montáž dřezu včetně připojení,dodávka dřezu bude součástí dodávky vybavení	ks	2,00000	350,00	700,00	Vlastní
92 92	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím dle výběru investora	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	Vlastní
93 93	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	ks	2,00000	200,00	400,00	Vlastní
94 94	Pisoár keramický, bílý s radarový splachovačem 24V, 50Hz, elektromagnetický ventil, včetně zápachové, uzávěrky, propojovací hadice a rohového ventil ,montážní materiál, napájecí zdroj pro automatiku pisoáru – 230V, 50Hz - 24V, 50Hz	komplet	3,00000	7 000,00	21 000,00	Vlastní
<b>Díl: 721 5</b>	<b>Demontáže</b>				<b>33 500,00</b>	
95 95	Demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu včetně odvozu a likvidace	komplet	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
96 96	Demontáž stávajících rozvodů vnitřní a vnější splaškové kanalizace včetně odvozu a likvidace	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
97 97	Demontáž stávajících rozvodů vnitřní a vnější deš tové kanalizace včetně odvozu a likvidace	komplet	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní
98 98	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
99 99	Demontáž stávajících baterií včetně likvidace	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
<b>Celkem</b>					<b>620 362,00</b>	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	4	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní , venkovní plynoinstalace</b>				<b>109 954,00</b>		
1	1	Potrubí z ocelových trub bezešvých ČSN 42 5715 j. m. 11353.0 včetně příslušenství (ohyby,kolena,, redukce,T-kusy, objímky, uchycení atd.), DN40	m	35,00000	340,00	11 900,00		Vlastní
2	2	Potrubí z ocelových trub bezešvých ČSN 42 5715 j. m. 11353.0 včetně příslušenství (ohyby,kolena,, redukce,T-kusy, objímky, uchycení atd.), DN20	m	2,00000	264,00	528,00		Vlastní
3	3	Potrubí z ocelových trub bezešvých ČSN 42 5715 j. m. 11353.0 včetně příslušenství (ohyby,kolena,, redukce,T-kusy, objímky, uchycení atd.), DN15	m	1,00000	271,00	271,00		Vlastní
4	4	Kulový kohout pro topné plyny, plinoprůtokový, se žlutou ovládací páčkou, s vnitřními závity, pro, topné plyny do 5 bar, maximální teplota 185°C DN20	ks	2,00000	349,00	698,00		Vlastní
5	5	Kulový kohout pro topné plyny, plinoprůtokový, se žlutou ovládací páčkou, s vnitřními závity, pro, topné plyny do 5 bar, maximální teplota 185°C DN15	ks	2,00000	266,00	532,00		Vlastní
6	6	Nátěr potrubí, 1x synt. základní, 2x vrchní barva žlutá do DN50	m	37,00000	71,00	2 627,00		Vlastní
7	7	Indikační manometr 0-6kPa	komplet	1,00000	1 960,00	1 960,00		Vlastní
8	8	Ocelový svařenec pro napojení kaskády kotlů DN100 - dl.2,0m.2xhrdlo DN20 pro připojení, kotle1xhrdlo připojovací DN40, pro připojení přívodu DN401xhrdlo koncové DN15, pro	komplet	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
odvzdušnění								
1xhrdlo DN15, pro připojení tlakoměru								
Svařenec bude opatřen nátěrem, 1x synt. základní, 2x vrchní barva žlutá								
9	9	Protipožární průchodky	komplet	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
10	10	Venkovní přípojka plynovodu - potrubí PE 100 RC 32x3,0 SDR11 včetně tvarovek a	m	20,00000	66,00	1 320,00		Vlastní
11	11	Signální měděný vodič CY 4,0 mm <sup>2</sup>	m	20,00000	21,00	420,00		Vlastní
12	12	Výkop šířky do 500mm bez pažení strojně	m <sup>3</sup>	18,00000	680,00	12 240,00		Vlastní
13	13	Obsyp a podsyp potrubí pískem	m <sup>3</sup>	6,00000	580,00	3 480,00		Vlastní
14	14	Zásyp výkopkem strojně	m <sup>3</sup>	13,00000	260,00	3 380,00		Vlastní
15	15	Výstřažná folie žlutá š. 200 mm	m	20,00000	12,00	240,00		Vlastní
16	16	Kulový kohout DN25 s integrovaným přechodem IPE	ks	1,00000	430,00	430,00		Vlastní
17	17	Kulový kohout DN25	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
18	18	Tlaková zkouška potrubí	m	37,00000	14,00	518,00		Vlastní

19 19	Skříň pro HUP - š.600 x v.600 x h.300 mm - označena žlutým nápisem "HUP", s větracími otvory včetně, motnáže na fasádu	komplet	1,00000	4 100,00	4 100,00	Vlastní
20 20	STL/NTL Regulátor tlaku plynu B25, vstupní tlak 0,5 - 4 bar, výstupní tlak: 21 mbar, Qmax 25, m3(n)/hod	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
21 21	Protlak řízený do vnějšího průměru 160mm v hor.1 - 4 včetně chráničky PE d63, koncových manžet a, kluzných vložek do chráničky	m	11,00000	1 500,00	16 500,00	Vlastní
22 22	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	12,00000	340,00	4 080,00	Vlastní
23 23	Štěrkový podsyp vozovky - frakce 0/32mm tl. 20 cm	m3	1,60000	1 900,00	3 040,00	Vlastní
24 24	Stabilizační beton KSC tl. 20cm	m3	1,60000	4 200,00	6 720,00	Vlastní
25 25	Beton asfaltový ACP 16 š.do 3m tl. 15cm	m3	1,20000	2 800,00	3 360,00	Vlastní
26 26	Beton asfaltový ACO 11 š.do 3m tl. 5cm	m3	0,80000	2 700,00	2 160,00	Vlastní
27 27	Spojovací postřik do 3 kg/m2 asfl. emulzí	m2	3,00000	130,00	390,00	Vlastní
28 28	Zkouška hutnění	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00	Vlastní
29 29	Vytyčení stávající sítě	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
30 30	Armatury a tvarovky neobsažené v rozpočtu dle PD - ocelový svařenec pro plynoměr, kolena, T-kusy,, spoje, atd.	komplet	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
31 31	Tlaková zkouška potrubí přípojky	m	20,00000	14,00	280,00	Vlastní
32 32	Revize plynového potrubí	komplet	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní
33 33	Revize plynového zařízení	komplet	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>109 954,00</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: M24 1</b>		<b>Zařízení č.1 – Větrání velkého a malého sálu s jevištěm</b>				<b>955 693,00</b>		
1	1.01	Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací teplaPrůtok vzduchu: 6000 m3/h (přívod), 6000 m3/h, (odvod).Externí tlak 250 Pa (přívod/odvod).Provedení: vnitřní pro okolní teplotu -20 °C až 40 °C, komory nad sebou na podstavném rámu 150 mm, standartní větrané prostředí. Skladba přívod: pružná manžeta; uzavírací klapka řízená servopohonem; kapsový filtr ISO ePM2,5 65%; rotační regenerační výměník tepla s teplotní účinností min. 73 % a vlhkostní účinností 68 %; EC ventilátor P=2,5 kW, I=4 A, 400V/50Hz; vodní ohříváč Q=13,41 kW, 70/50°C, 4,34 kPa (dodávka regulačního uzlu profesí ÚT); pružná manžeta. Skladba odvod: pružná manžeta; kapsový filtr ISO ePM10 60%; EC ventilátor P=2,5 kW, I=4 A, 400V/50Hz; uzavírací klapka řízená servopohonem; pružná manžeta. Součástí dodávky VZT jednotky je systém MaR, vč. vzdáleného nástěnného ovladače s možností nastavení denních režimů, vzduchového výkonu a přívodní teploty. Výkon jednotky bude primárně řízen vestavěným čidlem CO2. Jednotka je vybavena protimrazovou ochranou.  Řídící jednotka bude umístěna na plášti VZT jednotky, doporučené jistění 3x16 A (char. C), 400V/50Hz. Součástí dodávky VZT je podstavný rám. Rozměr: cca 3075x1410x1910 mm, m= cca 776 kg, LwA= 57 dB(A) do okolí. Bezrámová konstrukce jednotky. Panel skříně jednotky: 50 mm minerální vlny o hmotnosti 110 kg/m2, vnější a vnitřní plášť pozinkovaný plech.  Parametry pláště dle EN1886: faktor tepelných mostů TB3, mechanická stabilita D1, termická izolace T2, netěsnost skříně L1. Jednotka splňuje parametry ErP a certifikaci Eurovent. Dodávka po dílech - místní montáž. Dodávatel VZT jednotky před objednáním ověří stěhovací trasu!	kpl	1,00000	525 000,00	525 000,00	Vlastní	
2	1.02	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 800x500, délka 1000 mm.Skladba: 4 ks buněk 200x500x1000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, kaširované provedení.	ks	4,00000	4 000,00	16 000,00	Vlastní	
3	1.03	Sací/výfukový kus, sešikmený, čtyřhranný Rozměr: 700x600 mmMateriál pozinkovaný plech s ochranným, pletivem.	ks	2,00000	3 800,00	7 600,00	Vlastní	
4	1.04	Přívodní výústka čtyřhrannáRozměr: 1225x75 mmDvouřadá do kruhového potrubí, s regulací, materiál, pozinkovaný plech.Opatřeno bílou RAL.	ks	3,00000	2 600,00	7 800,00	Vlastní	
5	1.05	Přívodní výústka čtyřhrannáRozměr: 1000x200 mmDvouřadá do kruhového potrubí, s regulací, materiál, pozinkovaný plech.Opatřeno bílou RAL.	ks	2,00000	3 050,00	6 100,00	Vlastní	

6 1.06	Přívodní vyústka čtyřhranná Rozměr: 1200x200 mm Dvouřadá do kruhového potrubí, s regulací, materiál, pozinkovaný plech. Opatřeno bílou RAL.	ks	8,00000	3 753,00	30 024,00	Vlastní
7 1.07	Odvodní vyústka čtyřhranná Rozměr: 1225x75 mm Jednořadá do kruhového potrubí, s regulací, materiál, pozinkovaný plech. Opatřeno bílou RAL.	ks	2,00000	2 380,00	4 760,00	Vlastní
8 1.08	Odvodní vyústka čtyřhranná Rozměr: 1000x200 mm Jednořadá do kruhového potrubí, s regulací, materiál, pozinkovaný plech. Opatřeno bílou RAL.	ks	10,00000	2 320,00	23 200,00	Vlastní
9 1.09	Požární klapka čtyřhranná Rozměr: 550x600 mm Odolnost: EIS 30 DP1, spouštění tavnou pojistkou,, pružinové uzavření.	ks	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní
10 1.10	Požární klapka čtyřhranná Rozměr: 550x600 mm Odolnost: EIS 30 DP1, spouštění tavnou pojistkou,, pružinové uzavření.	ks	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní
11 1.11	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 200, 10% tvarových, kusů. Opatřeno bílou RAL.	bm	12,00000	490,00	5 880,00	Vlastní
12 1.12	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 315, 45% tvarových, kusů. Opatřeno bílou RAL.	bm	13,00000	1 200,00	15 600,00	Vlastní
13 1.13	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 355, 10% tvarových, kusů. Opatřeno bílou RAL.	bm	10,00000	1 240,00	12 400,00	Vlastní
14 1.14	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 400, 30% tvarových, kusů. Opatřeno bílou RAL.	bm	13,00000	1 420,00	18 460,00	Vlastní
15 1.15	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 500, 15% tvarových, kusů. Opatřeno bílou RAL.	bm	12,00000	1 760,00	21 120,00	Vlastní
16 1.16	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti A dle ČSN EN 1507 od obvodu 1500 do, 3500 mm, 50% tvarových kusů.	m2	115,00000	610,00	70 150,00	Vlastní
17 1.17	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti A dle ČSN EN 1507 od obvodu 1500 do, 3500 mm, 45% tvarových kusů. Opatřeno bílou RAL. (potrubí v sálech)	m2	26,00000	790,00	20 540,00	Vlastní
18 1.18	Tepelná izolace Minerální tepelná izolace tl. 80 mm s Al polepem. Provedení parotěsné. Izolace, čtyřhranného potrubí v podkroví.	m2	129,00000	715,00	92 235,00	Vlastní
19 1.19	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	208,00000	142,00	29 536,00	Vlastní
20 1.20	Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby,	kg	312,00000	99,00	30 888,00	Vlastní

matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!).

<b>Díl: M24 2</b>	<b>Zařízení č.2 – Větrání hygienického zázemí 1.NP I.</b>				<b>8 437,00</b>	
21 2.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 140 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení:, skříň z nárazuvzdorného plastu, průměr připojení D=100 mm. P=28 W, I=0,12 A, 230V/50Hz, m=2,0 kg, LwA=55 dB(A) do okolí. Spínán pohybovým čidlem. Včetně nastavitelného doběhu a spojovacích pružných manžet.	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
22 2.02	Samotížná žaluziová klapka Rozměr: DN 100, plastové lamely z PVC, bílá barva	ks	1,00000	490,00	490,00	Vlastní
23 2.03	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 80 mm Příslušenství:- ocelová zděř	ks	1,00000	240,00	240,00	Vlastní
24 2.04	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 100 mm Příslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000	480,00	960,00	Vlastní
25 2.05	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 80, 0% tvarových kusů	bm	1,00000	230,00	230,00	Vlastní



26 2.06	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237DN 100, 60% tvarových, kusů	bm	3,00000	480,00	1 440,00	Vlastní
27 2.07	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	3,00000	99,00	297,00	Vlastní
28 2.08	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby,	kg	5,00000	76,00	380,00	Vlastní
matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).						
<b>Díl: M24_3</b>	<b>Zařízení č.3 – Větrání hygienického zázemí 1.NP II.</b>				<b>8 614,00</b>	
29 3.01	Diagonální potrubní ventilátorPrůtok vzduchu: 140 m3/h (odvod).Externí tlak 70 Pa.Provedení: skříň z nárazuvzdorného plastu, průměr připojení D=100 mm.P=28 W, I=0,12 A, 230V/50Hz, m=2,0 kg,	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
LwA=55 dB(A) do okolí. Spínán pohybovým čidlem. Včetně nastavitelného doběhu a spojovacích pružných manžet.						
30 3.02	Samotížná žaluziová klapkaRozměr: DN 100, plastové lamely z PVC, bílá barva	ks	1,00000	470,00	470,00	Vlastní
31 3.03	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 80 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	1,00000	240,00	240,00	Vlastní
32 3.04	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 100 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000	480,00	960,00	Vlastní
33 3.05	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237DN 100, 60% tvarových, kusů	bm	6,00000	211,00	1 266,00	Vlastní
34 3.06	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	6,00000	99,00	594,00	Vlastní
35 3.07	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby,	kg	9,00000	76,00	684,00	Vlastní
matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).						
<b>Díl: M24_4</b>	<b>Zařízení č.4 – Větrání WC knihovna/zázemí</b>				<b>6 716,00</b>	
36 4.01	Nástěnný axiální ventilátorPrůtok vzduchu: 125 m3/h (odvod).Externí tlak 30 Pa.Provedení: skříň z, nárazuvzdorného plastu, průměr připojení D=125 mm.P=16 W, 230V/50Hz, m=0,77 kg, LpA=33 dB(A) do	ks	1,00000	4 960,00	4 960,00	Vlastní
okolí. Vybaven zpětnou klapkou. Spínán tlačítkem nebo pohybovým čidlem. Včetně nastavitelného doběhu.						
37 4.02	Samotížná žaluziová klapkaRozměr: DN 125, plastové lamely z PVC, bílá barva	ks	1,00000	520,00	520,00	Vlastní
38 4.03	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237DN 125, 0% tvarových, kusů	bm	3,00000	270,00	810,00	Vlastní
39 4.04	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	2,00000	99,00	198,00	Vlastní
40 4.05	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby,	kg	3,00000	76,00	228,00	Vlastní
matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).						
<b>Díl: M24_5</b>	<b>Ostatní činnosti</b>				<b>70 000,00</b>	

41 5.01	Demontáž stávajícího VZT zařízení	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní
42 5.02	Inženýrská a kompletační činnost	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
43 5.03	Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
44 5.04	Doprava 4%	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
45 5.05	Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
46 5.06	Pomocné lešení a montážní plošiny/jeřáby pro montáž vzduchotechnického zařízení.	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
47 5.07	Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži.	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
48 5.08	Nátěry neošetřených konstrukcí.	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
49 5.09	Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní
50 5.10	Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní

<b>Celkem</b>					<b>1 049 460,00</b>	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0122	Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
O:	SO 01	Modernizace kulturního domu
R:	6	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: M21_1</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>7 900,00</b>		
1	1	Vyhledání pripojovacího místa HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	hod	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
2	2	Demontaz stavajiciho zarizeni HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	hod	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
3	3	provedeni do do vyklenku, dve sady pojistek do 100A, IP44, plast SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ DO PRŮŘEZU 50mm <sup>2</sup> ZÁMEK ENERGETICKÝ	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
4	4	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti do 10 kg	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
5	5	Napojení na stávající kabeláž - nutno prověřit	hod.	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
6	6	Pojistková patrona PV14-do 63A - PV14 - 40A gG	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
7	7	Popisky, štítky, ozanačení	sada	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
8	8	Osazení HDS, montážní pěna, zednické zapravení	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
<b>Díl: M21_2</b>		<b>Rozvaděč RE</b>				<b>45 519,00</b>		
9	9	Vyhledání pripojovacího místa HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	hod	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
10	10	Zajištění náhradního zdroje 400V/5kW, pro CETIN - po dobu opravy přípojky nn HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	hod.	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
11	11	Demontaz stavajiciho zarizeni Rozvaděč RE (původní) HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	hod	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
12	12	Stena do 450mm VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
13	13	Sire 100 mm VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 70mm	m	12,00000	60,00	720,00		Vlastní

14	14	Zapravení drážky, sádrování, hrubá omítka, bez finální opravy omítky	sada	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní
15	15	CYKY-J 4x16 mm <sup>2</sup> , pevně	m	30,00000	280,00	8 400,00	Vlastní
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE					
16	16	CYKY-J 4x10 mm <sup>2</sup> , pevně	m	25,00000	190,00	4 750,00	Vlastní
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE					
17	17	CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	55,00000	52,00	2 860,00	Vlastní
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE					
18	18	H07V-K 16 mm <sup>2</sup> , pevně	m	30,00000	82,00	2 460,00	Vlastní
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)					
19	19	H07V-K 10 mm <sup>2</sup> , pevně	m	25,00000	63,00	1 575,00	Vlastní
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)					
20	20	4x16 mm <sup>2</sup>	ks	4,00000	60,00	240,00	Vlastní
		UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO					
21	21	Do 16 mm <sup>2</sup>	ks	16,00000	26,50	424,00	Vlastní
		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH					
22	22	IP43, 850x650x250mm, oceloplechový, do 63A, 2xHDO, RAL šedá 7032	ks	1,00000	7 900,00	7 900,00	Vlastní
		Rozvaděč RE pro dvě dvojsazbové trojfázové fakturační měření do výklenku - typový včetně výzbroje, mimo hlavního jističe a pom. jističe					
23	23	Do 20 kg	ks	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
		MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍŇÍ					
24	24	25B-3 -25A	ks	1,00000	740,00	740,00	Vlastní
		JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"					
25	25	40B-3 -40A	ks	1,00000	1 060,00	1 060,00	Vlastní
		JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"					
26	26	2B-1 -2A	ks	2,00000	320,00	640,00	Vlastní
		JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"					
27	27	Zapojení RE, oživení atd.	hod.	3,00000	350,00	1 050,00	Vlastní
28	28	Zednické výpomoci, dozdění výklenku, oprava omítky, oprava výmalby bílá 5m <sup>2</sup>	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
<b>Díl: M21</b>	<b>3</b>	<b>Rozvaděč RH</b>				<b>101 067,10</b>	
29	29	Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					
30	30	Demontaz stavajiciho zarizeni Rozvaděče RH	hod	2,00000	350,00	700,00	Vlastní
		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					
31	31	CYKY-J 4x16 mm <sup>2</sup> , pevně	m	25,00000	280,00	7 000,00	Vlastní
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE					
32	32	CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	25,00000	52,00	1 300,00	Vlastní
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE					
33	33	H07V-K 16 mm <sup>2</sup> , pevně	m	25,00000	82,00	2 050,00	Vlastní

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)							
34	24	25B-3 -25A	ks	1,00000	740,00	740,00	Vlastní
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2							
35	25	40B-3 -40A	ks	1,00000	1 060,00	1 060,00	Vlastní
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2							
36	26	2B-1 -2A	ks	1,00000	320,00	320,00	Vlastní
37	27	Zapojení RE, oživení atd.	hod.	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍŇÍ							
38	28	Zednické výpomoci, dozdění výklenku, oprava omítky, oprava výmalby bílá 5m2	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
39	29	Vyhledání pripojovacího místa	hod	90,00000	350,00	31 500,00	Vlastní
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
40	30	Demontaz stavajiciho zarizeni Rozvaděče RH	hod	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
41	31	CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	1,00000	280,00	280,00	Vlastní
42	32	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	1,00000	52,00	52,00	Vlastní
43	33	H07V-K 16 mm2 , pevně	m	1,00000	82,00	82,00	Vlastní
44	34	Total stop u vstupu, IP43, pod sklem (KD, CETIN)	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00	Vlastní
45	35	Signalizace stavu rozvaděče RH - zap/vyp kontrolka LED	ks	2,00000	250,00	500,00	Vlastní
46	36	FLP-B+C MAXI V/3+1 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TT,, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 100 kA (8/20)	ks	1,00000	11 600,00	11 600,00	Vlastní
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT							
47	37	OPVP10-1 Pojistkový odpínač	Ks	1,00000	132,00	132,00	Vlastní
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT							
48	38	PVA10 6A gG Pojistková vložka	Ks	1,00000	19,80	19,80	Vlastní
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT							
49	39	PV14 25A gG Pojistková vložka	Ks	3,00000	24,70	74,10	Vlastní
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT							
50	40	OPVP14-3 Pojistkový odpínač	Ks	1,00000	589,00	589,00	Vlastní
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT							
51	41	4B-1 -4A	ks	1,00000	337,70	337,70	Vlastní
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"							
52	42	6B-1 -6A	ks	1,00000	254,00	254,00	Vlastní
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"							
53	43	16B-1 -16A	ks	30,00000	192,00	5 760,00	Vlastní
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"							
54	44	16B-3 -16A	ks	5,00000	705,50	3 527,50	Vlastní
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"							
55	45	10B-1N-030A -10A	ks	9,00000	1 620,00	14 580,00	Vlastní

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA						
56 46	LFN-40-4-100A -40A,100mA	ks	6,00000	1 668,00	10 008,00	Vlastní
PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ						
57 47	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	3,00000	8,00	24,00	Vlastní
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A						
58 48	RSA 16 A Řadová svornice	ks	4,00000	31,00	124,00	Vlastní
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A						
59 49	do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	3,00000	11,80	35,40	Vlastní
Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových						
60 50	přes 10 do 16 mm <sup>2</sup>	ks	4,00000	18,15	72,60	Vlastní
Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových						
61 51	106/21 Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá	ks	2,00000	12,60	25,20	Vlastní
62 52	106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá	ks	42,00000	9,80	411,60	Vlastní
63 53	106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá	ks	1,00000	8,20	8,20	Vlastní
64 54	Montaz rozvaděče RH jinde neuvedená	hod	4,00000	350,00	1 400,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
65 55	Popisky, štítky, označení	sada	1,00000	250,00	250,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
66 56	Revize rozvaděče, osvědčení, prohlášení atd.	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
67 57	Projektová dokumentace skutečného stavu	sada	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
<b>Díl: M21_4</b>	<b>Rozvaděč RO</b>				<b>20 469,80</b>	
68 58	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
69 59	Demontaz stavajiciho zarizeni Rozvaděč RO, původní	hod	2,00000	350,00	700,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
70 60	HI.300mm	ks	1,00000	240,00	240,00	Vlastní
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU						
CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm <sup>2</sup>						
PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU PRŮHLEDNÉ DVEŘE, IP40						
71 61	3x12 modulu, 350x450x150mm	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00	Vlastní
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍŇÍ						
72 62	Do 20 kg, pěna, osazení	ks	1,00000	325,00	325,00	Vlastní
73 63	Vodivé propoje rozvaděče RO CYA 1,5-6mm <sup>2</sup>	sada	1,00000	638,00	638,00	Vlastní
74 64	Do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	40,00000	17,90	716,00	Vlastní
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH						
75 65	Ekvipotenciální svorkovnice pod rozvaděčem, polozapuštěná, do 16mm <sup>2</sup>	ks	1,00000	1 175,00	1 175,00	Vlastní

76 66	32-3 Páčkový spínač, In=32A, 400Vstř.	Ks	1,00000	960,00	960,00	Vlastní
77 67	10-2-030AC Proudový chránič	Ks	3,00000	1 257,00	3 771,00	Vlastní
78 68	25-4-030A -25A,30mA PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ	ks	1,00000	1 099,00	1 099,00	Vlastní
79 69	40-4-030A -40A,30mA PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ	ks	1,00000	1 810,00	1 810,00	Vlastní
80 70	16B-1 -16A JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"	ks	8,00000	192,00	1 536,00	Vlastní
81 71	16B-3 -16A JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"	ks	1,00000	705,50	705,50	Vlastní
82 72	RSA 2,5A Řadová svornice ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A	ks	3,00000	9,10	27,30	Vlastní
83 73	RSA 10 A Řadová svornice ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 A	ks	1,00000	17,10	17,10	Vlastní
84 74	do 2,5 mm2 Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových	ks	3,00000	12,90	38,70	Vlastní
85 75	přes 6 do 10 mm2 Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových	ks	4,00000	18,20	72,80	Vlastní
86 76	106/21 Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá	ks	1,00000	12,60	12,60	Vlastní
87 77	106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá	ks	12,00000	9,80	117,60	Vlastní
88 78	106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá	ks	1,00000	8,20	8,20	Vlastní
89 79	Montaz jinde neuvedená HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	hod	2,00000	350,00	700,00	Vlastní
90 80	Popisky, štítky, označení HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	sada	1,00000	250,00	250,00	Vlastní
91 81	Revize rozvaděče, osvědčení, prohlášení atd. HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
92 82	Projektová dokumentace skutečného stavu HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	sada	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
<b>Díl: M21_5</b>	<b>Rozvaděč RTM</b>				<b>23 022,65</b>	
93 83	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m	35,00000	75,80	2 653,00	Vlastní
94 84	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m	35,00000	52,00	1 820,00	Vlastní
95 85	H07V-K 6 mm2 , pevně VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)	m	35,00000	54,80	1 918,00	Vlastní
96 86	3x12 modulu, 350x450x150mm PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU PRŮHLEDNÉ DVEŘE, IP40	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00	Vlastní

97 87	Do 20 kg, pěna, osazení	ks	1,00000	325,00	325,00	Vlastní
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ						
98 88	Vodivé propoje rozvaděče RTM CYA 1,5-6mm2	sada	1,00000	638,00	638,00	Vlastní
99 89	Do 2,5 mm2	ks	40,00000	17,90	716,00	Vlastní
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH						
100 90	Ekvipotenciální svorkovnice pod rozvaděčem, polozapuštěná, do 16mm2	ks	1,00000	980,00	980,00	Vlastní
101 91	32-3 Páčkový spínač, In=32A, 400Vstř.	Ks	1,00000	810,00	810,00	Vlastní
102 92	10-2-030AC Proudový chránič	Ks	3,00000	1 280,00	3 840,00	Vlastní
103 93	25-4-030A -25A,30mA	ks	1,00000	1 180,00	1 180,00	Vlastní
PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ						
104 94	LTN-6B-1 -6A	ks	4,00000	234,00	936,00	Vlastní
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"						
105 95	LTN-10B-1 -10A	ks	4,00000	218,00	872,00	Vlastní
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"						
106 96	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	3,00000	9,15	27,45	Vlastní
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A						
107 97	do 2,5 mm2	ks	3,00000	12,80	38,40	Vlastní
Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových						
108 98	106/21 Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá	ks	1,00000	12,60	12,60	Vlastní
109 99	106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá	ks	10,00000	9,80	98,00	Vlastní
110 100	106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá	ks	1,00000	8,20	8,20	Vlastní
111 101	Montaz jinde neuvedená	hod	2,00000	350,00	700,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
112 102	Popisky, štítky, označení	sada	1,00000	250,00	250,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
113 103	Revize rozvaděče, osvědčení, prohlášení atd.	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
114 104	Projektová dokumentace skutečného stavu	sada	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
<b>Díl: M21 6</b>	<b>Elektroinstalace I.PP, I.NP, II.NP a půdy</b>				<b>857 991,80</b>	
115 105	Demontaz stavajici elektroinstalace I.PP, I.NP,II.NP	hod	8,00000	350,00	2 800,00	Vlastní
116 106	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	6,00000	360,00	2 160,00	Vlastní
117 107	Ekologická likvidace demontovaného elektromateriálu	kg	200,00000	1,00	200,00	Vlastní
118 108	Odvoz suti na skládku, uskladnění	kg	300,00000	2,50	750,00	Vlastní
119 109	Použití, pronájem, pojízdné pracovní plošiny do 4m výšky (1 měsíc)	sada	1,00000	9 000,00	9 000,00	Vlastní
120 110	Svítilidlo LED nástěnné, 1200x150mm, IP43, 36W, 4100lm, Ra 80, 4000K, komplet	ks	38,00000	800,00	30 400,00	Vlastní
121 111	Svítilidlo nástěnné, IP43, LED10W, ovál, d=20cm, plast, včetně zdroje	ks	4,00000	640,00	2 560,00	Vlastní
122 112	Svítilidlo nouzové s vlastním zdrojem, IP40, 3W LED, 30min. nástěnné s piktogramem	ks	40,00000	790,00	31 600,00	Vlastní



123	113	Svítilno nástěnné, IP43, LED15W, ovál, d=20cm, plast, pohybové čidlo, včetně zdroje	ks	12,00000	1 200,00	14 400,00	Vlastní
124	114	Svítilno LED nástěnné 600x600, IP20, 36W, 3300lm, Ra 80, 4000K, komplet	ks	50,00000	980,00	49 000,00	Vlastní
125	115	Svítilno nástěnné, IP20, LED10W, ovál, d=40cm, plast, černý rámeček, včetně zdroje	ks	22,00000	1 290,00	28 380,00	Vlastní
126	116	Svítilno venkovní IP54, 30W LED s poh. a stmívacím čidlem	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
127	117	Svítilno venkovní IP54, 30W LED	ks	5,00000	1 700,00	8 500,00	Vlastní
128	118	Svítilno nástěnné, IP20, LED15W, ovál, d=20cm, plast, černý rámeček, včetně zdroje	ks	14,00000	1 090,00	15 260,00	Vlastní
129	119	Svítilno nástěnné, IP20, LED20W, ovál, d=20cm, plast, včetně zdroje	ks	20,00000	1 090,00	21 800,00	Vlastní
130	120	Svítilno LED jeviště, 50W, IP40, nástěnné	ks	5,00000	2 100,00	10 500,00	Vlastní
131	121	Svítilno pod kuchyňskou linku, LED, 10W, IP43, s vypínačem	ks	3,00000	820,00	2 460,00	Vlastní
132	122	Svítilno Atypické, zemní, pochůzí, IP65, 20W, LED	ks	3,00000	3 380,00	10 140,00	Vlastní
133	123	Recyklační poplatek zdroje	ks	10,00000	3,50	35,00	Vlastní
134	124	Recyklační poplatek svítidla	ks	206,00000	8,50	1 751,00	Vlastní
135	125	Automatický splachovač pisoárů, pod omítku, 230V/12Vss	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní
136	126	Elektrický osušič rukou, 750W, senzor, aut. doběh, IP40, plast, nástěnný	ks	6,00000	2 200,00	13 200,00	Vlastní
137	127	Odtahový ventilátor sociálky, 100mm, 24W, 230Vstř. s doběhem - dodávka profese TZB, zapojení, napájení	ks	4,00000	150,00	600,00	Vlastní
138	128	pod omítku, sign. doutnavka	ks	2,00000	430,00	860,00	Vlastní
		SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ					
139	129	25A,500V,IP65	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
		SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI PRO UZAMČENÍ VISACÍM ZÁMKEM					
140	130	Elektronický zabezpečovací systém - ústředna, 3x vnitřní klávesnice, 6x dveřní kontakt, 10x čidlo, pohybové, otřesové, teplotní, kabeláž, SIM karta atd.	sada	1,00000	36 000,00	36 000,00	Vlastní
141	131	Aktivace, oživení, konfigurace	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
142	132	100V rozhlasová ústředna do 500W, třízónová, mix pult, pevný a bezdrátový mikrofon, výkonový, zesilovač, 2x směrové repro	sada	1,00000	28 000,00	28 000,00	Vlastní
143	133	Kabeláž audio systému ozvučení	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
144	134	Ovladače žaluzií - dodávka profese TZB, pouze osazení na dodanou ovládací kabeláž	ks	10,00000	150,00	1 500,00	Vlastní
145	135	Vypínač polozapuštěný, řazení č.1,2,5,6,7, IP43, nástěnné provedení, komplet, 230Vstř./10A	ks	28,00000	200,00	5 600,00	Vlastní
146	136	Vypínač polozapuštěný, řazení č.1,2,5,6,7, IP20, zapuštěné provedení, komplet, 230Vstř./10A	ks	66,00000	200,00	13 200,00	Vlastní
147	137	Zásuvka 230V, 1+N+PE, pootočená, clonky, bílá, jednonásobná, nástěnná IP43	ks	32,00000	190,00	6 080,00	Vlastní
148	138	Zásuvka 230V, 1+N+PE, pootočená, clonky, bílá, jednonásobná, zapuštěná IP20	ks	92,00000	190,00	17 480,00	Vlastní
149	139	Zásuvka 230V, 1+N+PE, pootočená, clonky, bílá, dvojnásobná, zapuštěná IP20	ks	18,00000	190,00	3 420,00	Vlastní
150	140	16A,400V,2p+PE, IP43	ks	6,00000	400,00	2 400,00	Vlastní
		ZÁSUVKA zapuštěná IP43, 400V/16A/3+N+PE					
151	141	Zásuvka datová, televizní, telefonní polozapuštěná shodná se zásuvkami nn	ks	14,00000	260,00	3 640,00	Vlastní
152	142	A6 90x43mm	ks	30,00000	160,00	4 800,00	Vlastní
		KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRAZDNÁ					
153	143	Svorka do 2,5mm <sup>2</sup> , 3-5-ti násobná	ks	420,00000	7,80	3 276,00	Vlastní

154	144	Krabice instalační pod omítku hloubka 42mm	ks	200,00000	17,60	3 520,00	Vlastní
155	145	Krabice instalační pod omítku hloubka 30mm	ks	100,00000	15,80	1 580,00	Vlastní
156	146	Víčko krabice elektroinstalační plast+2ks šrouby	ks	24,00000	11,00	264,00	Vlastní
157	147	Krabice instalační pod omítku KT100	ks	8,00000	68,00	544,00	Vlastní
158	148	40X40 LIŠTA HRANATÁ LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	120,00000	49,00	5 880,00	Vlastní
159	149	25X20 LIŠTA HRANATÁ LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	100,00000	27,00	2 700,00	Vlastní
160	150	40X20 LIŠTA HRANATÁ LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	80,00000	36,00	2 880,00	Vlastní
161	151	LV18x13 vkladací	m	60,00000	28,00	1 680,00	Vlastní
162	152	Vrtání děr do zdiva d=8mm	ks	500,00000	10,00	5 000,00	Vlastní
163	153	Hmoždina 8mm, vrut	ks	500,00000	9,00	4 500,00	Vlastní
164	154	Příslušenství lišt - spojky, koncovky, rohy vnější, vnitřní, "T" kusy	sada	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní
165	155	přes 20 do 40 mm Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky	m	360,00000	50,00	18 000,00	Vlastní
166	156	2313 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	180,00000	29,00	5 220,00	Vlastní
167	157	2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	140,00000	31,00	4 340,00	Vlastní
168	158	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	120,00000	36,20	4 344,00	Vlastní
169	159	4020 LA d 20 mm, pevně TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ	m	60,00000	61,00	3 660,00	Vlastní
170	160	Plastová úchytky trubky elektroinstalační P16, vrut do dřeva - půda	ks	60,00000	14,10	846,00	Vlastní
171	161	Stena do 300mm VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	ks	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní
172	162	Stena do 150mm VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	ks	40,00000	25,00	1 000,00	Vlastní
173	163	CF54/50 EZ š = 50 mm Kabelová lávka EZ v = 54 mm CABLOFIL	m	30,00000	278,00	8 340,00	Vlastní
174	164	BTRCC6x20 EZ Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým hrdlem O = 6 mm - 100ks/bal Spojovací materiál EZ CABLOFIL	bal	1,00000	239,00	239,00	Vlastní
175	165	E275 EZ Spojka ED 275 Spojovací materiál EZ CABLOFIL	ks	6,00000	24,00	144,00	Vlastní
176	166	SAS EZ Středový úchyt SAS Příslušenství EZ CABLOFIL	ks	10,00000	22,00	220,00	Vlastní
177	167	EP41 EZ Plastové koncovky 41x41 Příslušenství EZ CABLOFIL	ks	4,00000	14,00	56,00	Vlastní

178 168	PA23 EZ Svorník pro šroubový závěs Příslušenství EZ CABLOFIL	ks	4,00000	68,00	272,00	Vlastní
179 169	AS GC Boční závěsný hák Konzoly, profily a závěsy GC CABLOFIL	ks	30,00000	35,00	1 050,00	Vlastní
180 170	Sire 30 mm VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	m	350,00000	45,00	15 750,00	Vlastní
181 171	Sire 70 mm VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	m	220,00000	60,00	13 200,00	Vlastní
182 172	Sire 30 mm VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm	m	60,00000	50,00	3 000,00	Vlastní
183 173	50x50x50 mm VYSEKANI KAPES VE ZDIVU Z DUTYCH CIHEL PRO KRABICE	ks	220,00000	12,00	2 640,00	Vlastní
184 174	Jakekoliv sire HRUBA VYPLN RYH MALTOU	m2	40,00000	200,00	8 000,00	Vlastní
185 175	Zednické výpomoci - obnova povrchů omítka hlazená štuková	m2	40,00000	160,00	6 400,00	Vlastní
186 176	Výmalba opravovaných povrchů, barva bílá	m2	80,00000	55,00	4 400,00	Vlastní
187 177	1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁSTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0	m	35,00000	48,00	1 680,00	Vlastní
188 178	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	m	50,00000	38,60	1 930,00	Vlastní
189 179	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m	160,00000	72,00	11 520,00	Vlastní
190 180	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m	40,00000	94,00	3 760,00	Vlastní
191 181	CYKY-J 4x10 mm2 , pevně KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m	60,00000	132,00	7 920,00	Vlastní
192 182	CMSM-G 5x2,5 mm2 , pevně ŠŤŮRA PVC	m	12,00000	61,40	736,80	Vlastní
193 183	CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně ŠŤŮRA PVC	m	90,00000	49,40	4 446,00	Vlastní
194 184	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně ŠŤŮRA PVC	m	1 850,00000	46,00	85 100,00	Vlastní
195 185	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně ŠŤŮRA PVC	m	2 930,00000	39,00	114 270,00	Vlastní

196 186	CYKY-O 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	m	40,00000	38,00	1 520,00	Vlastní
197 187	H07V-U 4-6 mm <sup>2</sup> , pevně VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	m	60,00000	45,90	2 754,00	Vlastní
198 188	CY, H07V-U 10 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	m	30,00000	32,10	963,00	Vlastní
199 189	Kabel UTP cat 6 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	m	250,00000	28,00	7 000,00	Vlastní
200 190	Koncovky, lisování, napojení na stávající datový rozvaděč VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	ks	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní
201 191	Zařízení WIFI, vnitřní knihovna, chodby	ks	3,00000	1 900,00	5 700,00	Vlastní
202 192	SYKFY 2x2x0.5 , pevně KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ	m	60,00000	31,80	1 908,00	Vlastní
203 193	Pásek vyvazovací, délka 200-300mm, šíře 4-6mm, plast, černá	ks	400,00000	4,60	1 840,00	Vlastní
204 194	do 2,5 mm <sup>2</sup> Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	ks	550,00000	15,90	8 745,00	Vlastní
205 195	do 10mm <sup>2</sup> Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	ks	20,00000	23,80	476,00	Vlastní
206 196	do 16mm <sup>2</sup> Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	ks	10,00000	31,20	312,00	Vlastní
207 197	Protipožární přepážky na kabeláži Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	sada	3,00000	2 900,00	8 700,00	Vlastní
208 198	Úklid po montáži CISTENI BUDOV ZAMETANIM	m <sup>2</sup>	450,00000	3,00	1 350,00	Vlastní
209 199	Popisky, štítky, označení CISTENI BUDOV ZAMETANIM	sada	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní
210 200	přes 500 do 1000 tis.Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00	Vlastní
211 201	Skutečný stav elektroinstalace I.PP, I.NP a II.NP-půda	sada	1,00000	3 800,00	3 800,00	Vlastní
212 202	Sádra montážní	kg	100,00000	16,90	1 690,00	Vlastní
213 203	Zkusební provoz	hod	8,00000	350,00	2 800,00	Vlastní
214 204	Zaucení obsluhy	hod	6,00000	350,00	2 100,00	Vlastní
215 205	Zabezpečení pracoviště	hod	12,00000	350,00	4 200,00	Vlastní
216 206	Montaz jinde nespecifikovaná	hod	40,00000	350,00	14 000,00	Vlastní
217 207	S ostatními profesemi KOORDINACE POSTUPU PRACI	hod	12,00000	350,00	4 200,00	Vlastní
218 208	Spoluprace s reviz.technikem PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	hod	6,00000	350,00	2 100,00	Vlastní

<b>Díl: M21_7</b>		<b>Ochrana objektu před bleskem a uzemnění</b>		<b>92 791,60</b>		
Doplnění stávající ochrany objektu před bleskem a uzemnění						
219 210	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00000	350,00	700,00	Vlastní
220 211	Prověření stávajícího stavu zemnicí soustavy objektu měření zemního odporu	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
221 212	Demontaz části stavajícího zařízení	hod	2,00000	350,00	700,00	Vlastní
222 213	Demontáž a montáž části střešní krytiny - plechové šablony - osazení popěr - hřeben, střecha	hod.	2,00000	350,00	700,00	Vlastní
223 214	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 800mm HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m	50,00000	110,00	5 500,00	Vlastní
224 215	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 800mm ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	50,00000	40,00	2 000,00	Vlastní
225 216	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	70,00000	68,00	4 760,00	Vlastní
226 217	Bentonit pro zlepšení uzemnění MONTÁŽNÍ PRÁCE	m	30,00000	44,00	1 320,00	Vlastní
227 218	Fólie výstražná šíře 200mm MONTÁŽNÍ PRÁCE	m	30,00000	12,00	360,00	Vlastní
228 219	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	30,00000	50,00	1 500,00	Vlastní
229 220	SU univerzální SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	70,00000	70,00	4 900,00	Vlastní
230 221	SO okapových žlabů - malá SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	8,00000	65,00	520,00	Vlastní
231 222	SK křížová SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	32,00000	39,00	1 248,00	Vlastní
232 223	SR03 S / 2xM8, litina zemnicí pásek - drát SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	6,00000	98,20	589,20	Vlastní
233 224	SPb připojovací SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	6,00000	74,00	444,00	Vlastní
234 225	Cu pás. ZS16 20x500x0,5mm SVORKA UZEMŇOVACÍ	ks	6,00000	14,90	89,40	Vlastní
235 226	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY	ks	8,00000	640,00	5 120,00	Vlastní
236 227	DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY	ks	16,00000	88,60	1 417,60	Vlastní
237 228	SZb zkušební - litinová SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	8,00000	43,30	346,40	Vlastní

238 229	ZT 1,5 zemní tyč o 25mm, L 1500mm ZEMNIČE	ks	8,00000	860,00	6 880,00	Vlastní
239 230	Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý ZEMNIČE	m	190,00000	68,00	12 920,00	Vlastní
240 231	ZD02 deska 1000x500x2,5mm ZEMNIČE FeZn	ks	2,00000	669,00	1 338,00	Vlastní
241 232	PV1a-15 do dřeva nebo zdiva, L 150mm PODPĚRA VEDENÍ	ks	40,00000	82,00	3 280,00	Vlastní
242 233	PV12 pod krytinu na svahu, L 100mm PODPĚRA VEDENÍ	ks	25,00000	68,00	1 700,00	Vlastní
243 234	PV15b na hřebenače, L/H 250-270/100mm PODPĚRA VEDENÍ	ks	35,00000	81,00	2 835,00	Vlastní
244 235	štítků k označení svodů Osazení, Montáž hromosvodného vedení - doplňků	ks	8,00000	150,00	1 200,00	Vlastní
245 236	Tvarování mont.dílu MONTÁŽNÍ PRÁCE	ks	15,00000	66,00	990,00	Vlastní
246 237	Ošetření zemních spojů proti korozi, asfaltový nátěr MONTÁŽNÍ PRÁCE	ks	8,00000	38,00	304,00	Vlastní
247 238	CY16 Žlutozelený, pevně VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	m	30,00000	67,00	2 010,00	Vlastní
248 239	H07V-K 25 mm <sup>2</sup> , pevně VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)	m	20,00000	86,00	1 720,00	Vlastní
249 240	prvního nebo samostatného do 10ks Měření zemních odporů, zemniče	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
250 241	Plošina automobilová do 10m	hod.	8,00000	800,00	6 400,00	Vlastní
251 242	Skutečný stav dokumentace elektro uzemnění a ochrany objektu před bleskem	sada	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní
252 243	Podružný materiál	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní

**Celkem**

**1 148 761,95**