



VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Martina Dostálová

TONITRI s r.o.
Tilhonova 520/66, 627 00 Brno
IČO: 29190843

DATUM: 21.12.2021
POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05211200643

**Objednávka na odstranění závad po revizi hromosvodu v BD: Meluzínova 2,4/6,8;
Slatinská 12,14; Strakatého 7/9; Svatoplukova 73; Táborská 171; Viniční 203**

Objednáváme u Vás odstranění závad po revizi hromosvodu v BD: Meluzínova 2,4/6,8;
Slatinská 12,14; Strakatého 7/9; Svatoplukova 73; Táborská 171; Viniční 203, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a zadávacími podmínkami
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: [REDACTED] Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 130 950,00Kč bez DPH

Termín: dle klimatických podmínek, nejpozději do 15.04.2022

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Zhotovitel: TONITRI s.r.o., Tilhonova 520/66, 627 00 Brno IČO: 29190843

nabídka: **porevzní opravy hromosvodů** dle požadavku, na základě předaných revizí, provedených obhlídek, prohlídek, měření, k vypracování položek viz. níže

rozpočet pro byt.dům Meluzínova 2, 4/6, 8, Brno .. porevzní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2 až č.5 z RZ 78/21

jedn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	850	850
Oprava uzemnění ke svodu: výkop kabelové rýhy 35x60 cm v délce 15bm, uložení zemničů: zemnicí pásek FeZn 30x4 mm v kombinaci se zemnicími tyčemi v potřebném počtu tak, aby výsledný zemní odpor odpovídal hodnotě 10 Ohmů a nižší.				
Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi	kpl.	1	7500	7500
Nově označit všechny svody označovacími plastovými štítky, s demontáží svorek zkušebních a jejich zpětnou montáží	kpl.	1	4500	4500
Zabezpečení vodivosti spojů: demontáž a rozdělení stávajících svorek s vyčištěním a jejich zpětná montáž	kpl.	1	1850	1850
Opravit vytržené podpěry u svodu	kpl.	1	2895	2895
Odstranit popínavé rostliny ze svodu	kpl.	1	1000	1000
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1835	1835
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				20430

rozpočet pro byt.dům Slatinská 12, 14, Brno .. porevzní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2, z RZ 73/21

jedn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	950	950
Oprava nevyhovujícího uzemnění svodu-zemnicí svodu č.1: výkop kabelové rýhy 35x60 cm v délce 12bm, uložení zemničů: zemnicí pásek FeZn 30x4 mm v kombinaci se zemnicími tyčemi v potřebném počtu tak, aby výsledný zemní odpor odpovídal hodnotě 10 Ohmů a nižší. Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi	kpl.	2	7250	14500
Zabezpečení vodivosti spojů: demontáž a rozdělení stávajících svorek s vyčištěním a jejich zpětná montáž	kpl.	1	3850	3850
Demontáž nefunkčních antén vč.jejich stožárů, zakrytí střechy po demontážích. Včetně BOZP - zajištění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v úvazu na laně, při provádění demontáží AS.	kpl.	1	9850	9850
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1465	1465
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				30615

rozpočet pro byt.dům Strakatého 7/9, Brno .. porevizní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2, č.3 z RZ 77/21 jedn. množství
 veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	750	750
Oprava nevyhovujícího uzemnění svodu-zemnič svodu č.1: výkop kabelové rýhy 35x60 cm v délce 12bm, uložení zemničů: zemnicí pásek FeZn 30x4 mm v kombinaci se zemnicími tyčemi v potřebném počtu tak, aby výsledný zemní odpor odpovídal hodnotě 10 Ohmů a nižší. Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi	kpl.	1	7250	7250
Zabezpečení vodivosti spojů: demontáž a rozdělení stávajících svorek s vyčištěním a jejich zpětná montáž	kpl.	1	3350	3350
Provedení vodivého spojení stožáru STA s jímací soustavou střechy: montáž nového připojení drátem AlMgSi na podpěrách PV-22a a ve svorkách hromosvodových ST-04, SU	kpl.	1	950	950
Provedení doplnění oddáleného, izolovaného jímáče na stožár STA tak, aby ochranný prostor zabezpečil veškeré nainstalované AS : sestavení a montáž izolovaného jímáče (JT 3m Al) na izolovaných podpěrách 820 mm, včetně svorek a podpěr hromosvodových. Včetně BOZP - zajištění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v úvazu na laně, při provádění montážních prací na AS.	kpl.	1	8850	8850
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1335	1335
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				22485

rozpočet pro byt.dům Svatoplukova 73, Brno .. porevizní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2 z RZ 81/21 jedn. množství
 veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	850	850
Oprava nevyhovujícího uzemnění svodu-zemnič svodu č.1: výkop kabelové rýhy 35x60 cm v délce 12bm, uložení zemničů: zemnicí pásek FeZn 30x4 mm v kombinaci se zemnicími tyčemi v potřebném počtu tak, aby výsledný zemní odpor odpovídal hodnotě 10 Ohmů a nižší. Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi	kpl.	1	8250	8250
Zabezpečení vodivosti spojů: demontáž a rozdělení stávajících svorek s vyčištěním a jejich zpětná montáž	kpl.	1	1850	1850
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1335	1335
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				12285

rozpočet pro byt.dům Tábořská 171, Brno .. porevzní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2 a č.3 z RZ 75/21

jedin. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)

kpl. 1 1250 1250

Provedení upevnění svodového vedení v prostoru ploché a šikmé střechy. Úprava vedení včetně svorek a podpěr hromosvodových. Včetně BOZP - zajištění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v úvazu na laně, při provádění montážních prací.

kpl. 1 11850 11850

Zabezpečení vodivosti spojů: demontáž a rozdělení stávajících svorek s vyčištěním a jejich zpětná montáž

kpl. 1 1850 1850

jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.

kpl. 1 1335 1335

součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH

16285**rozpočet pro byt.dům Viniční 203, Brno .. porevzní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2, z RZ 79/21**

jedin. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)

kpl. 1 350 350

Oprava uzemnění svodu: výkop kabelové rýhy 35x60 cm v délce 15bm, uložení zemničů: zemnicí pásek FeZn 30x4 mm v kombinaci se zemnicími tyčemi v potřebném počtu tak, aby výsledný zemní odpor odpovídal hodnotě 10 Ohmů a nižší.

Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi

kpl. 2 8750 17500

Zabezpečení vodivosti spojů: demontáž a rozdělení stávajících svorek s vyčištěním a jejich zpětná montáž

kpl. 1 2850 2850

Odstranit popínavé rostliny ze svodu, včetně jejich vykořenění

kpl. 1 6500 6500

jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.

kpl. 1 1650 1650

součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH

28850

Cena díla celkem bez příslušné DPH

130950