

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00210008 Multifunkční sportovní hala Slaný**

Objekt: **IO03 Areálová dešťová kanalizace**

Rozpočet: **D13 Areálová dešťová kanalizace**

Objednatel: **Město Slaný** IČO: **00234877**
Velvarská 136 DIČ:
27401 Slaný

Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o.** IČO: **61538213**
Vysoká Pec č.p. 600 DIČ: **CZ61538213**
431 59 Vysoká Pec

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 002 034,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 002 034,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 002 034,97 CZK
Základní DPH	21 %	630 427,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 632 462,31 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 724 243,91	57
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			380 510,00	13
4	Vodorovné k-ce	HSV			248 811,00	8
8	Trubní vedení	HSV			543 431,50	18
99	Staveništní přesun hmot	PSU			105 038,56	3
Cena celkem					3 002 034,97	100

Položkový rozpočet

S:	00210008	Multifunkční sportovní hala Slaný
O:	IO03	Areálová dešťová kanalizace
R:	D13	Areálová dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	1 724 243,91			
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	299,20000	160,00	47 872,00
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	299,20000	38,40	11 489,28
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	578,90000	1 008,00	583 531,20
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	578,90000	59,60	34 502,44
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	498,60000	134,50	67 061,70
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	498,60000	28,90	14 409,54
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	1 004,80000	103,00	103 494,40
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	1 004,80000	39,30	39 488,64
9	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	1 004,80000	65,00	65 312,00
10	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	1 004,80000	15,70	15 775,36
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	96,30000	1 125,00	108 337,50
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh se zhutněním	m3	389,50000	125,50	48 882,25
13	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	720,00000	178,00	128 160,00
14	115101302R00	Pohotovost čerp.soustavy do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	720,00000	40,00	28 800,00
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	449,30000	67,30	30 237,89
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m skládka	m3	396,90000	269,00	106 766,10
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (celkem 15 km)skládka	m3	1 984,50000	21,20	42 071,40
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných skládka	m3	396,90000	26,90	10 676,61
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	396,90000	500,00	198 450,00
20	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m meziskl. orn	m3	52,40000	46,10	2 415,64
21	171201101R01	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných meziskládka orn.	m3	52,40000	26,90	1 409,56
22	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	524,00000	50,20	26 304,80
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (vsak,průl,kan mimo areál)	m2	316,00000	25,10	7 931,60
24	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 0,025kg/m2	kg	8,00000	108,00	864,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání	380 510,00			
25	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 8-32 mm lože	m3	23,00000	1 503,00	34 569,00
26	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm (výplň vsak)	m3	208,80000	1 262,00	263 505,60
27	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného (krytí vsak)	m3	38,20000	1 202,00	45 916,40
28	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	74,00000	160,00	11 840,00
29	286139924R	Trubka drenážní PE-HD DN 250 perforovaná, SN 8	m	74,00000	333,50	24 679,00
Díl: 4		Vodorovné k-ce	248 811,00			
30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	26,70000	1 275,00	34 042,50
31	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	1 068,50000	154,50	165 083,25
32	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 068,50000	46,50	49 685,25
Díl: 8		Trubní vedení	543 431,50			
33	MTZ813001	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN110/3,4 (včet. tvar.) (zelené, plnostěn) (dod)	m	2,00000	412,00	824,00

Položkový rozpočet

S:	00210008	Multifunkční sportovní hala Slaný
O:	IO03	Areálová dešťová kanalizace
R:	D13	Areálová dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	MTZ813002	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN125/3,9 (včet. tvar.) (zelené, plnostěn) (dod)	m	31,00000	482,00	14 942,00
35	MTZ813003	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.) (zelené, plnostěn) (dod)	m	34,00000	864,00	29 376,00
36	MTZ813004	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN200/6,2 (včet. tvar.) (zelené, plnostěn) (dod)	m	6,00000	1 330,00	7 980,00
37	MTZ813005	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN250/7,7 (včet. tvar.) (zelené, plnostěn) (dod)	m	106,00000	1 860,00	197 160,00
38	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN150	m	67,00000	31,30	2 097,10
39	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,00000	37,90	227,40
40	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	106,00000	49,00	5 194,00
41	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm (dod+mont)	m	179,00000	14,30	2 559,70
42	MTZ-813006	Šachta prefa žb hl. dna do 1,5 m, dn1,0m pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m)	kus	6,00000	30 000,00	180 000,00
43	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	1,00000	703,00	703,00
44	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 (d+m)	kus	4,00000	753,00	3 012,00
45	MTZ-813007	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury do 2,0 m, dno T (dod+mont)	kus	4,00000	18 900,00	75 600,00
46	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m DN250	m	106,00000	115,50	12 243,00
47	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	179,00000	42,70	7 643,30
48	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,00000	3 870,00	3 870,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				105 038,56
49	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	744,95435	141,00	105 038,56

Celkem	3 002 034,97
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání