

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00210008 Multifunkční sportovní hala Slaný**

Objekt: **IO05 Přípojka vodovodu, venkovní vodovod**

Rozpočet: **D15 Přípojka vodovodu, venkovní vodovod**

Objednatel: **Město Slaný** IČO: **00234877**
Velvarská 136 DIČ:
27401 Slaný

Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o.,** IČO: **61538213**
Vysoká Pec č.p. 600 DIČ: **CZ61538213**
431 59 Vysoká Pec

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	380 219,31
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	380 219,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	380 219,31 CZK
Základní DPH	21 %	79 846,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 460 065,37 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			167 078,91	44
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			60 691,02	16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 535,40	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 378,80	2
8	Trubní vedení	HSV			111 502,50	29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 032,68	2
Cena celkem					380 219,31	100

Položkový rozpočet

S:	00210008	Multifunkční sportovní hala Slaný
O:	IO05	Přípojka vodovodu, venkovní vodovod
R:	D15	Přípojka vodovodu, venkovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				167 078,91
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	59,20000	211,50	12 520,80
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	59,20000	38,40	2 273,28
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	53,80000	132,00	7 101,60
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	53,80000	24,30	1 307,34
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	118,40000	134,50	15 924,80
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	118,40000	28,90	3 421,76
7	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	48,80000	65,00	3 172,00
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	48,80000	103,00	5 026,40
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	48,80000	39,30	1 917,84
10	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	48,80000	15,70	766,16
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	16,00000	1 125,00	18 000,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	74,90000	125,50	9 399,95
13	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	168,00000	178,00	29 904,00
14	115101302R00	Pohotovost čerp.soustavy do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	168,00000	40,00	6 720,00
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 včet. vybour. hm.	m3	42,20000	274,00	11 562,80
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,20000	269,00	11 351,80
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (celkem 15 km)	m3	211,00000	21,20	4 473,20
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	42,20000	26,90	1 135,18
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	42,20000	500,00	21 100,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				60 691,02
20	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (označník)	m3	0,10000	2 635,00	263,50
21	279321511R00	Železobeton základových zdí C 30/37 (VŠ)	m3	4,27000	3 375,00	14 411,25
22	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 (VŠ)	m3	2,04000	3 325,00	6 783,00
23	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 (VŠ)	m3	1,63000	3 555,00	5 794,65
24	279361921RT9	Výtuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 150/150 KY80	t	0,45400	60 080,00	27 276,32
25	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm (vš)	m3	4,10000	1 503,00	6 162,30
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 535,40
26	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	26,80000	656,00	17 580,80
27	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	26,80000	259,50	6 954,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 378,80
28	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,00000	1 275,00	5 100,00
29	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,40000	2 910,00	1 164,00
30	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	2,40000	464,50	1 114,80
Díl: 8		Trubní vedení				111 502,50
31	87124.R00	Výřez, nebo zkrácení stávaj. plast. potr do DN150	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00
32	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,00000	295,50	295,50
33	28613785R	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 16	m	40,00000	358,00	14 320,00
34	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	40,00000	65,30	2 612,00
35	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2 (dod + mont)	m	40,00000	24,90	996,00
36	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm (dod.+mont.)	m	40,00000	14,30	572,00

Položkový rozpočet

S:	00210008	Multifunkční sportovní hala Slaný
O:	IO05	Přípojka vodovodu, venkovní vodovod
R:	D15	Přípojka vodovodu, venkovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	MTZ-815001	Chránička DN150, dl. 2,5m, vč. manžet (dod.+mont)	m	1,00000	1 500,00	1 500,00
38	422815001	Poklop litinový - šoupátkový (dod)	kus	1,00000	829,00	829,00
39	422815002	Souprava zemní -voda, L=1,2-2,0m (dod)	kus	1,00000	898,00	898,00
40	422815003	Deska podkladová pod poklapy (dod)	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
41	422815004	Kolo na šoupě DN80 (dod)	kus	2,00000	900,00	1 800,00
42	422815005	Šoupátko DN 80 příruba-voda (dod)	kus	4,00000	3 700,00	14 800,00
43	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	4,00000	830,00	3 320,00
44	422815006	Zpětná klapka přír. DN80 (dod)	kus	1,00000	8 260,00	8 260,00
45	422815007	Filtr přír. DN50 (dod)	kus	1,00000	3 270,00	3 270,00
46	891315321R00	Montáž zpětných klapek, filtrů do DN 80	kus	2,00000	892,00	1 784,00
47	552815001	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/50 (dod)	kus	1,00000	700,00	700,00
48	552815002	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80 (dod)	kus	1,00000	850,00	850,00
49	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	1,00000	746,00	746,00
50	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	1,00000	828,00	828,00
51	MTZ815002	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm (dod)	kus	1,00000	700,00	700,00
52	MTZ815003	Koleno se zajištěním proti posunu na PE DN80/90 - 90° (dod)	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
53	MTZ815004	Trouba přímá přír.tvar. lt DN50-250 mm (dod)	kus	1,00000	650,00	650,00
54	MTZ815005	Trouba přímá přír.tvar. lt DN50-150 mm (dod)	kus	1,00000	650,00	650,00
55	MTZ815006	Trouba přímá přír. tvar. lt DN80-800 mm (dod)	kus	2,00000	700,00	1 400,00
56	MTZ815007	Příruba přír. přech. na poz. DN80/80 (dod)	kus	1,00000	350,00	350,00
57	MTZ815008	Příruba přír. přech.na poz DN50/25 (dod)	kus	1,00000	350,00	350,00
58	MTZ815009	Příruba přír. DN80/D90 (dod)	kus	4,00000	350,00	1 400,00
59	MTZ815010	Spojka přír.s jišť. proti posunu na PE DN100/1100 (dod)	kus	2,00000	200,00	400,00
60	MTZ815011	Mont. vložka přír. DN80 (dod)	kus	1,00000	200,00	200,00
61	MTZ815012	Redukce přír. FFR DN80/50 (dod)	kus	2,00000	700,00	1 400,00
62	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	18,00000	548,00	9 864,00
63	MTZ815013	Vodoměr SV DN50 (dod.+mont.)	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
64	MTZ815014	Kohout kul. uzav. DN25 (dod.+mont.)	kus	1,00000	400,00	400,00
65	893-815001	Š. vodom. plast. nepoj.,pro obeton.(D+M) vn.roz. 1,35/3,6/v.1,6,pokl.0,6x0,6,žebř.,drž.vod,2xchrán	kus	1,00000	12 250,00	12 250,00
66	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	40,00000	22,20	888,00
67	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	40,00000	204,50	8 180,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 032,68
68	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	64,06156	141,00	9 032,68

Celkem

380 219,31

Poznámky uchazeče k zadání