

**V-V PŘÍPOJKA NN A VO - Multifunkční sportovní hala Slaný**

		<b>Svítlidla VO</b>				257 419,76 Kč	<b>= Kapitola celkem:</b>	229 819,76 Kč	+	27 600,00 Kč
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem	
1	VO	Svítlidlo BGP702 LED60-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 4	6	ks		21 634,46	129 806,76			
2		Svorkovnice - elektrovýzbroj 1x	6	ks		1 257,76	7 546,56			
3		Stožár bezpaticový třístupňový silniční, žárový zinek, výška nad terénem 8m	6	ks		14 181,44	85 088,64			
4		Výložník	6	ks		1 136,80	6 820,80			
5		Recyklace svítidel	6	ks		9,50	57,00			
6		Montáž	6	ks				4 600,00	27 600,00	
7		Montážní materiál	1	kpl		500,00	500,00			

		<b>Zemnění</b>				43 252,84 Kč	<b>= Kapitola celkem:</b>	20 737,84 Kč	+	22 515,00 Kč
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem	
8		PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	60	kg		65,52	3 931,20			
9		Montáž	60	kg				45,00	2 700,00	
10		DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	215	kg		52,40	11 266,00			
11		Montáž	215	kg				45,00	9 675,00	
12		Svorka spojovací SS drát/drát	12	ks		10,24	122,88			
13		Montáž	12	ks				70,00	840,00	
14		Svorka spojovací SR2b pás/pas	20	ks		20,54	410,80			
15		Montáž	20	ks				70,00	1 400,00	
16		Svorka SR 3b zemnicí, pásek-drát 4xšroub	10	ks		21,04	210,40			
17		Montáž	10	ks				70,00	700,00	
18		Držák pásky DP	70	ks		29,51	2 065,70			
19		Montáž	70	ks				70,00	4 900,00	
20		Ocharnný asfaltový nátěr	2	ks		365,43	730,86			
21		Montáž	2	ks				400,00	800,00	
22		Montážní materiál	1	kpl		2 000,00	2 000,00			
23		Montáž	1	kpl				1 500,00	1 500,00	

		<b>Kabeláž</b>				136 668,50 Kč	<b>= Kapitola celkem:</b>	65 604,50 Kč	+	71 064,00 Kč
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem	
24		Kabel CYKY-J 5x2,5	70	m		38,54	2 697,80			
25		Montáž	70	m				35,00	2 450,00	
26		Kabel AYKY 4x16	300	m		35,02	10 506,00			
27		Montáž	300	m				40,00	12 000,00	
28		Kabel NAYY-J 4x95	140	m		201,88	28 263,20			
29		Montáž	140	m				75,00	10 500,00	
30		Kabel FTP	70	m		7,68	537,60			
31		Montáž	70	m				40,00	2 800,00	
32		Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá	20	m		17,90	358,00			
33		Montáž	20	m				30,00	600,00	

34	Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá	10	m		44,86	448,60		
35	Montáž	10	m				30,00	300,00
36	Kabelová oka	1	kpl		700,00	700,00		
37	Montáž	1	kpl				1 000,00	1 000,00
38	Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 40 mm	140	m		14,56	2 038,40		
39	Montáž	140	m				40,00	5 600,00
40	Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 75 mm	290	m		29,84	8 653,60		
41	Montáž	290	m				50,00	14 500,00
42	Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 110 mm	190	m		46,61	8 855,90		
43	Montáž	190	m				60,00	11 400,00
44	Výstražná folie do výkopu	270	m		2,02	545,40		
45	Montáž	270	m				30,00	8 100,00
46	Ukončení vodičů na svorkovnici 2.5 mm <sup>2</sup>	24	ks				6,00	144,00
47	Ukončení vodičů na svorkovnici 16 mm <sup>2</sup>	35	ks				10,00	350,00
48	Ukončení vodičů na svorkovnici 95 mm <sup>2</sup>	16	ks				20,00	320,00
49	Montážní materiál	1	kpl		2 000,00	2 000,00		
50	Montáž	1	kpl				1 000,00	1 000,00

		Není součástí - požadavky stavba			140 500,00 Kč	= Kapitola celkem:	18 000,00 Kč	+	122 500,00 Kč
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
51		Betonový základ pro stožár VO 800x800x1200mm	6	ks		3 000,00	18 000,00		0,00
52		Výkop včetně záhozu a pískového lože 350x800 mm	80	m				400,00	32 000,00
53		Výkop včetně záhozu, pískového lože, obbetonování chráničky 400x1200 mm	120	m				450,00	54 000,00
54		Výkop včetně záhozu a pískového lože 500x800 mm	70	m				450,00	31 500,00
55		Terénní úpravy po výkopech	1	kpl				5 000,00	5 000,00

		Vedlejší rozpočtové náklady			43 000,00 Kč	= Kapitola celkem:	0,00 Kč	+	43 000,00 Kč
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
56		Závěrečný úklid po montáži	1	kpl				4 000,00	4 000,00
57		Dokumentace skutečného provedení	1	kpl				4 000,00	4 000,00
58		Revize připojení napájení silnoproudých zařízení	1	kpl				14 000,00	14 000,00
59		Protokol o měření osvětlení	1	kpl				8 000,00	8 000,00
60		Utěsnění prostupů a otvoru profese silnoproud pro před kontrolní měření vzduchotěsnosti obálky	1	kpl				2 000,00	2 000,00
61		Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií	1	kpl				1 000,00	1 000,00
62		Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...)	1	kpl				10 000,00	10 000,00

Cena bez DPH

Mezisoučty:	Materiál	Montáž	VRN - materiál	VRN - montáž
	334 162,10 Kč	243 679,00 Kč	0,00 Kč	43 000,00 Kč

Celkem cena bez DPH **620 841,10 Kč**