

Číslo dodatku č.8 ke smlouvě: 1106D8/2021/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00165175

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ


Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

ZLÍNSTAV, a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupena: předsedou představenstva
Jiřím Stacke

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 283 15 669
DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 23. 03. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby **„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek“** v k.ú. Moravská Ostrava z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 až 14, kdy z důvodu těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 2 171 095,29 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši -300 627,04 Kč bez DPH. Z uvedeného představují změnu dle ust. § 222 odst. 4 vícepráce ve výši 1 148 431,26 Kč bez DPH (tj. 0,68%), což je celková změna dle tohoto dodatku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ proti původní hodnotě závazku. Z uvedeného představují změnu dle ust. § 222 odst. 6 vícepráce ve výši 1 022 664,03 Kč bez DPH (tj. 0,60%) a méněpráce -300 627,04 Kč bez DPH (tj. -0,18%), tj. celková změna dle tohoto dodatku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ představuje 0,78% oproti původní hodnotě závazku.

Předmět

3. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje za konec současného znění text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly oproti DPS realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy

č. 93 až 105 této smlouvy.“

4. Za přílohu č. 91 smlouvy se nově vkládají následující přílohy:

příloha č. 92 – soupis změnových listů, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 8,

příloha č. 93 – změnový list č. 08a (Úpravy ve stropě obj. C pro vedení VZT a osazení střešní vpustě) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 8,

příloha č. 94 – změnový list č. 08b (Záměna zakrývání podlah fóliemi za dřevěné desky) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 8,

příloha č. 95 – změnový list č. 08c (Vizuální orientační systém) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 8,

příloha č. 96 – změnový list č. 08d (Výška objektu "D", úprava fasády u střechy "C") včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 8,

příloha č. 97 – změnový list č. 08e (Podlaha věže 4.NP) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 6 dodatku č. 8,

příloha č. 98 – změnový list č. 08f (Revize detailu soklu) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 7 dodatku č. 8,

příloha č. 99 – změnový list č. 08g (Osvětlení věže) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 8 dodatku č. 8,

příloha č. 100 – změnový list č. 08h (Nátěry potrubí ZOTK, VZT, SHZ) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 9 dodatku č. 8,

příloha č. 101 – změnový list č. 08i (SDV předstěny u požárních vrat) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 10 dodatku č. 8,

příloha č. 102 – změnový list č. 08j (Příprava pro vnitřní rozvody Ovanetu) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 11 dodatku č. 8,

příloha č. 103 – změnový list č. 08k (Silnoproud - doplnění kabelu k ventilátoru ZOTK) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 12 dodatku č. 8,

příloha č. 104 – změnový list č. 08l (SDV konstrukce) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 13 dodatku č. 8,

příloha č. 105 – změnový list č. 08m (Silnoproud-úprava a dozbrojení trafostanice) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 14 dodatku č. 8,

5. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 191 202 111,77 Kč

DPH 40 152 443,47 Kč

Cena včetně DPH 231 354 555,24 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.II.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 08422/RM1822/130 ze dne 28.12.2021. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 8 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1106/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 23.03.2020
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Seznam změnových listů,
Přílohy 2 až 14, Změnové listy 08a až 08m, uvedené v příloze č. 1,

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Datum: _____


Místo: Ostrava

Jiří Stacke
předseda představenstva ZLÍNSTAV, a.s.

Příloha č. 1 Seznam změnových listů

<i>Změnový list č.</i>	<i>Název změnového listu</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
08a	Úpravy ve stropě obj. C pro vedení VZT a osazení střešní vpustě	19 882,08	4 175,24	24 057,32
08b	Záměna zakrývání podlah fóliemi za dřevěné desky	274 045,42	57 549,54	331 594,96
08c	Vizualizační orientační systém	70 362,64	14 776,15	85 138,79
08d	Výška objektu "D", úprava fasády u střechy "C"	111 787,19	23 475,31	135 262,50
08e	Podlaha věže 4.NP	45 408,70	9 535,83	54 944,53
08f	Revize detailu soklu	-170 697,30	-35 846,43	-206 543,73
08g	Osvětlení věže	917 257,26	192 624,02	1 109 881,28
08h	Nátěry potrubí ZOTK, VZT, SHZ	167 627,97	35 201,87	202 829,84
08i	SDV předstěny u požárních vrat	63 859,94	13 410,59	77 270,53
08j	Příprava pro vnitřní rozvody Ovanetu	40 362,03	8 476,03	48 838,06
08k	Silnoproud - doplnění kabelu k ventilátoru ZOTK	58 739,40	12 335,27	71 074,67
08l	SDV konstrukce	204 430,45	42 930,39	247 360,84
08m	Silnoproud – úpravy a dozbrojení trafostanice	67 402,47	14 154,52	81 556,99
Celkem ZL 08a-m		1 870 468,25	392 798,33	2 263 266,58
Cena díla z SoD		169 967 256,01	35 693 123,76	205 660 379,77
Cena z dodatku č.1		1 435 294,31	301 411,81	1 736 706,12
Cena z dodatku č.2		8 825 301,81	1 853 313,38	10 678 615,19
Cena z dodatku č.3		848 240,25	178 130,45	1 026 370,70
Cena z dodatku č.4		3 412 912,61	716 711,67	4 129 624,28
Cena z dodatku č.5		863 503,42	181 335,71	1 044 839,13
Cena z dodatku č.6		1 235 401,57	259 434,33	1 494 835,90
Cena z dodatku č.7		2 743 733,54	576 184,05	3 319 917,59
Cena z dodatku č.8		1 870 468,25	392 798,33	2 263 266,58

<i>Cena díla celkem</i>	<i>191 202 111,77</i>	<i>40 152 443,47</i>	<i>231 354 555,24</i>
-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08a	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Úpravy ve stropě obj. C pro vedení VZT a osazení střešní vpustě	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 19.10.2021
Popis změny: Bourání otvorů ve stropě obj. C		
Zdůvodnění: Po zjištění skutečného stavu konstrukcí pro vedení rozvodů VZT a střešních dešťových svodů, je nutné provést úpravu jejich tras a současně provést záměnu původně zamýšlených vpustí s bočním vývodem, na vpustí se spodním vývodem. V projektu navržené vpustí s bočním vývodem není možné realizovat, neboť jsou výškově nevyhovující pro požadovanou střešní skladbu. Součástí tohoto ZL je i vybourání otvorů ve stropní desce o rozměru 1,2x1,6 m pro vedení VZT potrubí a 1,2x1,0 m pro osazení střešní vpustí. Po provedení VZT a ZTI rozvodů budou otvory ve stropní desce zpětně dobetonovány.		
Řešení: Vybourání otvorů ve stropní desce obj. C. pro osazení střešní vpustě a vedení VZT a jejich opětovné provedení. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	19 882,08 Kč 24 057,32 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet soupis VCP 2. Výkres s vyznačením otvorů		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 schváleno Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ000 18 000 Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náčelníka úřadu schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic schváleno Datum : 11.11.2021 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant schváleno Datum : 2021.11.11. Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. schváleno Datum : 11.11.2021 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,499	1 819,20	908,14	SOD
	VV		1,6*1,2*0,16+1,2*1*0,16		0,50			
103	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1,00	643,50	642,47	SOD
	VV		0,499*2		1,00			
104	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,00	153,00	152,76	SOD
105	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,98	3,60	50,32	SOD
106	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,00	225,00	449,28	SOD
120	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,499	2 379,60	1 187,90	SOD
	VV		1,6*1,2*0,16+1,2*1*0,16		0,50			
210	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	24 300,00	755,92	SOD
			(1,6*1,2+1,2*1)*1,15*4,335/1000 *2		0,03			
	K	411354121	Ztracené bednění stropních podhledů rovných z desek tl 25 mm	m2	3,120	423,57	1 321,54	ÚRS 2021/II
			1,6*1,2+1,2*1		3,12			
	K	762421011	Obložení stropu z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	3,120	290,47	906,28	ÚRS 2021/II
			1,6*1,2+1,2*1		3,12			
	K	946113117	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	1,000	3 840,01	3 840,01	ÚRS 2021/II
	K	946113217	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 7,6 m za první a ZKD den použití	den	10,000	693,36	6 933,60	ÚRS 2021/II
	VV		10		10,000			
	K	946113817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 7,6 m	kus	1,000	2 733,87	2 733,87	ÚRS 2021/II
Celkem VÍCEPRÁCE							19 882,08	
Celkem ZL 08a							19 882,08	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08b	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Záměna zakrývání podlah fóliemi za dřevěné desky.	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :	Datum : 23.09.2021	
Popis změny:		
Záměna zakrývání podlah fóliemi za dřevěné desky, samolepící fólie a geotextilií.		
Zdůvodnění:		
Povrchové úpravy podlah byly v původním HMG prací plánovány v rámci dokončovacích prací před ukončením stavby, a to v termínech 06-07/2020. Nezbytné a neočekávané změny projektu, v jejichž důsledku došlo k posunutí prací mj. na dodávce oken včetně zasklení, úpravám ostění, omítkám o celkových 24 týdnů a 6 dnů, a to v rámci ZL 01d Navýšení bourací práce na základových kóci budovy D (2 týdny), ZL 03h Bourání a provedení nového stropu (3 týdny), 04k Revize elektro - osvětlení expoz.místností (4 týdny, 6 dní), ZL 06m Bourání a provedení nového stropu (6 týdnů, 3 dny) a ZL 07n Technické zpřesnění zasklení oken (8 týdnů, 4 dny), kdy vznikla potřeba zakrytí podlah, kterou zhotovitel dle původního HMG nepředpokládal. Součástí podlah je podlahové topení, proto jsou práce na podlahách naplánovány nyní, aby bylo možné objekt vytápět a řádně dokončit dílo (omítky apod.). Předmětné podlahy je potřeba řádně ochránit, neboť budou prováděny včetně jejich finální vrstvy. Z hlediska citlivosti a náchylnosti povrchů leštěných železobetonových podlah k jakýmkoliv povrchovým oděrkům či vrypům, bylo tudíž nutné zaměnit technologii ochrany zakrýváním podlah fólií předepsanou v PD, za dřevěnou desku včetně její ochrany v podobě geotextilie a samolepící fólie, které podlahu ochrání proti poškození tekutinami. Po provedení leštěných železobetonových podlah, budou prováděny další dílčí kompletace na střepech a stěnách objektu, včetně pojezdu lešeňových věží. Při ochraně podlah klasickou fólií tak hrozí, že při různých stavebních pracích může dojít k pádům materiálů z výšek a předepsaná fólie může být lehce protřena a povrchy podlah budou nenávratně poškozeny. Tímto opatřením se urychlí činnost navazujících prací.		
Řešení:		
Záměna zakrývání podlah fóliemi za dřevěné desky, samolepící fólie a geotextilií.		
Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)		
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	274 045,42 Kč 331 594,96 Kč
Seznam příloh:		
1. Rozpočet - soupis VCP+MNP 2. PD s vyznačením zakrývaných místností 3. Původní HMG		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 25.11.2021 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 18.11.2021 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 19.11.2021 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

[illegible]

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08c	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Vizualizační orientační systém	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 11.8.2021
Popis změny: Provedení informačního systému dle požadavků budoucího uživatele je nezbytné pro přirozené a pohodlné zajištění pohybu návštěvníků v budově galerie, tak jak je to požadováno v případě veřejných budov a kulturních zvláště. Zdůvodnění: Dříve schválený prováděcí návrh přestavby historické budovy jatek na městskou galerii současného umění v Ostravě zahrnoval systém vizuální informace v podobě, která předpokládala základní označení místností. Rozpočet předpokládal označení výstavních sálů, toalet, pokladny, šatny, kavárny a kanceláří. Během realizace přestavby a na základě nových zjištění a informací byl vypracován nový mnohem komplexnější návrh informačního systému, který kromě jiného navíc obsahuje soustavu směrových informací a ukazatelů, a takéž označení elektrických a protipožárních zařízení a prvků, a v neposlední řadě označení všech šatních skříněk, a to vše v jednotném vizuálním stylu v souladu s charakterem vnitřních prostor budovy a ve shodě s požadavky příštího uživatele. Řešení: Podrobný návrh informačního systému byl vypracován v průběhu probíhající přestavby jako výsledek spolupráce s budoucím uživatelem objektu a byl Investorovi předán 16. dubna 2021. Dne 6. srpna 2021 byla předána upravená dokumentace dodatečně zahrnující na žádost budoucího uživatele označení šatních skříněk a takéž úpravu označení protipožárních zařízení a prvků, jež vzešly z konzultace se specialisty z ZHS MS v Ostravě z 23. 7. 2021. §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	70 362,64 Kč 85 138,79 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. CN zhotovitele 3. PD - předána architektem KWK samostatně 6.8.2021		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ00 12 000 72 Podpis, razítko : Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 27.10.2021 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyň primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 24.10.2021 Podpis, razítko : Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 17.10.2021 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

SOUPIS VÍCEPRÁCE									
LP	SYMBOL	POPIS PROVEDENÍ	množství	m.j.	dodávka	montáž	cena celkem	Cenová soustava	
1	K1-1, K1-2, K1.3, K1.4, K1.5, K2-1, K2-2, K2-3, Z1-1, Z1-2, Z2-1, Z2-2, Z2-3, K1-2, Z2-2, Z2-3 REV. I přidáno K1.3, K2.0	PLOTREM ŘEZENÉ NÁPISY Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK*	5	m2	8 317,95 Kč	4 225,10 Kč	62 715,25 Kč	vlastní	
2	REV. I Technické piktogramy	PLOTREM VYŘEZÁNO Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK* ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK* REV. I - Přidáno ORACAL 551 303 ORANGE a podkladové desky pod nápis "Tlačítkový hlásek"	1,5	m2	4 782,85 Kč	2 427,65 Kč	10 815,75 Kč	vlastní	
3	M1.3, M1.1, M1.13, M1.15, M1.16, M1.5, M1.11	PLOTREM VYŘEZÁNA GRAFIKA Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK*	1,95	m2	4 782,85 Kč	2 431,10 Kč	14 067,20 Kč	vlastní	
4	M2.6, M2.7, M2.8, M2.18, M2.17, M2.15, M2.19, M2.2.11, M2.9, M2.10	PLOTREM VYŘEZÁNA GRAFIKA Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK*	0,65	m2	4 782,85 Kč	3 889,30 Kč	5 636,90 Kč	vlastní	
5	M1.10, M2.5, M2.13, M1.9, M2.4, M2.12, M2.14, M2.2.16, M1.18, M2.1, M2.2, M1.8, M2.3	PLOTREM VYŘEZÁNA GRAFIKA Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK*	0,72	m2	4 782,85 Kč	3 887,00 Kč	6 242,29 Kč	vlastní	
6	ČÍSLA PRO DVEŘE	PLOTREM VYŘEZÁNA GRAFIKA Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK*	0,24	m2	8 522,65 Kč	17 301,75 Kč	6 197,86 Kč	vlastní	
7	M1.6, M1.7, M2.20 REV. II - smazáno pol.	PLOTREM VYŘEZÁNA GRAFIKA Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK*	0,84	m2	4 669,00 Kč	2 431,10 Kč	5 964,08 Kč	vlastní	
8	Doplňky	PLOTREM VYŘEZÁNA GRAFIKA Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK*	1	m2	4 782,85 Kč	2 427,65 Kč	7 210,50 Kč	vlastní	
9	M1.4, M1.2, M1.12, M1.14, M1.17 REV. II - smazáno	ŠABLONY PRO MALOVÁNÍ	2,4	m2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	vlastní	
	REV. II - smazáno	BARVA PRO BETON, CIHELNÉ ZDIVO, NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAH - ČERNÁ	3	l	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	vlastní	
	REV. I - přidáno Číslování skříněk	PLOTREM VYŘEZÁNA GRAFIKA Z FÓLIE ORACAL 551 702 DULL DEEP BLACK*	1	1 sada / 18 skříněk	7 546,68 Kč	5 031,12 Kč	12 577,80 Kč	vlastní	
Celkem VÍCEPRÁCE							131 427,64		

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

SOUPIS MĚNĚPRACÍ									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Vizuální orientační systém			-61 065,00	61 065,00	SOD - 1004	
			6x nápis: EXPOZIČNÍ PROSTOR			-21 600,00			
			3x nápis: TOALETY			-4 725,00			
			2x nápis: PRODEJ LÍSTKŮ/OBCHOD			-8 100,00			
			2x nápis: ŠATNA			-5 400,00			
			1x nápis: KAVÁRNA			-1 890,00			
			4x nápis: KANCELÁŘE			-8 100,00			
			10x piktogram WC – muži,ženy			-4 500,00			
			25x očíslování místnosti			-6 750,00			
Celkem MĚNĚPRÁCE							-61 065,00		
Celkem ZL 08c								70 362,64	

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“

ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM
cenová nabídka HAST RETAIL s. r. o. - N211014-CS01
REVIZE II.

Číslo	Název	Celkem
VARIANTA 1	ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM	114 284,90
Cena celkem	Grafika řezaná z fólie dle zadání Přínavost lepidla na nerovném povrchu (betonová stěna či výměna) je nutno vyzkoušet, vyzkoušet V 3000 čtverečních metrech dle 100% záruky	114 284,90

V ceně je:

- koordinace s ostatními subdodavateli
- doprava na stavbu včetně vnitro-staveništního přesunu materiálů a manipulace (jeřábky, plošiny, bagry), ležení a vložení
- naložení a uložení veškerých vyseparovaných odpadních hmot do objednatelům připravených kontejnerů
- provedení veškerých doplňkových konstrukcí potřebných k provedení díla, spojovacích materiálů, pásek, atd.
- veškeré výpomocné práce pro provedení díla, úklid pracoviště, zabezpečení pracoviště
- veškerý materiál potřebný k provedení díla a materiál k fádnému zabezpečení BOZP
- vzorkování a výrobní dokumentace, dokumentace skutečného stavu stavby

Pozn:

Veškeré materiály budou dodávány a montovány dle projektové dokumentace stanovených materiálů, parametrů, designu, výkonů, zatížení a požárních odolností.

Ceny neobsahují DPH.

Můžete prosím na paměti, že ceny jsou založeny na podkladech, které nám byly zaslány.

Ceny jsou platné pouze při objednání všech prvků toho konkrétního množství najednou.

Děkujeme Vám za zájem o naše služby a doufáme, že je pro Vás tato nabídka zajímavá.

HAST RETAIL s.r.o.
Koptovo 503
739 34 Václavovice
Czech Republic

VÝKAZ VÝMĚR – ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

VARIANTA 1 – dle zadání

REVIZE IL - 14.10.21

LP.	SYMBOL	POPIS PROVEDENÍ	množství	m.j.	dobývka	montáž	cena celkem	REKvizice II. - 14.10.21
1	K4.4.4.4. K1.2. K1.4 K1.5. K2.4. K2.5. K2.6. K3.1. K3.2. K3.3. K3.4. K3.5. K3.6. K3.7. REV. 1 Technické potrubí REV. 8 smaltovaná K3.3. K3.4.	PLOTREM VYŘEZÁNO NÁŘEV Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK	5	m2	7 239,00 Kč	3 674,00 Kč	54 539,00 Kč	REV. II - 14.10.21 zjednotit odlišné provedení m2 z dobývky zjednotit JAKO část potrubí a jehož montáž dle těchto částí
2	REV. 1 Technické potrubí	PLOTREM VYŘEZÁNO Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK REV. 1 - PLOTREM VYŘEZÁNO Z FÓLIE a potrubíové desky pod nápis "Přírodní kameny"	1,5	m2	0 000,00 Kč	0 000,00 Kč	0 400,00 Kč	REV. II - 14.10.21 zjednotit odlišné provedení m2 z dobývky zjednotit JAKO část potrubí a jehož montáž dle těchto částí
3	M1.2. M1.1. M1.10. M1.15. M1.16. M1.5. M1.11	PLOTREM VYŘEZÁNO GRAFKA Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK	1,01	m2	4 159,00 Kč	2 114,00 Kč	12 232,36 Kč	
4	M2.6. M2.7. M2.8. M2.10. M2.17. M2.15. M2.19. M.2.11. M2.9. M2.10	PLOTREM VYŘEZÁNO GRAFKA Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK	0,91	m2	4 159,00 Kč	3 062,00 Kč	4 901,62 Kč	
5	M1.10. M2.5. M2.13. M1.8. M2.4. M2.12. M2.14. M.2.16. M1.16. M2.1. M2.2. M1.6. M2.3.	PLOTREM VYŘEZÁNO GRAFKA Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK	0,72	m2	4 159,00 Kč	3 300,00 Kč	5 420,00 Kč	
6	ČÍSLA PRO OVRHÉ	PLOTREM VYŘEZÁNO GRAFKA Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK	0,24	m2	7 411,00 Kč	16 045,00 Kč	5 389,44 Kč	
7	M1.6. M1.7. M2.20. REV. 8 - smaltovaná pod	PLOTREM VYŘEZÁNO GRAFKA Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK	0,84	m2	4 060,00 Kč	2 114,00 Kč	5 186,16 Kč	REV. II - 14.10.21 zjednotit z dobývky zjednotit potrubí a nápisem "REV. 8" přivést
8	Duplity	PLOTREM VYŘEZÁNO GRAFKA Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK	1	m2	4 159,00 Kč	2 511,00 Kč	8 270,00 Kč	
9	M1.4. M1.2. M1.16. M1.16. M1.4. M1.16. REV. 8 - smaltovaná	ŠAB. OBY PRO MALOVÁNÍ	2,4	m2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	REV. II - 14.10.21 potrubí zjednotit
	REV. 8 - smaltovaná	BARVA PRO BETON, CHÉLNE ŽIVOT NÁŠLAPNÉ VŘSTVY FOLIAH - ČERNÁ	3	l	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	REV. II - 14.10.21 zjednotit z dobývky zjednotit potrubí a nápisem "REV. 8" přivést
	REV. 1 - glazovaná číslicové odlišné	PLOTREM VYŘEZÁNO GRAFKA Z FÓLIE ORACIA, 651 762 DULL DEEP BLACK	1	1 sada / 10 ekviva			10 507,22 Kč	
Celkem							114 254,80 Kč	

Grafika ležaná z fólie die zadání. Tento typ fólie určen pro lepení na hladké povrchy

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 08d

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Výška objektu "D", úprava fasády u střechy "C"

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 8.11.2021

Popis změny:

Nesoulad výšek jednotlivých částí přestavovaného objektu.

Zdůvodnění:

V rámci realizace stavby je řešen průnik nově vybetonovaného objektu „D“ s původním cihlovým objektem, jež dle posledních zjištění vykazoval výrazná vychýlení nejen v rovině příčné, ale i podélné. Souběžně bylo potřebné zajištění stabilizace stěny/fasády u střechy „C“ prostřednictvím nového, doplňujícího železobetonového věnce. Dané skutečnosti vedly k nežádoucímu nesouladu výšek jednotlivých částí, které spojují stávající cihelnou stěnu objektu "C" a nový betonový objekt "D". Pro dodržení architektonické a stavební integrity řešeného objektu bylo nutné sladit tyto nepředvídatelné výškové rozdíly, což bylo promítnuto do příslušné části PD. Rozdílové výměry jsou předmětem tohoto změnového listu.

Řešení:

Provedení zateplení monolitických konstrukcí ve výšce 180 mm nad horní hranu atiky objektu "D" tak, jak je uvedeno v detailu PD a to včetně dozdění výškového rozdílu z tvárníc.
Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH

111 787,19 Kč
135 262,50 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet - soupis VCP
2. Výkres - Úpravy stěny C-D
3. Nové úpravy fasády

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto **schváleno**
Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
Podpis, razítko : DIČ: CZ283 15 669 72

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto **schváleno**
Datum :
Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
autorský dozor a projektant
zamítnuto **schváleno**
Datum :
Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto **schváleno**
Datum : 20. 12. 2021
Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: KWK Promes
autorský dozor a projektant
zamítnuto **schváleno**
Datum : 21. 12. 16
Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto **schváleno**
Datum : 17. 12. 2021
Podpis, razítko :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	14,105	495,00	6 981,88	SOD
	VV		"plochá střecha - skladba D"					
	VV		"vnitřní líc atik - EPS nad to					
	VV		(30,18+7,65)*2*0,18		13,619			
	VV		1,35*2*0,18		0,486			
92	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	14,387	46,80	673,32	SOD
	VV		"vnitřní líc atik - EPS nad XPS					
	VV		14,105*1,02		14,387			
97	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl přes 240 mm	m2	8,802	495,00	4 356,99	SOD
	VV		(30,58+0,26*2+8,05+0,15+9,40+0,20)*0,18		8,802			
99	M	2837595D1	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 260mm	m2	8,978	242,10	2 173,58	SOD
	VV		"nad soklem ze 3 stran					
	VV		8,802*1,02		8,978			
185	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dilců, desek	m2	5,261	108,00	568,23	SOD
	VV		"dilatace k objektu A (tl. 150-200mm)					
	VV		7,30*0,18		1,314			
	VV		"dilatace k objektu E a C (tl. 150-200mm)					
	VV		21,93*0,18		3,947			
186	M	2837593D1	deska EPS 70 fasádní λ=0,039	m3	1,105	931,50	1 029,13	SOD
	VV		5,261*0,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,105			
104	K	622381R01	Tenkovrstvá bezspárová a polymerově cementová hmota se strukturou a barvou betonu (RAL 7044)- stěrka tl. 3,0mm ručně, vč. penetrace vnějších stěn (Designová 3-složk. stěrka typu Microtopping)	m2	8,802	1 791,00	15 764,38	SOD
	VV		8,802		8,802			
105	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	14,105	220,50	3 110,15	SOD
	VV		14,105		14,105			
67	K	311272311R	Zdivo z pórobetonových tvárcí hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 350 mm, vč.řezání na tl. 350mm	m2	3,114	1 283,40	3 996,51	SOD
			17,3*0,18		3,114			
Úpravy dle KWK:								
	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků přesazených před líc zdiva 80 mm	m2	4,564	219,43	1 001,47	ÚRS 2021/II
			0,7*3,1+0,57*4,2		4,564			
	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	4,564	235,62	1 075,35	ÚRS 2021/II
			0,7*3,1+0,57*4,2		4,564			
265	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	4,564	76,50	349,15	SOD
			0,7*3,1+0,57*4,2		4,564			
		310901115	Úprava líce rezného zdiva - úprava přechodu k MCTP	m	21,500	142,99	3 074,26	ÚRS 2021/II
			17,3+4,2		21,500			
192	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	25,700	50,40	1 295,28	SOD
			17,3+4,2+4,2		25,700			
193	M	59051473	profil rohový Al s prolisem kontaktního zateplení	m	26,985	12,60	340,01	SOD
			25,7*1,05		26,985			
93	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	26,708	495,00	13 220,46	SOD
			0,7*3,1+1,28*17,3+0,57*4,2		26,708			
		28375801	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 110mm	m2	28,043	176,26	4 943,01	ÚRS 2021/II
			26,708*1,05		28,043			
104	K	622381R01	Tenkovrstvá bezspárová a polymerově cementová hmota se strukturou a barvou betonu (RAL 7044)- stěrka tl. 3,0mm ručně, vč. penetrace vnějších stěn (Designová 3-složk. stěrka typu Microtopping)	m2	26,708	1 791,00	47 834,03	SOD
	VV		0,7*3,1+1,28*17,3+0,57*4,2		26,708			
Celkem VÍCEPRÁCE							111 787,19	
Celkem ZL 08d							111 787,19	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08e	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Podlaha věže 4.NP	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 7.10.2021
Popis změny: Je navrženo zesílení stropu ve 4.NP věže pomocí nové tenké ŽB desky provedené nad stáv.bet.podlahu.		
Zdůvodnění: Doplňující stavebně technický průzkum v průběhu realizace stavby zjistil aktuální stav bet. stropních desek mezi nosníky. Bylo zjištěno, že se vyskytly nové trhliny v polovině rozpětí desek. Z tohoto důvodu je navrženo jejich zesílení nadbetonováním 70 mm ŽB desky doplněné 20 mm separační EPS deskou. Nové stropní desky jsou opřené pouze o stávající ocelové stropní nosníky, takže stávající narušené desky nejsou již zatíženy .		
Řešení: Provést zesílení stropní k-ce v úrovni podlahy dle dílčí části PD č.42. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	45 408,70 Kč 54 944,53 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. PD		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 009 DIČ: CZ283 15 009 72 Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 25.11.2021 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 20.1.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 15.11.2021 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,485	2 700,00	9 409,50	SOD - 1003
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			34,00 *0,09		3,060			
			"odpočet kubatury EPS výplně u žeber se neodečítá - viz čl. 3523a ceníku 801-1 !					
			"kolmá plocha EPS výplně na největší rozměr je jednotlivě menší než 0,05 m2 !					
			Mezisoučet		3,060			
			"ditto - doplnění podlahy u schodiště - 3.NP					
			(1,15*0,90+(1,15+0,43)*0,456 +1,575*1,15)*0,09		0,321			
			2,00*1,15*0,09/2		0,104			
			Mezisoučet		0,425			
			Součet		3,485			
	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,485	491,92	1 714,33	ÚRS 2021/II
204	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	3,060	127,80	391,07	SOD - 1003
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			34,00 *0,09		3,060			
			"odpočet kubatury EPS výplně u žeber se neodečítá - viz čl. 3523a ceníku 801-1 !					
			"kolmá plocha EPS výplně na největší rozměr je jednotlivě menší než 0,05 m2 !					
			Součet		3,060			
206	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,769	284,40	503,10	SOD - 1003
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			"u otvorů"					
			(0,95*2+1,20+1,58+1,30)*0,10		0,598			
			(1,20+0,20*2+0,80*2)*0,10		0,320			
			Mezisoučet		0,918			
			"ditto - doplnění podlahy u schodiště - 3.NP					
			(0,90+0,43+0,456+2,00*2+1,575+1,15)*0,10		0,851			
			Součet		1,769			
207	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,769	130,50	230,85	SOD - 1003
210	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,169	24 300,00	4 106,70	SOD - 1003
			"síť 6/100/100mm					
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			34,00 *1,15*4,335/1000		0,169			
219	K	632902211	Příprava zatvrdělé povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	39,867	33,30	1 327,57	SOD - 1003
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			34,00		34,000			
			"ditto - doplnění podlahy u schodiště - 3.NP					
			1,15*0,90+(1,15+0,43)*0,456 +(1,575+2,00)*1,15		5,867			
			Součet		39,867			
	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	39,867	3,53	140,54	ÚRS 2021/II
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			34,00		34,000			
			"ditto - doplnění podlahy u schodiště - 3.NP					
			1,15*0,90+(1,15+0,43)*0,456 +(1,575+2,00)*1,15		5,867			
			Součet		39,867			
	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	39,867	7,00	278,93	ÚRS 2021/II
284	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	8,917	405,00	3 611,39	SOD - 1003
314	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	25,920	19,80	513,22	SOD - 1003
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			"části podlah pro vytvoření žeber					
			5,80*1,20*3 +4,20*1,20		25,920			
	M	28372301	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah λ=0,037 tl 20mm	m2	26,438	43,44	1 148,37	ÚRS 2021/II
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			"části podlah pro vytvoření žeber					
			25,92*1,02		26,438			
335	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,016	990,00	15,84	SOD - 1003
336	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,016	330,30	5,28	SOD - 1003
510	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	41,321	4,50	185,94	SOD - 1003
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP					
			34,00		34,000			
			"boky u otvorů"					
			0,918		0,918			
			Mezisoučet		34,918			
			"ditto - doplnění podlahy u schodiště - 3.NP					
			1,15*0,90+(1,15+0,43)*0,456 +(1,575+2,00)*1,15		5,867			
			"boky"					

			(0,90+0,43+0,456+2,00/2*2+1,575)*0,10		0,536				
			Mezisoučet		6,403				
			Součet		41,321				
511	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	41,321	27,00	1 115,67	SOD - 1003	
			" materiál je nutno nechat odsouhlasit architektem a NPÚ !						
			"nová skladba podlahy ve věži - 4.NP						
			34,00		34,000				
			"boky u otvorů"						
			0,918		0,918				
			Mezisoučet		34,918				
			"dtto - doplnění podlahy u schodiště - 3.NP						
			1,15*0,90+(1,15+0,43)*0,456 +(1,575+2,00)*1,15		5,867				
			"boky"						
			(0,90+0,43+0,456+2,00/2*2+1,575)*0,10		0,536				
			Mezisoučet		6,403				
			Součet		41 321				
512	K	783947163	Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (krystalizační transparentní nátěr)	m2	41,321	259,20	10 710,40	SOD - 1003	
			" materiál je nutno nechat odsouhlasit architektem a NPÚ !						
			41,321		41,321				
			Technická dokumentace, rozpočet				10000		
Celkem VÍCEPRÁCE							45 408,70		
Celkem ZL 08e							45 408,70		

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08f	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Revize detailu soklu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 13.10.2021
H		
Popis změny: Změna řešení dotčené části projektu spočívá v úpravě návrhu soklu kolem celého objektu mimo vstupy do objektu.		
Zdůvodnění: Součástí PD budoucí galerie Plato nebylo řešení všech okolních zpevněných ploch. Pouze v architektonickém návrhu byla navržena v okolí betonová deska, na jejíž základě byl navržen detail venkovní hydroizolace objektu. V návaznosti na vlastní objekt galerie se nyní zpracovává dokumentace úpravy okolí, v níž se upřesnila skladba vrstev zpevněných ploch - změna z původně uvažované betonové desky na propustný mlatový povrch. Spolu s tím bylo revidováno odvodnění okolí pomocí doplňující drenáže. Toto řešení umožní optimalizovat hydroizolaci obvodu budovy, doprovázenou značným zmenšením objemu potřebných výkopů, což je zvláště přínosné, vzhledem k tomu, že v průběhu stavby byla zjištěna vysoká kontaminace okolních zemín.		
Řešení: Provést sokl dle aktualizované dokumentace, dílčí část č.41 Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvidatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	-170 697,30 Kč -206 543,73 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP+MNP 2. Detail soklu		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 Podpis, razítko : DiČ: GZ283 15 669 72	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 11.11.2021 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 2021.11.11. Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 11.11.2021 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	622135003R	Vyrovnání podkladu vnějších stěn- Jednosložková cementová hmota se speciálními aditivy a vlákny (opravná malta na beton a živo), tl do 20mm	m2	59,117	252,00	14 897,48	SOD - 1003
	VV		"u vnější soklové části - viz detail"					
	VV		"28,285+38,182+11,481+24,935+65,125+0,45"2					
	VV		"celkem délka sanace - 168,908bm					
	VV		"odpočet neprovedené spodní části dle nového detailu v.č. 41-01					
	VV		-168,908*(0,72-0,21)		-86,143			
	VV		"dtto - připočet výšky z důvodu navýšení úrovně komunikace na -0,01					
	VV		168,908*(0,29-0,27)		3,378			
	VV		Mezisoučet		-82,765			
	VV		"dopočet 2-hé vrstvy 20mm vysrávky provedené plochy do celk.tl 40mm					
	VV		(177,353-82,765)		94,588			
	VV		"dopočet 50% ploch s největšími nerovnostmi (průměrná tl do 50mm l)					
	VV		94,588*0,5		47,294			
	VV		Mezisoučet		141,882			
	VV		Součet		59,117			
284	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,951	405,00	790,16	SOD - 1003
	K	711161232.GT A	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií s integrovanou mřížkou svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm GUTTABETA S	m2	84,454	262,15	22 139,27	ÚRS 2021/II
	VV		"u vnější soklové části - viz detail"					
	VV		"28,285+38,182+11,481+24,935+65,125+0,45"2					
	VV		"celkem délka sanace - 168,908bm					
	VV		"skutečnost dle nového detailu v.č. 41-01 _ v.500mm" 168,908*0,50		84,454			
	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	84,454	193,35	16 329,14	ÚRS 2021/II
	VV		"u vnější soklové části_ připočet lepení nové fólie - viz detail v.č. 41-01"					
	VV		"skutečnost dle nového detailu v.č. 41-01 _ v.500mm" 168,908*0,50		84,454			
	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	33,782	90,83	3 068,40	ÚRS 2021/II
	VV		"u vnější soklové části - viz detail"					
	VV		"28,285+38,182+11,481+24,935+65,125+0,45"2					
	VV		"celkem délka sanace - 168,908bm					
	VV		"skutečnost dle nového detailu v.č. 41-01 _ v.200mm" 168,908*0,20		33,782			
	K	711494002	Ukončení textilií nebo izolace na svislé stěně - lepením	m	33,782	52,20	1 763,48	ÚRS 2021/II
	VV		"u vnější soklové části_ připočet lepení textilií - viz detail v.č. 41-01"					
	VV		"skutečnost dle nového detailu v.č. 41-01 _ v.200mm" 168,908*0,20		33,782			
	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	35,471	38,40	1 362,09	ÚRS 2021/II
	VV		33,782*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,471			
Celkem VÍCEPRÁCE							60 350,02	
SOUPIS MÉNĚPRACÍ								
7	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	-69,567	754,30	-52 474,39	SOD - 1003
	VV		"u vnější soklové části - viz detail 41-01 _ odpočet nerealizované části"					
	VV		"28,285+38,182+11,481+24,935+0,80"2+65,125+0,45"2					
	VV		"celkem délka výkopu - 170,508bm					
	VV		-170,508*0,80*0,51		-69,567			
8	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-69,567	143,10	-9 955,04	SOD - 1003
	VV		"dle pol.č. 7" -69,567		-69,567			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-167,780	135,00	-22 650,30	SOD - 1003
	VV		"přebytečný výkopek _ odpočet					
	VV		-69,567		-69,567			
	VV		"jílovitá zemina ze skládky investora _ odpočet					
	VV		-98,213		-98,213			
	VV		Součet		167,780			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-838,900	3,60	-3 020,04	SOD - 1003
	VV		-167,78*5		-838,900			
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-69,567	3,60	-250,44	SOD - 1003
	VV		"přebytečná zemina na skládku _ odpočet					
	VV		-69,567		-69,567			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-139,134	144,00	-20 035,30	SOD - 1003
	VV		-69,567*2,00		-139,134			

18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	-98,213	74,30	-7 297,23	SOD - 1003
			"u vnější soklové části - viz detail"					
			"jílovitá zemina ! _ odpočet !					
			"celkem délka výkopu - 170,508bm					
			-170,508*0,80*0,72		-98,213			
266	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m ²	-82,765	76,50	-6 331,52	SOD - 1003
			"u vnější soklové části - viz detail"					
			"28,285+38,182+11,481+24,935+65,125+0,45*2					
			"celkem délka sanace - 168,908bm					
			"odpočet neprovedené spodní části díle nového detailu v.č. 41-01					
			-168,908*(0,72-0,21)		-86,143			
			"dtto - připočet výšky z důvodu navýšení úrovně komunikace na -0,01					
			168,908*(0,29-0,27)		3,378			
			Součet		-82,765			
288	K	711112013R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena - disperzní bitumenový penetrační nátěr pod živичné pásy a stěrky neobsahující rozpouštědla (spotřeba 220-250 ml/m ²)	m ²	-84,454	40,50	-3 420,39	SOD - 1003
			"u vnější soklové části - viz detail"					
			"28,285+38,182+11,481+24,935+65,125+0,45*2					
			"celkem délka sanace - 168,908bm					
			"odpočet neprovedené spodní části díle nového detailu v.č. 41-01					
			-168,908*(0,72-0,20)		-87,832			
			"dtto - připočet výšky z důvodu navýšení úrovně komunikace na -0,01					
			168,908*(0,29-0,27)		3,378			
			Součet		-84,454			
289	K	711113126R	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou - zložkový silnovrstvý bitumenový nátěr pro izolaci vnějších zdí sklepů a základů (polymerová bitumenová emuleze plněná polystyrénovými částicemi a suchá směs na cementové bázi)	m ²	-84,454	528,30	-44 617,05	SOD - 1003
			"u vnější soklové části - viz detail"					
			"28,285+38,182+11,481+24,935+65,125+0,45*2					
			"celkem délka sanace - 168,908bm					
			"odpočet neprovedené spodní části díle nového detailu v.č. 41-01					
			-168,908*(0,72-0,20)		-87,832			
			"dtto - připočet výšky z důvodu navýšení úrovně komunikace na -0,01					
			168,908*(0,29-0,27)		3,378			
			Součet		-84,454			
294	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilii svislá, nopek v 9,0 mm	m ²	-191,711	237,60	-45 550,53	SOD - 1003
			"u vnější soklové části - viz detail"					
			"28,285+38,182+11,481+24,935+65,125+0,45*2					
			"celkem délka sanace - 168,908bm					
			"odpočet původního množství					
			-168,908*(0,27+0,72+0,06+0,085)		-191,711			
295	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	-168,908	88,20	-14 897,69	SOD - 1003
			"u vnější soklové části se neprovede - viz nový detail v.č. 41-01 _ odpočet"					
			-168,908		-168,908			
301	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 24 m	t	-0,465	945,00	-439,43	SOD - 1003
302	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	-0,465	232,20	-107,97	SOD - 1003
Celkem MĚNĚPRÁCE							-231 047,32	
Celkem ZL 08f							-170 697,30	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08g	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Osvětlení věže	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 7.9.2021
Popis změny: V rámci venkovního architektonického osvětlení bude doplněno osvětlení 4.NP věže a střechy nad 4.NP. Doplněné osvětlení věže bude zapojeno do systému řízení osvětlení budovy a výsledné programování bude prováděno společně s architekty stavby. Doplnění architektonické osvětlení se týká i 3. NP a 2. NP věže. Do 4. NP bude doplněn nový rozvaděč a elektroinstalace k provozu a užívání prostoru 4.NP věže Zdůvodnění: Venkovní osvětlení veřejného prostranství Plata a architektonické nasvětlení budovy bylo řešeno v následné fázi po zpracování PD rekonstrukce historické budovy jatek. Bylo upuštěno od nasvětlení fasády vnějšími světly, aby se zabránilo světelnému smogu a bylo navrženo využití osvětlení výstavních místností, které má možnost vytvářet scény a měnit úroveň osvětlení včetně nočního osvětlení budovy pomocí samostatného programu. Řešení: Projekt osvětlení věže obsahuje nový rozvaděč ve 4.NP, scénická svítidla 4. NP, střechy, 2. a 3. NP, pochůzkové osvětlení 4. NP a nouzové osvětlení úniku, zásuvky ve 4.NP a větrání 4. NP, ochranné pospojování a uzemnění. Doplnění komponentů řízení osvětlení a doplnění programování systému řízení. Doplnění silových a ovládacích kabelů a kabelové trasy včetně pomocné konstrukce. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla, mimo kompletační prvky a svítidla včetně zprovoznění komponentů, obsažených v tomto změnovém listě. Tyto budou montovány v termínu konec 04/2022. Dané prvky nebudou mít vliv na kolaudaci objektu.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	917 257,26 Kč 1 109 881,28 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. PD elektro + vizualizace osvětlení		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 schváleno Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72 Datum : Podpis, razítko :	Za objednatel: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyň primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatel: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic schváleno Datum : 25. 11. 2021 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant schváleno Datum : 25. 11. 2021 Podpis, razítko :	Za objednatel: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. schváleno Datum : 25. 11. 2021 Podpis, razítko :	

Příloha č. 1

Rozpočet - specifikace materiálů

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY BÝVALÝCH JATEK PRO ÚČELY

Stavba: GALERIE PLATO OSTRAVA

Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

JKSO:

Část: 05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - dílčí část 34. Osvětlení věže

Datum: 13.10.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Materiál	Montáž	Cena celkem	Cenová soustava
Položky jsou jako individuální kalkulace. Rozměry zařízení a přístrojů jsou informativní, jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti. Dodávky, materiály a montáže musí být koordinovány zhotovitelem s požadavky uživatele a jeho schválením. Poznámka: Popisy systému řízení osvětlení jsou uvedeny pro informaci o funkci systémů. Oceňují se jen doplňovaná zařízení s požadavky na doplnění svstému řízení.									
1			Rozváděče						
Sestava rozváděče musí být kompletní, přehledná, rezervní prostor pro umístění dodatečných přístrojů během provozu musí být využitelný. Pro uložení vodičů v rozváděcích používat organizéry (lišty). Dveře rozváděčů opatřit shodnými třibodovými zámky. Ovládací prvky na dveřích rozváděče musí být chráněny uzamykatelnými průhlednými kryty, bezpečnostní tlačítka bezpečnostním sklem v rámečku.									
1			Rozváděč RH - doplnění pro instalaci věže						
			Doplnění rozváděče o jistič 3x 40 A se zkratovou odolností pro vývod k rozváděčům včetně řadových svorek a úpravy a doplnění upevnění a nosné konstrukce a zákrytů.	ks	1,00	2 510,45	1 491,55	4 002,00	vlastní - CN sub
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6			Rozváděč RS 4.1						
			celoplechový o jednom poli, šířka pole 500-600, hloubka 250 mm, výška 1200 mm. Rozváděč je nástěnný, přívod nahore, vývody nahoru - krytí IP 44/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, zkratová odolnost dle podružných rozváděčů, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu, přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a list, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce	ks	1,00	73 984,10	5 303,80	79 287,90	vlastní - CN sub
7			Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje	ks	1,00	1 472,00		1 472,00	vlastní - CN sub
8								-	
9								-	
10								-	
11	2		Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého, včetně vývodek pro trubky, včetně použití lešení a pojízdných mechanismů.						
12			Trubka PVC pevnostní na omítku, D 25 mm, včetně upevnění a vývodek	m	30,00	51,87	55,09	3 208,50	vlastní - CN sub
13			Trubka PVC pevnostní na omítku, D 32 mm, včetně upevnění a vývodek	m	30,00	66,70	55,09	3 653,55	vlastní - CN sub
14			Trubka ocelová pevná, typ 6029, nátěr dle požadavku interiéru	m	60,00	172,10	54,70	13 608,00	SOD - p.č. 66
15			Trubka ocelová pevná, typ 6036, nátěr dle požadavku interiéru	m	10,00	204,50	54,70	2 592,00	SOD - p.č. 67
16			Krabice přístrojová typ 68	ks	13,00	29,44	41,29	919,43	vlastní - CN sub
17			Krabice odbočná se svorkovnicí typ pod omítku	ks	20,00	110,40	152,26	5 253,20	vlastní - CN sub
18			Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm ² , s požární odolností 60 min, včetně svorek pro sběrnici	ks	3,00	549,40	115,20	1 993,80	SOD - p.č. 73
19			Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm ² , IP 44	ks	20,00	247,25	285,32	10 651,30	vlastní - CN sub
20			Všeobecná nosná konstrukce, upevnění lišt a svítidel, elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění instalačních přístrojů	kg	20,00	57,60	54,00	2 232,00	SOD - p.č. 77
21			Nosná ocelová konstrukce, do 5 kg, včetně nátěru	ks	20,00	143,40	56,20	3 992,00	SOD - p.č. 78
22			Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, včetně nátěru	ks	2,00	357,30	149,80	1 014,20	SOD - p.č. 79
23			Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s víkem, neperforovaný, nátěr bílý, RAL9010, vč. ocelového závěsu požárně odolného do 4 m délky a upevnění na stropě nebo na konzolách na nosném systému budovy, včetně kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, spojek, redukcí a přepážek, kabelová trasa s funkční integritou P60-R, PH60-R, doložení certifikátu						
24			62/50 mm	m	80,00	226,80	115,20	27 360,00	SOD - p.č. 84
25			125/100 mm	m	20,00	382,30	129,60	10 238,00	SOD - p.č. 85

26	3	Kabely včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdí (vrtání do stavebních konstrukcí), ukončení v rozvaděči, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení							
27		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 pevně	m	220,00	9,70	17,30	5 940,00	SOD - p.č. 94	
28		Kabel CYKY 5x1,5 mm2 pevně	m	60,00	15,80	17,30	1 986,00	SOD - p.č. 95	
29		Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně	m	250,00	15,80	17,30	8 275,00	SOD - p.č. 97	
30		Kabel JXFE-V FE180 2x2x1,0 E60, B2ca,s1,do P60-R včetně ukončení na zařízeních	m	80,00	19,50	14,40	2 712,00	SOD - p.č. 107	
31		Kabel CXKH-V 3x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	150,0	30,70	17,30	7 200,00	SOD - p.č. 108	
32		Kabel CXKH-V 3x4-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	100,0	52,40	17,30	6 970,00	SOD - p.č. 110	
33		Kabel CXKH-V-J 5x10-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	100,0	258,50	31,70	29 020,00	SOD - p.č. 116	
34							-		
35		Zemn. vodič CYA 4 mm2 pevně	m	60,00	6,80	14,40	1 272,00	SOD - p.č. 123	
36		Zemn. vodič CYA 6 mm2 pevně	m	40,00	10,20	17,30	1 100,00	SOD - p.č. 124	
37		Zemn. vodič CYA 25 mm2 pevně	m	100,00	41,90	23,00	6 490,00	SOD - p.č. 127	
38		Kabel systémový pro řízení osvětlení 1387LA Multi-Conductor včetně ukončení na zařízeních a v rozvaděči řízení	m	240,00	32,50	14,40	11 256,00	SOD - p.č. 133	
39		Ukončení kabelů SZ	ks	20,00	80,60	57,60	2 764,00	SOD - p.č. 134	
40	4	Ochranné pospojování, vodič Cu 6mm2 včetně svorek	m	40,00	18,00	25,20	1 728,00	SOD - p.č. 136	
41		Výpínač 1P, 250V, 10A, typ IP 44, pod omítku, typ schvaluje společnost architektů - ovládání osvětlení 4. NP	ks	1,00	294,40	159,74	454,14	vlastní - CN sub	
42		Zásuvka jednonásobná pod omítku, 250V, 16A, IP 44, označ. Šítek, typ schvaluje společnost architektů	ks	12,00	192,53	112,65	3 662,24	vlastní - CN sub	
43		Svorka pro ochran. posp. Bernard	ks	4,00	23,00	49,00	288,00	SOD - p.č. 159	
44		Vačkový spínač 16A v plastové skříni, VS 16 1104 A4 VPO OK6, IP 54, čelní ovládač	ks	1,00	435,60	144,00	579,60	SOD - p.č. 160	
45		Kabelová trasa - úložný systém s funkcí při požáru kabelů, dodávka a montáž, P60-R, certifikace	m	100,00	73,70	52,30	12 600,00	SOD - p.č. 174	
46		Protipožární utěsnění kabelů EI 60 dle výkresů PBS s certifikátem a atestem	m2	0,60	5 760,00	5 040,00	6 480,00	SOD - p.č. 175	
47		Svorkovnice pro ochranné pospojování - ekvipotenciála K12, viditelná v OCEP Z	ks	1,00	320,40	230,40	550,80	SOD - p.č. 179	
48							-		
49							-		
50							-		
51							-		
52	5	Svítlidla a zdroje - dodavatel elektro provádí dodávku a montáž svítidel a zdrojů včetně upevňovacího materiálu a upevnění, včetně závěsů délky 5m, pokud není uvedeno jinak u svítidla, montáže, zapojení a zprovoznění. Všechna svítidla jsou s elektronickým předřadníkem. Včetně použití lešení nebo pojízdných mechanismů. Včetně koordinace s požadavky uživatele. Rozměry jsou informativní. Předřadníky DALI jsou stmívatelné. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - pro centrální napájení, monitoring svítidla po napájecích vodičích					-		
53		Svítlidlo L1: L1 - SVÍTLIDLO SMĚROVÉ PL BG FLOODLIGHT ASYMMETRIC 22W 3K DALI IP 65	ks	7,00	31 327,75	379,50	221 950,74	vlastní - CN sub	
54		Svítlidlo R1: R1 - LINEÁRNÍ LED SVÍTLIDLO PL FL OUTGRAZE50 FLOOD 27W 3000K DALI IP65	ks	4,00	31 327,75	379,50	126 828,99	vlastní - CN sub	
55		Svítlidlo M1 - Přisazené prachotěsné svítidlo, LED 21W 4000K IP 66	ks	6,00	2 555,30	379,50	17 608,80	vlastní - CN sub	
56		Svítlidlo N: AWEX ARROW N LED FZLV 48V + pictograms 2 W, nástěnné, IP44	ks	1,00	2 120,76	379,50	2 500,26	vlastní - CN sub	
57		Svítlidlo AW3: AWEX AXN 0 LED 3W FZLV 48V - open optic, IP 65	ks	1,00	2 442,45	379,50	2 821,95	vlastní - CN sub	
58		Doplnění systému řízení osvětlení VE VÝSTAVNÍCH MÍSTNOSTECH A DALŠÍCH MÍSTNOSTECH - nastavení scén, software, programování, zapojení, dodávka a montáž základní sestavy řízení do rozvaděčů, včetně ovládacích panelů a pohybových prostorových čidel, včetně racku vybaveného pro řízení. Schéma řízení s uvedením typů zařízení a prvků je součástí výkresové dokumentace. Součástí systému jsou systémové kabely. Součástí systému je doplnění čidel při kontrolním zkoušení spínání osvětlení. Součástí systému je šefmontáž po dobu dodávek a montáže až do zprovoznění a předání. Doplnění podružného rozvaděče RS4.1 o 2 moduly DALI pro osvětlení věže a střechy věže a programování osvětlení s přídatnou funkcí pro zajištění nočního osvětlení podle architektonické vizualizace.	kpl	1,00	134 600,37	4 873,59	139 473,96	vlastní - CN sub	
59							-		
60							-		
61	6	Dodávka, montáž, zapojení, zprovoznění spotřebičů					-		
62		ELEKTRICKÝ KONVEKTOR S VLASTNÍM TERMOSTATEM, 230V, 750, IP 24	ks	0,00			-		
63		ELEKTRICKÝ KONVEKTOR S VLASTNÍM TERMOSTATEM, 230V, 1000 W, IP24	ks	0,00			-		
64		VENTILÁTOR S ČASOVÝM SPÍNAČEM A HYGROSTATEM SE SLÍDOVOU ZPĚTNOU Klapkou Ø 125 MM 17 W, 230V, IP45	ks	1,00	3 471,85	473,80	3 945,65	vlastní - CN sub	
65							-		
66							-		

67									
68	7	Koordináční činnost, doložení požadovaných certifikátů a atestů výrobků, systémů, zařízení dle zprávy PBS	hod	10,00	0,00	288,00	2 880,00	SOD - p.č. 300	
69		HZS - REVIZE	hod	20,00	0,00	360,00	7 200,00	SOD - p.č. 301	
70		Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, plášť, střecha	ks	6,00	374,40	151,20	3 153,60	SOD - p.č. 302	
71		Utěsnění otvorů proti vlhkosti	ks	2,00	104,40	140,40	489,60	SOD - p.č. 303	
72		Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění rýh maltou, bez obnovy lícového zdiva (obnova lícového zdiva je součástí stavební části)	m	240,00	39,60	61,20	24 192,00	SOD - p.č. 306	
73		Vrtání do stropní desky D60 mm	ks	2,00	0,00	648,00	1 296,00	SOD - p.č. 307	
74									
75	8	Hromosvody a uzemnění							
76		materiál a součásti podle souboru ČSN EN 62561, dodávka, montáž včetně mechanismů pro montáž (lešení, autojeřáb nebo zdvihací plošiny), upevnění, prostupy, zemní práce, úklid místa stavby							
77		Drát AlMgSi D 8 mm / podpěra (DEHN) včetně podložky, upevnění, včetně pomocných jímáčů	m	70,00	131,10	225,40	24 955,00	vlastní - CN sub	
78		Svorka zkušební nerez včetně krabice pro uložení do země, připojení páskem, osazení do betonové plochy, včetně přechodu pásku ze zkušební svorky na jímací vodič uložený pod omítkou fasády, včetně stavebních prací a dokončovacích terénních a práce na fasádě	ks	6,00	1 094,40	230,40	7 948,80	SOD - p.č. 320	
79		Svorky spojovací a pro křížení na jímací vedení	ks	4,00	13,10	5,80	75,60	SOD - p.č. 317	
80		Svorka připojovací SP1	ks	4,00	20,20	57,60	311,20	SOD - p.č. 318	
81									
82									
83							870 437,80		
84		Dopravné	kpl	1,00		3 065,31	3 065,31	SOD - p.č. 352	
85		Přirážka na přesun dodávek	kpl	1,00		7 727,12	7 727,12	SOD - p.č. 353	
86		PPV	kpl	1,00		22 358,06	22 358,06	SOD - p.č. 354	
87		Podružný materiál	kpl	1,00	6 903,65	6 765,33	13 668,98	SOD - p.č. 355	
Celkem bez DPH							917 257,26		

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 08h

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Nátěry potrubí ZOTK, VZT, SHZ

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [redacted] Datum : 27.10.2021

Popis změny:

Pozinkované potrubí ZOTK, VZT a SHZ bude povrchově upraveno nátěrem v barvě bílé.

Zdůvodnění:

Ve většině veřejných prostorů jsou sloupky, stěny a podhledy (stropy), včetně všech prvků výstavního a běžného osvětlení provedeny v barvě bílé a vytvářejí tak celistvé prostředí v jednom požadovaném odstínu. Z tohoto důvodu je potřeba výše specifikované potrubí přizpůsobit této skutečnosti, a to v souladu s požadavky projektu interiéru.

Řešení:

Povrchově upravit potrubí ZOTK, VZT a SHZ nátěrem v bílém odstínu.

Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH

167 627,97 Kč
202 829,84 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet - soupis VCP
2. Výkresy - 1.NP a 2.NP

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[redacted]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto schváleno
Datum : Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
Podpis, razítko : DIČ: CZ283 15 669

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto schváleno
Datum : [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno
Datum : [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto schváleno
Datum : 20.12.2021 [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno
Datum : 21.12.16 [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno
Datum : 17.12.2021 [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nátěr ZOTK potrubí	m2	40,260	485,88	19 561,33	vlastní - CN sub
			Nátěr SHZ potrubí	m	42,000	109,25	4 588,50	vlastní - CN sub
			Nátěr VZT potrubí	m2	329,250	345,00	113 591,25	vlastní - CN sub
12	K	946113115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m	kus	1,000	2 529,00	2 529,00	SOD - 1005
13	K	946113215	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	14,000	490,50	6 867,00	SOD -1005
			14		14,000			
14	K	946113815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m	kus	1,000	1 584,00	1 584,00	SOD - 1005
	K	946113118	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 7,6 m do 8,6 m	kus	1,000	4 802,26	4 802,26	ÚRS 2021/II
	K	946113218	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 8,6 m za první a ZKD den použití	den	14,000	742,82	10 399,51	ÚRS 2021/II
			14		14,000			
	K	946113818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových o ploše přes 5 m2 v do 8,6 m	kus	1,000	3 705,12	3 705,12	ÚRS 2021/II

Celkem VÍCEPRÁCE**167 627,97****Celkem ZL 08h****167 627,97**

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08i	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	SDV předstěny u požárních vrat	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 27.10.2021
Popis změny: Provést krycí předstěnu před původní cihlovou stěnou tak, aby za ní mohly být umístěny požární vrata. Zdůvodnění: Dle projektu požární stěna měla být umístěna v prostoru niky, která měla vzniknout úpravou stávající cihlové stěny. Během prací bylo na místě zjištěno, že s ohledem špatný stavebně - technický stav této stěny, provedení niky není možné a tudíž je nutné provést krycí předstěnu. Řešení: Namísto dřívě zamýšlené niky bude před požárními vraty (nově osazenými před původní cihlovou stěnou) provedena předstěna ze SDV desek, což vyřeší požadované krytí požárních vrat, ale zároveň tak nedojde k porušení stability původní cihlové stěny. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	63 859,94 Kč 77 270,53 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. Výkres		
Za Zhotovitele :  vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 Podpis, razítko : DIČ: CZ283 15 669 72	Za objednatel: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.  autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	Za objednatel: Statutární město Ostrava  specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 11. 11. 2021 [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	
Za Autorský Dozor: KWK Promes  autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 2021. 11. 11. [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	Za objednatel: Statutární město Ostrava  TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 11. 11. 2021 [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	

Příloha č. 1

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		347111414.R00	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 135 mm profil CW+UW 50 deska 1x12,5 1.NP = 0,315*3,570+10,5*3,57+2,965*0,7 2.NP = 0,315*3,630+10,5*3,63+2,965*0,7	m2	82,019 40,69 41,33	746,33	61 213,16	RTS 2021/II
383	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,670	963,00	1 608,21	SOD - 1003
384	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	1,670	621,90	1 038,57	SOD - 1003
Celkem VÍCEPRÁCE							63 859,94	
Celkem ZL 08i							63 859,94	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08j	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Příprava pro vnitřní rozvody Ovanetu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 22.11.2021
Popis změny: Doplnění kabelové trasy z technické místnosti 1.3M do serverovny ve 2.NP pro napojení venkovního kamerového systému OVANETu veřejného prostranství Plato do datové sítě Plato. Zdůvodnění: Při přípravě k napojení Plato na kamerový systém OVANET bude nutné do serverovny zatáhnout 3 optické kabely navíc. Projekt kamerového systému Ovanet je ve stupni projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Do připravené vnitřní trasy budou zataženy optické kabely, které jsou součástí stavby Veřejné prostranství, aby nebylo následně zasahováno do již dokončených konstrukcí. Řešení: Do technické místnosti 1.3M jsou již připraveny prostupy z venkovních kabelových sítí. Z této místnosti budou položeny trubky pod omítkou svisle přes místnost 2.5G (kancelář) na půdu. V půdním prostoru bude vodorovná trasa trubek vedena přes stěnu do místnosti 2.1T a do serverovny 2.4T. Prostup stěnou mezi místnostmi 2.5G a 2.1T musí být proveden jádrovým vrtem diamantovými korunkami. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	40 362,03 Kč 48 838,06 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. Výkres - vedení sítí v 1., 2.NP		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ000 15 000 72 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náčelnice primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 20.11.2021 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 21.12.16 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 17.12.2021 Podpis, razítko :	

Příloha č. 1

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	3,610	3 444,32	12 433,99	ÚRS 2021/II
			1,05+0,15+0,2+2*0,25+1,1+0,41+0,2		3,61			
	K	9799R012	Zapravení chráničkových prostupů do DN120	soub	6,000	445,00	2 670,00	ZL 07j
		220260545	Montáž trubky elektroinstalační na povrchu, příchytka přes D 29	m	106,550	199,64	21 272,13	ÚRS 2021/II
			(0,7+3,9+3,5+3,5+6,1+1,05+0,15+0,2+2*0,25+1,1+0,41+0,2)*5		106,550			
		34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá D 41/50mm	m	111,878	27,52	3 078,71	ÚRS 2021/II
			106,55*1,05					
306			Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění rýh maltou	m	9,000	100,80	907,20	SOD - 1009
			3*3					
Celkem VÍCEPRÁCE							40 362,03	
Celkem ZL 08j							40 362,03	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08k	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Silnoproud - doplnění kabelu k ventilátoru ZOTK	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínsťav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 8.11.2021
Popis změny: Doplnění kabelu k ventilátoru ZOTK.		
Zdůvodnění: Z dispozičních důvodů byl přemístěn ventilátor ZOTK ve věži, který kolidoval se stávajícím stavem památkových technologií v dané místnosti. Z důvodu zajištění funkčnosti systému je nutno nainstalovat chybějící přívod pro daný ventilátor (ohněodolný 5x10), kabeláže pro klapu (stav a ovládání (ohněodolný 3x1,5 a 7x1,5)) a odstavení ventilátoru (ohněodolný 5x1,5 v délce 60m) z centrály ZOTK.		
Řešení: Instalace kabelových tras pro ventilátor ZOTK. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	58 739,40 Kč 71 074,67 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet		
Za Zhotovitele : Zlínsťav, a.s. <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto schváleno Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová <i>náměstkyně primátora</i> zamítnuto schváleno		
Datum : Zlínsťav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 265 13 679 Podpis, razítko : DIČ: CZ283 15 669 Datum : Podpis, razítko :		
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno Za objednatele: Statutární město Ostrava <i>specialista přípravy a realizace investic</i> zamítnuto schváleno		
Datum : Podpis, razítko : Datum : 20. 12. 2021 Podpis, razítko :		
Za Autorský Dozor: KWK Promes <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno		
Datum : 24. 12. 16. Podpis, razítko : Datum : 17. 12. 2021 Podpis, razítko :		

rozpočet

Stavba: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY BÝVALÝCH
Objekt: JATEK PRO ÚČELY GALERIE PLATO OSTRAVA
 D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Napájení ventilátoru ZOTK

58 739,40

116	Kabel CXKH-V-J 5x10-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	75,00	258,50	31,70	21 765,00	SOD
	Trubka D 25 mm, ocelová, pevně	m	45,00	254,50	55,09	13 931,10	vlastní - CN sub
	Kabelová lávka 60x150	m	9,00	565,00	168,13	6 598,13	vlastní - CN sub
121	Kabel CXKH-V 7x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	75,00	62,20	20,20	6 180,00	SOD
108	Kabel CXKH-V 3x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	75,00	30,70	17,30	3 600,00	SOD
	Průchod betonovým stropem pr. 100	ks	2,00		1 996,75	3 993,49	vlastní - CN sub
	Průraz ve zdivu tl. 45cm, plochy do 0,025m2, bez začištění	ks	1,00		179,63	179,63	vlastní - CN sub
	Úpravy v rozvaděči	ks	1,00	1 668,65	823,40	2 492,05	vlastní - CN sub
Celkem bez DPH						58 739,40	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08I	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	SDV konstrukce	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :	Datum : 18.11.2021	
Popis změny: SDV konstrukce - 1) ostění, 2) falešné příruby, 3) niky, 4) kufry, 5) výdřevy, 6) povrchové úpravy, 7) přestěny a podhledy, 8) odpočet omítky, 9) atypická konstrukce.		
Zdůvodnění: 1) Doplnění ostění bude provedeno s ohledem na vysoké designové nároky účelu budovy v části obj. "D", které je provedeno z pohledového betonu, aby mohly být osazeny dveřní rámy a křídla do předem upravených otvorů a docílilo se celistvého vzhledu dotčené stěny. 2) Z důvodu jednotného vzhledu konstrukce stropu obj. "B" bylo nutné provést falešné příruby střešních vazníků, a to včetně zapravení jejich hran. 3) Doplnění konstrukce nik v SDV stěně obj. "D" pro instalaci elektrorozvaděčů, hydrantů a hasicích přístrojů. 4) V m.č. 2.6T byl proveden svod odpadu před SDV stěnou, a to z důvodu kolize s trámem stropu v 1.NP. Z tohoto důvodu je potřeba provést jeho zakrytí pomocí SDV kufry. 5) Doplnění chybějící konstrukce výdřevy pro uchycení umyvadel, pisoárové mezistěny, kuchyňských linek a chladicí jednotky v m.č. 2.12T. 6) V místnostech uvedených ve VV v příloze č. 1 došlo během realizace stavby ke změně požadovaných povrchových úprav, a z toho důvodu je nutné provést finální broušení a tmelení SDV konstrukcí. 7a) Doplnění chybějících předstěn v obj. "D", které musely být provedeny z důvodu vedení rozvodů ZTI po povrchu stěn z pohledového betonu. 7b) Doplnění SDV kce u zábradlí v m.č. 2.1EX/1.1L, kde došlo ke kolizi nosné konstrukce opláštění zábradlí a podlahových žlabů silnoproudých rozvodů. 7c) Z důvodu kolize trasy ZOTK s klenbou, která zajišťuje statické působení zdiva věže bylo nutné provést opláštění potrubí ZOTK. 7d) V m.č. 1.2K a 1.6K budou provedeny SDK podhledy z důvodu změny povrchové úpravy vyplývajících z požadavků během realizace a odečteny původní omítky na stropěch dotčených místností (8), na základě požadavku architekta bude provedena atypická SDV konstrukce v kavárně (9). Práce 1) až 8) jsou změnami dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 (částka 181 246,45 Kč bez DPH), práce 9) je změnou dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 (částka 23 184,- Kč bez DPH).		
Řešení: Provedení výše uvedených úprav SDV konstrukcí. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) a dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH	204 430,45 Kč
	vč. 21% DPH	247 360,84 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. Výkres		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto (schváleno) Zlínstav a.s. Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 Podpis, razítko : DIČ: CZ283 15 669 72	Za objednatel: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyň primátora zamítnuto (schváleno)	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto (schváleno)	Za objednatel: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto (schváleno)	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto (schváleno)	Za objednatel: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto (schváleno)	

Příloha č. 1

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Pozn.
		763182313	Ostění dveří z desek v SDV konstrukci hl do 0,3 m	m	81,000	347,22	28 124,80	ÚRS 2021/II pozn. přepočet na SDV	1
		objekt D	(0,80+2,10)*5*2+(0,70+2,10)*3*2		45,8				
		objekt A	(0,80+2,10)*3*2+(0,70+2,10)*2*2+(1,2+2,1)*2		35,2				
		763131721R	SDV podhled skoková změna - falešné příruby	m	108,150	265,35	28 697,33	ÚRS 2021/II pozn. přepočet na SDV	2
			(2*12+3*11,0+2*23)*1,05		108,150				
		763131721R	SDV příčka skoková změna - niky	m	33,960	265,35	9 011,20	ÚRS 2021/II pozn. přepočet na SDV	3
			6*2,83+6*2,83		33,960				
		763264721R	Sádrovláknitý obklad tvaru L š do 0,5 m - kufr	m	2,800	944,27	2 643,94	ÚRS 2021/II	4
			m.č. 2.10A						
		763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo/pisoár v SDV kci - výdřeva	kus	5,000	917,29	4 586,43	ÚRS 2021/II	5
			m.č. 2.4G, 2.6T, 2.10A, 2.09A, m.č. 1.2F						
		763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	8,730	531,49	4 639,88	ÚRS 2021/II	5
			m.č. 2.1G - 2,0m; 2.3G - 2,0m; 2.11A - 2,6m, 2.7T - 2,13m		8,73				
		763131771	Příplatek k SDV podhledu za tmelení a broušení - změna povrchové úpravy	m2	76,700	75,63	5 800,91	ÚRS 2021/II	6
		1.2L			8,570				
		1.4L			1,270				
		1.5L			1,430				
		1.3L			9,050				
		1.1bL			7,760				
		1.1cL			11,110				
		2.1F			5,590				
		2.2.F			3,960				
		2.3F			5,590				
		2.4F			2,330				
		2.5F			13,360				
		2.2G			3,360				
		2.4G			3,320				
		763111771	Příplatek k SDV příčce za tmelení a broušení - změna povrchové úpravy	m2	238,211	132,20	31 490,80	ÚRS 2021/II	6
		1.2L	(2,40+3,58)*2*2,80 -0,90*2,10		31,598				
		1.4L	(1,10+0,20+1,10+0,60)*2*2,80 -0,70*2,10-0,90*2,10		13,440				
		1.5L	(1,15+1,10)*2*2,80 -0,70*2,10		11,130				
		1.3L	(3,80+2,40)*2*2,80 -0,90*2,10		32,830				
		1.1bL	(3,58+2,20)*2*2,80 -0,90*2,10		30,478				
		1.1cL	(3,80+0,15+1,10+2,20)*2*2,80 -0,90*2,10*2		36,820				
		2.2G	(1,9*2+1,75)*2,7+(2+2)*2,7-0,7*2,1*2		22,845				
		2.4G	(1,9+1,75)*2*2,7+(2+2)*2,7-0,7*2,1*2		27,570				
		2.9A	(1,80+1,70)*2*2,70 -0,80*2,10 -0,70*2,10		15,750				
		2.10A	(1,80+1,70)*2*2,70 -0,80*2,10 -0,70*2,10		15,750				
379	K	763221121	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 deska 1x12,5 TI 50 mm 20 kg/m3	m2	10,061	628,20	6 320,01	SOD	7a
			m.č. 2.7T: 2,85x2,13 + m.č. 2.3T: 2,85x1,4						
			2,85*2,13+2,85*1,4		10,061				
	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	9,000	2 823,80	25 414,22	ÚRS 2021/II	2
362	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	36,020	561,60	20 228,83	SOD	7d
			*m.č. 1.2K + m.č. 1.6K						
			20,19+15,83		36,020				
		763231122R	Sádrovláknitá konstrukce - deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - kufr ZOTK	m2	21,600	771,18	16 657,42	ÚRS 2021/II	7c
			6,75*2,15+6,75*1,05		21,600				
		7631R	Úprava profilů z důvodu kolize s NN žlabem u zábradlí	ks	28,000	123,05	3 445,40	vlastní nabídka SUB	7b
		763231123R	SDV atypická konstrukce v kavárně 1.1L - deska 1x12,5 profily CD+UD	m2	18,000	1 288,00	23 184,00	vlastní nabídka SUB	9
			(1,3+0,7)*9						
Celkem VÍCEPRÁCE							210 245,17		
SOUPIS MĚNĚPRACÍ									
162	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-20,190	45,00	-908,55	SOD	8
164	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-20,190	243,00	-4 906,17	SOD	8
			*m.č. 1.2K						
			20,19		20,190				
Celkem MĚNĚPRÁCE							-5 814,72		
Celkem ZL 08I							204 430,45		

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 08m	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Silnoproud - úpravy a dozbrojení trafostanice	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :	[REDACTED]	Datum : 8.11.2021
Popis změny: Úprava napojení rozvodů v trafostanici		
Zdůvodnění: Na základě vydaných připojovacích podmínek poskytovatele elektrické energie a jednání na místě samém se zástupcem provozovatele distribuční soustavy (PDS ČEZ), je nutné vzhledem k prostorové nedostatečnosti v přípojném místě stávající trafostanice, provést demontáž stávajícího starého (rozměrově velkého) a již nevyhovujícího jističe a náhradou za nový, rozměrově menší, současně s jeho posunutím směrem dolů, získat potřebný prostor pro následné umístění měřících transformátorů. S tím souvisí i uvedená výměna rozvodů, které v prováděcí PD měly zůstat beze změn (jističe, připojovací sady a jejich nové umístění), viz příloha č.1 specifikace materiálu.		
Řešení: Výměna hlavního jističe a rozvodnic dle PD Rozvaděč NN OS 9246-doplnění . Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	67 402,47 Kč 81 556,99 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto Datum : Podpis, razítko : Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto Datum : Podpis, razítko : Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto Datum : 20.11.2021 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto Datum : Podpis, razítko : MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant schváleno Datum : 21.12.16. Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto Datum : 17.11.2021 Podpis, razítko : Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. schváleno Datum : Podpis, razítko :	

Příloha č. 1					
PSV Specifikace materiálů					
Stávající NN rozvaděč OS9246 - dozbrojení, přezbrojení					
					Cenová soustava
1	ks	jistič 3KVA 25, 800A	35 350,76	35 350,76	vlastní nabídka SUB
1	ks	přípojovací sada 3VA 9603 - OJC43	8 311,74	8 311,74	vlastní nabídka SUB
1	ks	dveře rozvaděče (úprava - výměna)	4 140,00	4 140,00	vlastní nabídka SUB
1	ks	pomocný materiál (Cu přípojnice, nerez trubka)	7 249,41	7 249,41	vlastní nabídka SUB
				55 051,91	
PSV ELEKTROMONTÁŽE -					
1	ks	jistič 3KVA 25, 800A	1 354,24	1 354,24	vlastní nabídka SUB
1	ks	přípojovací sada 3VA 9603 - OJC43	1 230,19	1 230,19	vlastní nabídka SUB
1	ks	dveře rozvaděče (úprava - výměna)	1 774,37	1 774,37	vlastní nabídka SUB
1	ks	pomocný materiál (Cu přípojnice, nerez trubka)	4 334,99	4 334,99	vlastní nabídka SUB
1	ks	demontáž J2UX 800A	786,89	786,89	vlastní nabídka SUB
3	ks	demontáž pásoviny	651,70	1 955,10	vlastní nabídka SUB
1	ks	zaměření pole s jističem QH	914,78	914,78	vlastní nabídka SUB
				12 350,56	
Celkem bez DPH				67 402,47	