



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2017/0060**

vyřizuje: Hohenberger Josef

telefon: xxxxx

e-mail:

xxxxx

Dodavatel **IČ: 44264461** **DIČ: CZ44264461**

EPISTAV spol. s r.o.

Božanovská 1548/73

193 00 Praha

V Praze 28. 3. 2017

Objednávka - Oprava výklenkové kaple Panny Marie na Chvalech na č.parc. 3796/1 v k.ú. Horní Počernice

Objednáváme opravu výklenkové kaple Panny Marie na Chvalech na č. parc. 3796/1 v k.ú. Horní Počernice. Budou provedeny práce dle rozpočtu v příloze této objednávky.

Předané podklady pro realizaci akce:

- Stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 1521200/2016 ze dne 5. 9. 2016
- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MCP20 016500/2016/OVUR/Kr vydaný OVÚR MČ Praha 20 dne 10. 10. 2016

Celková cena bez DPH:

164 045,00 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %:

198 494,45 Kč

Termín dokončení:

31. 8. 2017

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20
Jívanská 647
193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : KAPLIČKA	JKSO :	Cenová úroveň: 2015/II
Stavba :	Název stavby :	SKP :	Účelová M.J.:
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na měrnou jednotku :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	183	Ztížené výrobní podmínky [%]	9 13 124
Montáž celkem	145 634	Oborová přírážka [%]	0 0
Z HSV celkem	99 754	Přesun stavebních kapacit [%]	0 0
R PSV celkem	46 064	Mimostaveništní doprava [%]	0 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště [%]	3,5 5 104
: Montáže	0	Provoz investora [%]	0 0
ZRN celkem	145 818	Kompletační činnost [%]	0 0
II: technologie	0	Ostatní VRN [%]	0 0
VII: interiéry	0	Rezerva [%]	0 0
ZRN+II+VII	145 818		0 0
ZRN+II+VII+VRN	164 045	VRN celkem	18 227

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	164 045 Kč
DPH	21,0 % činí :	34 449 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 198 494 Kč

Poznámky :

Stavba : -
Objekt : - KAPLIČKA

Cenová úroveň : 2015/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV:				
1	Zemní práce	0	1 156	1 156
2	Základy a zvláštní zakládání	0	10 168	10 168
62	Úpravy povrchů vnější	0	67 777	67 777
63	Podlahy	0	620	620
94	Lešení a stavební výtahy	0	9 840	9 840
96	Bourání konstrukcí	0	6 615	6 615
99	Přesun hmot	0	3 577	3 577
	HSV CELKEM	0	99 754	99 754
PSV:				
762	Konstrukce tesařské	183	395	578
764	Konstrukce klempířské	0	2 231	2 231
765	Tvrdé krytiny	0	4 438	4 438
783	Nátěry	0	38 817	38 817
	PSV CELKEM	183	45 881	46 064
	STAVEBNÍ ČÁST CELKEM	183	145 634	145 818
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):			145 818

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
		HSV:										
	oddíl 1	Zemní práce:										
1	C-132211000-0	RUCNI HLOUBENI RYH TR 3	M3	0,984	0,0	0,0	968,9	953,4	0,000	0,000		
2	C-132211009-0	PRIPL ZA LEPIVOST RUC HL RYH TR 3	M3	0,984	0,0	0,0	103,0	101,4	0,000	0,000		
3	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	0,984	0,0	0,0	103,3	101,6	0,000	0,000		
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		1 156,4		0,000		
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:										
4	C-216904112-0	OCIST TLAK VODOU ZDI STEN RUBU KLENEB stěny štít stěny výklenku	M2	48,05 41,000 3,000 4,050	0,0	0,0	155,1	7 450,8	0,001	0,028		
5	R-270351111-0	ZRIZ KOTEV OTVORU 0,02M2 HL DO 0,5M (UCHYCENÍ PRASKLINY ZDIVA)	KS	2	0,0	0,0	226,7	453,4	0,003	0,005		
6	R-285941111-0	KOTVY OCEL D20MM DO L 0,5M (UCHYCENÍ PRASKLINY ZDIVA)	KS	2	0,0	0,0	793,4	1 586,8	0,006	0,011		
7	C-285371192-0	KOTVY TYCOVE ANTIKOROZ OCHRANA	M	0,8	0,0	0,0	846,8	677,4	0,005	0,004		
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				0,0		10 168,4		0,048		
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:										
8	C-627456145-0	VYPLN SPAR Z MC 7CM ZDI CIHEL NESPAR stěny štít stěny výklenku	M2	48,05 41,000 3,000 4,050	0,0	0,0	181,1	8 700,3	0,017	0,827		
9	C-622402151-0	ZAROVNAV PODHOZ POD OMIT STEN VNE MVC	M2	48,05	0,0	0,0	35,5	1 705,7	0,011	0,543		
10	C-620471815-0	NATER PENETRACNI VNE OMIT SLOZ 5-7 1x	M2	48,05	0,0	0,0	13,7	659,7	0,000	0,000		
11	C-622421147-0	OMIT VNE STEN VAP STUKOVE SLOZ 6	M2	48,05	0,0	0,0	1 173,3	56 375,8	0,076	3,637		
12	Y-620-2	VYROVNANI VYSRAVENI ZATRENI ZDIVA	M2	3,28	0,0	0,0	102,2	335,4	0,013	0,043		
	62	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				0,0		67 776,8		5,050		
	oddíl 63	Podlahy:										
13	C-632232311-0	DOPLNENI DLAZBY CI DO 1M2 NA PLOCHO (VÝKLENEK SROVNATELNĚ)	M2	1,04	0,0	0,0	456,5	474,7	0,173	0,180		
14	C-632451241-0	POTER PISCEM OCEL HLAD TL 1CM	M2	1,04	0,0	0,0	139,9	145,5	0,026	0,027		
	63	PODLAHY CELKEM				0,0		620,3		0,207		
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:										
15	O-94194-0	MTZ+DMTZ LESENI LEHKE RADOVE	M2	44,00	0,0	0,0	223,6	9 839,9	0,002	0,066		
	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				0,0		9 839,9		0,066		
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:										
16	C-978015291-0	OTLUC OMITKY MV VC VNEJ STEN 1-4 100% stěny štít stěny výklenku	M2	48,05 41,000 3,000 4,050	0,0	0,0	62,0	2 978,6	0,059	2,835		

17	O-96703-0	PRISEKANI A ODSEKANI ZDIVA CIHELNEHO	M2	1,04	0,0	0,0	244,2	254,0	0,205	0,213
18	C-979082111-0	VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M	T	3,314	0,0	0,0	243,3	806,3	0,000	0,000
19	C-979081111-0	ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	3,314	0,0	0,0	280,2	928,6	0,000	0,000
20	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	54,378	0,0	0,0	8,3	449,9	0,000	0,000
21	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	3,314	0,0	0,0	361,3	1 197,3	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM								6 614,7		3,048
oddíl 99 Přesun hmot:										
22	C-999281109-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 6M	T	5,372	0,0	0,0	666,0	3 577,4	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM								3 577,4		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		PSV:									
		oddíl 762 Konstrukce tesařské:									
23	C-762342212-0	TESAR LATOVANI STRECH SLOZ ROZT -22CM	M2	3,97	0,0	0,0	93,6	371,7	0,000	0,000	
24	H-605-1	20101000 VYROBKY PILARSKÉ	M3	0,032	5 707,0	183,4	0,0	0,0	0,540	0,017	
25	C-762395000-0	TESAR STRECHY SPOJOVACI PROSTREDKY	M3	0,027	0,0	0,0	854,8	23,1	0,022	0,001	
		762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM				183,4		394,8		0,018	
		oddíl 764 Konstrukce klempířské:									
26	C-764291510-0	KLEMP TIZN ZAVETR LISTA RS 250	M	7,2	0,0	0,0	309,3	2 230,6	0,002	0,017	
		764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				0,0		2 230,6		0,017	
		oddíl 765 Tvrdé krytiny:									
27	C-765311810-0	ODSTR BOBR NA SUCHO DO SUTI	M2	3,97	0,0	0,0	73,0	289,4	0,067	0,266	
28	C-765311230-0	ZASTR PAL BOBR JEDN HUST LAT MALTA	M2	3,97	0,0	0,0	820,4	3 257,0	0,078	0,308	
29	C-765318531-0	HREBEN PAL HLAD JEDN MALTA	M	1,1	0,0	0,0	810,4	891,5	0,021	0,023	
		765 TVRDÉ KRYTINY CELKEM				0,0		4 437,8		0,597	
		oddíl 783 Nátěry:									
30	O-78378-0	NATER TESAR PROTI-HNIL,PLIS,POZARNI	M2	3,17	0,0	0,0	100,0	317,4	0,000	0,000	
31	Y-783-9	NATERY VNEJSI VC.PRIPRAVY VZORKU BAREV	KPL	1	0,0	0,0	19 500,0	19 500,0	0,000	0,000	
32	Y-783-9	NAVYSENI POUZITIM PRIROD.MATERIALU REMMERS	KPL	1	0,0	0,0	19 000,0	19 000,0	0,000	0,000	
		783 NÁTĚRY CELKEM				0,0		38 817,4		0,000	

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :									145 818
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------