



**Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích**
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 5

Ke smlouvě o dílo č. 0120000216

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále také „dodatek“)

Číslo dodatku objednatele: 0121000653

Číslo dodatku zhotovitele:.....

ID zakázky na profilu zadavatele: 81238

Pro veřejnou zakázku:

Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Bez bariér“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Braníšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou

██████████, tel: +██████████

██████████ tel.: ██████████

60076658

CZ60076658

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 1363

(dále jen „zhotovitel“)

Spilka a Říha s. r. o.

Petra Bezruč 489/II, 392 01 Soběslav

Ladislavem Spilkou, jednatelem

45021309

CZ45021309

Václav Říha, jednatel

KB a. s.

339941301/0100

uzavírají **dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo** pro veřejnou zakázku

„**Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Bez bariér“**“

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 27. 5. 2020, evidované u objednatele pod

č. 0120000216

(dále jen smlouva)



2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy, a to na úpravě ceny díla v souladu s provedením odpočtů-nerealizovaných položek u SO 51 a SO 61. Nové oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5. a tvoří Přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě oceněných výkazů výměr stavebních objektů SO 51 a SO 61. Ostatní objekty zůstávají beze změny. Jednotlivé změny položek jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. V oceněných výkazech výměr jsou označeny konkrétní položky, u kterých nastává změna. Ostatní položky uvedené v příloze smlouvy zůstávají neměnné.
3. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny a původní znění čl. III odst. 3. 2. Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Objekt	Lokalita	Cena bez DPH dle dodatku č. 4	Nová cena bez DPH	Nová cena DPH	Nová cena celkem s DPH
SO 11	budova A- děkanát Studentská 13	1.055.759,03	1.055.759,03	221.709,40	1.277.468,43
SO 21	pavilon F	1.439.991,83	1.439.991,83	302.398,28	1.742.390,11
SO 31	Jeronýmova I 200/10	3.532.608,18	3.532.608,18	741.847,72	4.274.455,90
SO 41	Jeronýmova II 199/8	3.774.216,90	3.774.216,90	792.585,55	4.566.802,45
SO 42	Jeronýmova	1.782.349,39	1.782.349,39	374.293,37	2.156.642,76
SO 43	Jeronýmova 199/8	1.131.044,81	1.131.044,81	237.519,41	1.368.564,22
SO 51	Dukelská I,II	5.441.700,90	5.360.297,99	1.125.662,58	6.485.960,57
SO 52	Dukelská	2.662.247,53	2.662.247,53	559.071,98	3.221.319,51
SO 61	U Tří lvů	2.171.460,42	1.957.550,14	411.085,53	2.368.635,67
SO 71	Branišovská 1645/31a	4.539.528,59	4.539.528,59	953.301,00	5.492.829,59
SO 81	J.Boreckého 1167/27	3.301.628,94	3.301.628,94	693.342,08	3.994.971,02
...Celkem		30.832.536,52	30.537.223,33	6.412.816,90	37.950.040,23

4. Smluvní strany s výše uvedenými změnami kupní smlouvy souhlasí.
5. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změn.



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice


3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.5 smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Dodatek č.5 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek může být vyhotoven i v elektronické podobě.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré s tím související úkony zajistí objednatel.
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení smlouvy, jež nejsou dodatkem č.5 dotčena, se nemění.

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr stavebních objektů SO 51 a SO 61

Objednatel:


V Českých Budějovicích dne



Ing. Jirina Valentová, kvestorka

Zhotovitel:

V Soběslavi dne



Ladislav Spilka, jednatel

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	2019/020h
Zakázka	Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů _rozpočet_ verze 2019_11
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Na přednou prováděcí projektovou dokumentaci
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel	OTRUBA & PARTNER, s.r.o., Husova tř. 636/33a, České Budějovice

Zakázka:

Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů_rozpočet_verze 2019_11

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_61 1.NP: Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů 1.NP	1 199 983,63	3,47	251 996,56	1 451 980,19
003: Svislé konstrukce	13 923,00	1,45	2 923,83	16 846,83
0061: Úpravy povrchů vnitřní	30 266,93	0,93	6 356,06	36 622,99
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	1 716,00	0,50	360,36	2 076,36
0064: Výplně otvorů	2 159,30	0,06	453,45	2 612,75
009: Ostatní konstrukce a práce	29 902,40	0,01	6 279,50	36 181,90
0094: Lešení	7 456,90	0,01	1 565,95	9 022,85
0096: Bourací práce	1 712,80		359,69	2 072,48
00997: Přesun suti				
00998: Přesun hmot HSV	3 744,05		786,25	4 530,30
021: Silnoproud	204 189,65		42 879,83	247 069,48
033: Dopravní a skladová zařízení	374 023,00	0,02	78 544,83	452 567,83
720: Zdravotně technické instalace	9 904,00	0,00	2 079,84	11 983,84
764: Konstrukce klempířské	6 681,40	0,02	1 403,09	8 084,49
766: Konstrukce truhlářské	409 393,51	0,26	85 972,64	495 366,15
767: Konstrukce zámečnické	16 630,66	0,13	3 492,44	20 123,10
771: Podlahy z dlaždic				
776: Podlahy povlakové	1 973,73	0,00	414,48	2 388,21
781: Obklady				
783: Nátěry	4 631,00	0,00	972,51	5 603,51
784: Malby	8 800,00	0,08	1 848,00	10 648,00
786: Čalounické úpravy	14 964,16		3 142,47	18 106,64
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	57 911,13		12 161,34	70 072,46
SO_61 2.NP: Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů 2.NP	292 818,25	0,65	61 491,83	354 310,08
0061: Úpravy povrchů vnitřní	8 302,77	0,35	1 743,58	10 046,35
009: Ostatní konstrukce a práce	16 170,00	0,01	3 395,70	19 565,70
0094: Lešení	2 982,76	0,00	626,38	3 609,14
0096: Bourací práce	3 065,61	0,00	643,78	3 709,38
00997: Přesun suti	2 049,27		430,35	2 479,62
00998: Přesun hmot HSV	455,66		95,69	551,35
764: Konstrukce klempířské	2 865,50	0,01	601,76	3 467,26

766: Konstrukce truhlářské	210 430,18	0,17	44 190,34	254 620,52
767: Konstrukce zámečnické	11 983,04	0,03	2 516,44	14 499,47
776: Podlahy povlakové	2 075,37	0,00	435,83	2 511,20
783: Nátěry	3 245,00	0,00	681,45	3 926,45
784: Malby	8 800,00	0,08	1 848,00	10 648,00
786: Čalounické úpravy	6 449,34		1 354,36	7 803,70
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	13 943,75		2 928,19	16 871,94
SO_61 3.NP: Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů 3.NP	239 660,36	0,62	50 328,68	289 989,04
0061: Úpravy povrchů vnitřní	8 371,24	0,35	1 757,96	10 129,20
0064: Výplně otvorů	2 159,30	0,06	453,45	2 612,75
009: Ostatní konstrukce a práce	16 170,00	0,01	3 395,70	19 565,70
0094: Lešení	2 237,07	0,00	469,78	2 706,85
0096: Bourací práce	3 197,25	0,00	671,42	3 868,68
00997: Přesun suti	1 816,11		381,38	2 197,49
00998: Přesun hmot HSV	521,77		109,57	631,34
764: Konstrukce klempířské	2 033,90	0,00	427,12	2 461,02
766: Konstrukce truhlářské	167 428,50	0,10	35 159,99	202 588,49
767: Konstrukce zámečnické	10 079,19	0,03	2 116,63	12 195,82
776: Podlahy povlakové	846,01	0,00	177,66	1 023,67
783: Nátěry	3 047,00	0,00	639,87	3 686,87
784: Malby	6 600,00	0,06	1 386,00	7 986,00
786: Čalounické úpravy	3 740,61		785,53	4 526,14
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 412,40		2 396,60	13 809,00
SO_61 4.NP: Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů 4.NP	225 087,90	0,27	47 268,46	272 356,36
006: Úpravy povrchu	2 325,69	0,04	488,40	2 814,09
009: Ostatní konstrukce a práce	8 690,00	0,00	1 824,90	10 514,90
0096: Bourací práce	3 069,94	0,00	644,69	3 714,63
00997: Přesun suti	1 697,19		356,41	2 053,60
00998: Přesun hmot HSV	48,98		10,29	59,26
725: Zařizovací předměty	12 923,51	0,02	2 713,94	15 637,45
764: Konstrukce klempířské	3 301,10	0,01	693,23	3 994,33
766: Konstrukce truhlářské	163 223,76	0,16	34 276,99	197 500,75
767: Konstrukce zámečnické	6 046,33	0,00	1 269,73	7 316,05
776: Podlahy povlakové	563,86	0,00	118,41	682,27
783: Nátěry	1 636,80	0,00	343,73	1 980,53
784: Malby	4 400,00	0,04	924,00	5 324,00

786: Čalounické úpravy	6 442,30	1 352,88	7 795,18
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 718,45	2 250,87	12 969,32
Celkem (bez DPH)	1 957 550,14		
DPH	411 086,63		
DPH 21 % ze základny: 1 957 550	411 085,53		
Celkem (včetně DPH)	2 368 636,67 CZK		

Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů_rozpočet_verze 2019_11

Výkaz výměr

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SQ_61 1.NP: Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů 1.NP								1 199 984	
003: Svislé konstrukce								13 923	
1.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,05	-	0,05	27 881,50	1 384
2.	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvámic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	18,407	-	18,407	632,50	11 642
Posun invalidního WC 3,9*(1,68+1,47+1,98)-0,8*2					18,407	-	-	-	-
3.	SP	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,0	-	1,0	896,50	897
0061: Úpravy povrchů vnitřní								-	30 267
4.	SP	611325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropích	kus	2,0	-	2,0	2 200,00	4 400
5.	SP	612142002	Potažení vnitřních stěn stukováním pleťvem Nová příčka: 18,407*2 Přesahy: 3	m2	39,814	-	39,814	169,95	6 766
					36,814	-	-	-	-
					3,0	-	-	-	-
6.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 39,814 odpočet obkladů: -2*(1,68+1,47+1,98-0,8)	m2	31,154	-	31,154	173,80	5 415
					39,814	-	-	-	-
					8,66	-	-	-	-
7.	SP	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	5,0	-	5,0	655,60	3 276
8.	SP	612325302	Vápenocementové štukové omítka ostění nebo nadpraží U výměny oken 0,25*(3*(1,1+2,4*2)+2*(1,437+2,75*2))	m2	7,894	-	7,894	821,70	6 486
					7,894	-	-	-	-
9.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů U výměny oken 3*(1,1+2,4*2)+2*(1,437+2,75*2) U dlažeb a obkladů: 2,8+1,68*2+1,6*2	m	40,934	-	40,934	95,81	3 922
					-	-	-	-	-
					31,574	-	-	-	-
					9,36	-	-	-	-
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								-	1 716
10.	SP	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	6,0	-	6,0	286,00	1 716
0064: Výplně otvorů								-	2 159
11.	H	55331130	záruben ocelový pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	958,10	958
12.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,0	-	1,0	1 201,20	1 201
009: Ostatní konstrukce a práce								-	29 902
13.	SP	725291R013	Invalidní madlo rovné 600 mm, nerez dodávka+montáž	kus	1,0	-	1,0	746,90	747
14.	SP	725291R014	Invalidní madlo pravé 810x400mm, nerez dodávka+montáž	kus	1,0	-	1,0	759,00	759

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP 766699R09.1	Police s frézovanými otvory 30cm, plexiglass dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	869,00	869
16.	SP 766699R09.2	WC štětka s dlouhou rukojetí dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	429,00	429
17.	SP 766699R09.3	Hranatý odpadkový koš závěsný 25l, broušená nerez dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 023,00	1 023
18.	SP 766699R09.4	Zásobník na papírové ručníky 285x280x100mm dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 098,90	1 099
19.	SP 766699R09.5	Zásobník na toaletní papír nerez lesk, 205x210x115mm dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 098,90	1 099
20.	SP 766699R09.6	Dávkovač tekutého mýdla 1100ml, leštěná nerez dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 428,90	1 429
21.	SP 766699R09.7	Héček, chrom dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	119,90	240
22.	SP 766699R193	Naklápací zrcadlo 400 x 600 mm na invalidní WC dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 859,00	1 859
23.	SP 952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	250,0	-	250,0	41,80	10 450
24.	SP 952901R05	Stavební pomocné práce	soubor	1,0	-	1,0	9 900,00	9 900
0094: Lešení							-	7 457
25.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,0	-	50,0	149,14	7 457
0096: Bourací práce							-	1 713
26.	SP 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC š do 150 mm příčky: 3,9*(1,68*2+1,6)	m2	-	-	-	178,75	-
				19,344				
27.	SP 962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 bourání zdiva nadzákladového: 2,25	m3	-	-	-	887,70	-
				2,25				
28.	SP 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových š do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-	-	-	71,84	-
29.	SP 968077121	Odstanění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	-	-	-	317,90	-
30.	SP 968082376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m2 o1: 1,1*2,4*3 o2: 1,437*2,75*2	m2	7,904	-	7,904	219,70	1 713
				7,92				
				7,904				
31.	SP 968072455	Vybourání kovových okeních zárubní pl do 2 m2 D3: 0,9*2	m2	-	-	-	47,45	-
				1,8				
32.	SP 978059541	Odsakání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládek plochy přes 1 m2 Invalidní WC (1,6*2+1,68*2-0,8)	m2	-	-	-	122,10	-
				5,76				
0097: Přesun suti							-	-
33.	SP 997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	-	-	-	348,70	-
34.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-	-	-	205,70	-
35.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 28*21,73E	t	-	-	-	20,48	-
				216,64				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
36.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu T70904	t	-	-	-	330,00	-
00998: Přesun hmot HSV									3 744
37.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2,962	-	2,962	1 263,90	3 744
021: Sílnoproud									204 190
38.	MP	210010R01	Elektroinstalace dle samostatného výkazu specialisty v příloze - Pro všechna podlaží	soubor	1,0	-	1,0	184 389,65	184 380
39.	MP	210010R08	Stavební přípomoc pro elektroinstalace - Ve všech podlažích	hod	60,0	-	60,0	330,00	19 800
033: Dopravní a skládová zařízení									374 023
40.	MP	330030R01	Dovybavení výtahu dle samostatného výkazu v příloze - Pro všechna podlaží	soubor	1,0	-	1,0	62 688,00	62 688
41.	MP	330030R02	Schodiškových plošin - dodávka + montáž	soubor	1,0	-	1,0	272 800,00	272 800
42.	MP	330030R04	Demontáž stávající plošiny na vstupním schodišti	soubor	1,0	-	1,0	38 500,00	38 500
43.	MP	330030R06	Úprava venkovních ovladačů a úpravy vstupu do výtahu ve všech podlažích	soubor	1,0	-	1,0	55,00	55
720: Zdravotně technické instalace									9 904
44.	SP	720100R01	Zdravotně technické instalace dle samostatného výkazu specialisty v příloze - Ve všech podlažích	soubor	1,0	-	1,0	9 904,00	9 904
45.	SP	720100R02	Stavební přípomoc pro práce ZTI - Ve všech podlažích	hod	-	-	-	330,00	-
764: Konstrukce klempířské									6 681
46.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	6,2	-	6,2	44,00	273
47.	SP	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepané z Cu plechu rš 330 mm	m	6,2	-	6,2	748,00	4 638
o1: 1, 1*3					3,3	-	-	-	-
o2: 1, 45*2					2,9	-	-	-	-
48.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	-	1,61	1 100,00	1 771
766: Konstrukce truhlářské									409 394
49.	H	54914R01	Klika včetně štítu a montážního materiálu - Oblá klika dle vyhlášky pro zdravotně postižené	kus	7,0	-	7,0	924,00	6 468
D2: 7					7,0	-	-	-	-
50.	H	55147054.N	madlo invalidní rovné č 8. nerez 70cm	kus	7,0	-	7,0	911,90	6 383
S+1					7,0	-	-	-	-
51.	H	60794R01	Deska parapetní vnitřní - dřevo	m	6,2	10,00	6,82	605,00	4 126
o1: 3*1, 1					3,3	-	-	-	-
o2: 1, 45*2					2,9	-	-	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	
52.	H	51110R01	O1 stávající dřevěné okno - výměna okna 1100/2400mm za okno se sníženým kováním a pákovým zavíračem Dřevěné, dvoukřídlové O+OS s nadsvětliíkem fix, meziskřínní mřížka - V kompletnosti díle tabulky výrobků	kus	-	-	-	35 084,50	-
53.	H	61110R02	O2 stávající okno - výměna okna 1437/2750mm za okno se sníženým kováním a pákovým zavíračem Okno dřevěné dvoukřídlové O+OS s nadsvětliíkem 2 kř fix, meziskřínní mřížka	kus	2,0	-	2,0	54 892,20	109 784
54.	H	61160R01	D3 dveře vnitřní hiadké z plně 1křídlové dřevěné 80x197cm, barva šedá Dodávka včetně kování	kus	1,0	-	1,0	9 460,00	9 460
			D3: 1			1,0	-		
55.	H	61174R05	Dveřní pohon pro křídla dveří - dodávka + montáž - Připojeno k JIS	kus	1,0	-	1,0	67 358,50	67 359
			Dveře D1: 1			1,0	-		
56.	SP	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva o1: 1,1*2,4*3 o4: 1,6*1,8	m2	6,88	-	6,88	744,70	5 124
						6,88	-		
57.	SP	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva o2: 1,437*2,75*2 o3: 1,04*2,75	m2	10,764	-	10,764	744,70	8 016
						7,924	-		
						2,86	-		
58.	SP	76660002	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně D3: 1	kus	1,0	-	1,0	748,00	748
						1,0	-		
59.	SP	76660741	Montáž dveřního kování - držadla kyvných dveří	kus	7,0	-	7,0	440,00	3 080
60.	SP	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových D2: 6 D3: 1	kus	7,0	-	7,0	220,00	1 540
						6,0	-		
						1,0	-		
61.	SP	76664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky D1: 1 D2: 6	sada	7,0	-	7,0	924,00	6 468
						1,0	-		
						6,0	-		
62.	SP	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 D1: 1*2 D2: 6*2 D3: 1*2	kus	18,0	-	18,0	18,48	298
						2,0	-		
						12,0	-		
						2,0	-		
63.	SP	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,8 m	kus	5,0	-	5,0	308,00	1 540
64.	SP	766699R01	Otevírácí oken - systém manuální lankový dodávka + montáž o1: 3 o2: 2	kus	5,0	-	5,0	5 820,10	29 101
						3,0	-		
						2,0	-		
65.	SP	766699R02	Samolepicí folie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	m	18,0	-	18,0	1 210,00	21 780
66.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž D1: 1 D2: 6 D3: 1 Pro všechna podlaží - Tabulka T15: 7+3+15	kus	33,0	-	33,0	495,00	16 335
						1,0	-		
						6,0	-		
						1,0	-		
						25,0	-		
67.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	8,0	-	8,0	715,00	5 720

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
68.	SP	766899R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	12 833,70	25 667
69.	SP	766899R06	Snižení katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	22 000,00	22 000
70.	SP	766899R09a	Informační tabule hliníková rozvěšená kniha 2x25 položek dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	16 500,00	16 500
71.	SP	766899R09b	Informační tabule hliníková tabule 30 položek dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	12 100,00	36 300
72.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	1,1	5 090,47	5 600

767: Konstrukce zámečnické

									-	18 631
73.	H	55391RZ01	Z1 - zábradlí - vstup do objektu - madlo dřevěné - úchyty ocelové platě dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	1 980,00	3 960	
74.	H	55391RZ02	Z2 - zábradlí - vstup do objektu - madlo nerezové - úchyty ocelové platě dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	4 290,00	4 290	
75.	H	55391RZ03	Z3 - zábradlí - vstup do objektu - madlo nerezové - úchyty ocelové platě dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	3 960,00	3 960	
76.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	-	50,0	82,50	4 125	
77.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	163,35	296	

771: Podlahy z dlaždic

									-	-
78.	H	59760R03	Dlaždice keramické dle výběru investora dodávka materiálů včetně systémových prvků i soklíků v kompletnosti dle projektové dokumentace	m2	-	10,00	-	328,80	-	
					4, 128+2, 78*0, 1	4, 408				
79.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-	-	-	161,70	-	
					1, 78+1	2, 78				
80.	SP	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychle tuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	-	-	-	649,80	-	
					1, 68*1, 6	2, 688				
					1, 2*1, 2	1, 44				
81.	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	-	-	-	27,50	-	
82.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-	-	-	52,47	-	
83.	SP	771591115	Podlahy spárování sítikovem	m	-	-	-	30,80	-	
					2, 78+1, 6*2+1, 68*2	9, 34				
84.	SP	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	-	-	-	74,80	-	
					4/0, 2	30, 6				
85.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-	-	-	75,85	-	

776: Podlahy povlakové

									-	1 974
86.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	7,0	10,00	7,7	181,50	1 398	
					6+1	7,0				
87.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,0	-	7,0	71,50	501	
88.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	189,20	76	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
781: Obklady								
89.	H	59781R01	Obklady keramické 200/250/8mm Dle montáže: 11,52	m2	-	10,00	-	273,50
90.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických Nadých do 19 ka/m2 lepených flexibilním lepidlem Hltnost: 130 2 * (1,68*2+1,6*2-0,8)	m2	-	-	-	765,90
91.	SP	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvojsložkovým	m2	-	-	-	85,60
92.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-	-	-	52,47
93.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	-	-	-	22,00
94.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	-	-	-	140,59
783: Nátěry								
95.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	4,0	-	4,0	396,00
96.	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	6,0	-	6,0	93,50
97.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	6,0	-	6,0	38,50
98.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	1,0	-	1,0	605,00
99.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm Na schodišti: 10	m	10,0	-	10,0	165,00
784: Malby								
100.	SP	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	13,20
101.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	30,80
786: Čalounické úpravy								
102.	SP	78627R01	Demontáž a zpětná montáž venkovní rolety při výměně okna - Kompletní provedení 1,1*2,4*3+1,45*2,75*2	m2	15,895	-	15,895	935,00
103.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	-	0,33	310,12
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
104.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	1 158 222,50

SO_61 2.NP: Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů 2.NP

292 818

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
0061: Úpravy povrchů vnitřní								-	8 303
105.	SP	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	5,0	-	5,0	655,60	3 278
106.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží U výměny oken 0,25*((1,45+2,75*2)+(1,05+2,75*2))	m ²	3,375	-	3,375	821,70	2 773
								3,375	-
107.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Kolem oken: (1,45+2,75*2)+(1,05+2,75*2) ostatní: 10	m	23,5	-	23,5	95,81	2 252
								13,5	-
								10,0	-
008: Ostatní konstrukce a práce								-	16 170
108.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	150,0	-	150,0	41,80	6 270
109.	SP	952901R05	Stavební pomocné práce	soubor	1,0	-	1,0	9 900,00	9 900
0094: Lešení								-	2 983
110.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	20,0	-	20,0	149,14	2 983
0095: Bourací práce								-	3 066
111.	SP	968077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	5,0	-	5,0	317,90	1 590
112.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m ² o2: 1,437*2,75*1 o3: 1,04*2,75*1	m ²	6,812	-	6,812	216,70	1 476
								3,952	-
								2,86	-
00997: Přesun sutí								-	2 049
113.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	1,584	-	1,584	348,70	552
114.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,584	-	1,584	205,70	326
115.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 20*1,584	t	31,68	-	31,68	20,46	648
								31,68	-
116.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,584	-	1,584	330,00	523
00998: Přesun hmot HSV								-	456
117.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,361	-	0,361	1 263,90	456
764: Konstrukce klempířské								-	2 866
118.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí o2: 1,45 o3: 1,05	m	2,5	-	2,5	44,00	110
								1,45	-
								1,05	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
119.	SP 764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	2,5	-	2,5	748,00	1 870
		o2: 1,45		1,45				
		o3: 1,05		1,05				
120.	SP 998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce kempířské v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	550,00	888
		766: Konstrukce truhlářské						210 430
121.	H 54914R01	Klika včetně štítu a montážního materiálu - Oblá klika dle vyhlášky pro zdravotně postižené	kus	7,0	-	7,0	924,00	6 468
		D2: 7		7,0				
122.	H 55147054.N	madlo invalidní rovné č.8. nerez 70cm	kus	7,0	-	7,0	1 342,00	9 394
		7		7,0				
123.	H 60794R01	Deska parapetní vnitřní - dřevo	m	2,5	10,00	2,75	584,00	1 634
		o2: 1,45		1,45				
		o3: 1,05		1,05				
124.	H 61110R02	O2 stávající okno - výměna okna 1437/2750mm za za okno se sníženým kováním a pákovým zavíračem Okno dřevěné dvoukřídlové O+OS s nadsvětličkem 2 kř fix, mezisklení mřížka	kus	1,0	-	1,0	54 892,20	54 892
125.	H 61110R03	O3 stávající okno - výměna okna 1040/2750mm za za okno se sníženým kováním a pákovým zavíračem Okno dřevěné jednokřídlové OS s nadsvětličkem fix, mezisklení mřížka	kus	1,0	-	1,0	42 425,90	42 426
126.	SP 766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	6,812	-	6,812	744,70	5 073
		o2: 1,437*2,75		3,952				
		o3: 1,04*2,75		2,86				
127.	SP 766680741	Montáž dveřního kování - držadla kyvných dveří	kus	7,0	-	7,0	440,00	3 080
128.	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	7,0	-	7,0	220,00	1 540
129.	SP 766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	7,0	-	7,0	924,00	6 468
		D1: 1		1,0				
		D2: 6		6,0				
130.	SP 766891914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	14,0	-	14,0	18,48	259
		D2: 7*2		14,0				
131.	SP 766892912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,8 m	kus	2,0	-	2,0	935,00	1 870
132.	SP 766899R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	5 820,10	11 640
		o2: 1		1,0				
		o3: 1		1,0				
133.	SP 766899R02	Samolepicí fólie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	m	6,0	-	6,0	1 210,00	7 260
134.	SP 766899R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	7,0	-	7,0	495,00	3 465
135.	SP 766899R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	7,0	-	7,0	715,00	5 005
136.	SP 766899R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	12 833,70	25 667
137.	SP 766899R06	Snížení katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	22 000,00	22 000
138.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	1,1	2 081,41	2 290

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
767: Konstrukce zámečnické								-	11 983
139.	H	55391R204	Z4 - zábradlí - madlo nerezové - úchyty ocelové plešle dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	4 620,00	4 620
140.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	-	50,0	82,50	4 125
141.	SP	767998B02	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	50,0	-	50,0	60,50	3 025
142.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	117,70	213
776: Podlahy povlakové								-	2 075
143.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	7,0	10,00	7,7	181,50	1 398
144.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,0	-	7,0	71,50	501
145.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	443,30	177
783: Nátěry								-	3 245
146.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobná a 1x email	m2	2,5	-	2,5	396,00	990
147.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (Žlutá)	m2	1,0	-	1,0	805,00	605
148.	SP	783998213	Na schodišti: 10*0,1 Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm Na schodišti: 10	m	10,0	-	10,0	165,00	1 650
784: Malby								-	8 800
149.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	13,20	2 840
150.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	30,80	6 160
786: Čalounické úpravy								-	6 449
151.	SP	786627R01	Demontáž a zpětná montáž venkovní rolety při výměně okna - Kompletní provedení 1,45*2,75+1,05*2,75	m2	6,875	-	6,875	935,00	6 428
152.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	-	0,33	64,28	21
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	13 944
153.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	278 875,00	13 944

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SQ_61 3.NP: Stavební úpravy objektu PF - U Tří lvů 3.NP							-	239 660	
0061: Úpravy povrchů vnitřní							-	8 371	
154.	SP	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	5,0	-	5,0	655,60	3 276
155.	SP	612325302	Vápenocementové štukové omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,034	-	3,034	821,70	2 493
U výměny oken									
0,25 * (1,437*2,75*2) + (1,6+1,8*2)					3,034				
156.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,137	-	27,137	95,81	2 600
Okolo oken									
1,437*2,75*2+1,6+1,8*2					12,137				
ostatní: 15					15,0				
0064: Výpíné otvorů							-	2 159	
157.	H	55331130	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	958,10	958
156.	SP	642944121	Oszování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,0	-	1,0	1 201,20	1 201
009: Ostatní konstrukce a práce							-	16 170	
159.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,0	-	150,0	41,80	6 270
160.	SP	952901R05	Stavebně přípomocné práce	soubor	1,0	-	1,0	9 900,00	9 900
0094: Lešení							-	2 237	
161.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,0	-	15,0	149,14	2 237
0096: Bourací práce							-	3 197	
162.	SP	968077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	5,0	-	5,0	317,90	1 590
163.	SP	968082376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,952	-	3,952	216,70	856
O2: 1,437*2,75*1					3,952				
164.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,8	-	1,8	417,45	751
D3: 0,9*2					1,8				
00997: Přesun sutí							-	1 816	
165.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	1,386	-	1,386	348,70	483
166.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,386	-	1,386	205,70	285
167.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,34	-	28,34	20,46	580
20*1,417					28,34				
168.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,417	-	1,417	330,00	468

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
00998: Přesun hmot HSV								-	522
169.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,413	-	0,413	1 263,90	522
764: Konstrukce klempířské								-	2 034
170.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí o2: 1,45	m	1,45	-	1,45	44,00	64
171.	SP	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm o2: 1,45	m	1,45	-	1,45	748,00	1 085
172.	SP	988764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	-	1,61	550,00	886
766: Konstrukce truhlářská								-	167 429
173.	H	54914R01	Klika včetně štitu a montážního materiálu - Oblá klika dle vyhlášky pro zdravotně postižené D2: 2	kus	2,0	-	2,0	924,00	1 848
174.	H	55147054.N	madlo invalidní rovné č.8. nerez 70cm 2*1	kus	3,0	-	3,0	1 342,00	4 026
175.	H	60794R01	Deska parapetní vnitřní - dřevě o2: 1,45	m	1,45	10,00	1,595	550,00	877
176.	H	61110R02	O2 stávající okno - výměna okna 1437/2750mm za za okno se sníženým kováním a pákovým zavíračem Okno dřevěné dvoukřídlové O+OS s nadsvětlíkem 2 kř. fix. mezisklení mřížka	kus	1,0	-	1,0	54 892,20	54 892
177.	H	61160R01	D3 dveře vnitřní hladké z plně 1křídlové dřevěné 80x197cm, barva šedá Dodávka včetně kování D3: 1	kus	1,0	-	1,0	9 460,00	9 460
178.	SP	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva D2: 1,437*2,75	m2	3,952	-	3,952	744,70	2 943
179.	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otv.řavých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně D3: 1	kus	1,0	-	1,0	715,00	715
180.	SP	766660741	Montáž dveřního kování - držadla kyvných dveří	kus	3,0	-	3,0	440,00	1 320
181.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	-	3,0	220,00	660
182.	SP	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klíč se štitky D2: 2	sada	2,0	-	2,0	924,00	1 848
183.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 D2: 2*2 D3: 1*2	kus	6,0	-	6,0	20,46	123
184.	SP	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,0	-	1,0	550,00	550
185.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	5 820,10	5 820
186.	SP	766699R02	Samolepicí fólie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	m	6,0	-	6,0	1 210,00	7 260
187.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	495,00	1 485
188.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s braillovým písmem dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	715,00	2 145

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	
189.	SP	766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	2,0	–	2,0	12 833,70	25 667
190.	SP	766699R05	Snižení katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	2,0	–	2,0	22 000,00	44 000
191.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	–	1,08	1 656,41	1 789
767: Konstrukce zámečnické							–	10 079	
192.	H	55391RZ05	Z5 - zábradlí - madlo nerezové - úchyty ocelové platě dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	3 960,00	3 960
193.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	–	50,0	82,50	4 125
194.	SP	767998R02	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	30,0	–	30,0	60,50	1 815
195.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,81	99,00	179
776: Podlahy povlakové							–	846	
196.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz 2+1	m	3,0	10,00	3,3	181,50	599
197.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,0	–	3,0	71,50	215
198.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,4	81,40	33
783: Nátěry							–	3 047	
199.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	2,0	–	2,0	396,00	792
200.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	1,0	–	1,0	605,00	605
201.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm Na schodišti: 10*0,1 Na schodišti: 10	m	10,0	–	10,0	165,00	1 650
784: Malby							–	6 600	
202.	SP	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,0	–	150,0	13,20	1 980
203.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby za směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	150,0	–	150,0	30,80	4 620
786: Čalounické úpravy							–	3 741	
204.	SP	786627R01	Demontáž a zpětná montáž venkovní rolety při výměně okna - Kompletní provedení 2,45*2,75	m2	3,988	–	3,988	935,00	3 728
205.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	–	0,33	37,28	12

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	11 412
206.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	228 248,00	11 412
SO_61 4.NP: Stavební úpravy objektu PF - U Tř lvů 4.NP								-	225 086
006: Úpravy povrchu								-	2 326
207.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů <small>((2*2,75+1,437)+(2*1,8+1,6))*2</small>	m	24,274	-	24,274	95,81	2 326
009: Ostatní konstrukce a práce								-	8 690
208.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,0	-	50,0	41,80	2 090
209.	SP	952901R05	Stavebně přípomocné práce	soubor	1,0	-	1,0	6 600,00	6 600
0098: Bourací práce								-	3 070
210.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	5,0	-	5,0	317,90	1 590
211.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pi do 4 m2 <small>o2: 1,437*2,75*1 o4: 1,6*1,8*1</small>	m2	6,832	-	6,832	216,70	1 480
00997: Přesun sutí								-	1 697
212.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	1,312	-	1,312	348,70	457
213.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,312	-	1,312	205,70	270
214.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>20*1,312</small>	t	26,24	-	26,24	20,46	537
215.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,312	-	1,312	330,00	433
00998: Přesun hmot HSV								-	49
216.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,039	-	0,039	1 263,90	49
725: Zařizovací předměty								-	12 924
217.	SP	725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 600 mm, nerez dodávka+montáž	soubor	15,0	-	15,0	860,20	12 903
218.	SP	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,017	-	0,017	1 243,00	21
764: Konstrukce klempířské								-	3 301
219.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	3,05	-	3,05	44,00	134

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		O2: 1,45 O4: 1,6		1,45 1,6		-			
220.	SP	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rň 330 mm	m	3,05	--	3,05	748,00	2 281
		O2: 1,45 O4: 1,6		1,45 1,6		-			
221.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce kempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	--	1,61	550,00	886
		O2: 1,45 O4: 1,6		1,45 1,6		-			
		766: Konstrukce truhlářské							163 224
222.	H	54914R01	Klika včetně štítu a montážního materiálu - Oblé klika dle vyhlášky pro zdravotně postižené	kus	2,0	--	2,0	924,00	1 848
		D2: 2		2,0		-			
223.	H	55147054.N	madlo invalidní rovné č 8. nerez 70cm	kus	2,0	--	2,0	1 342,00	2 684
		D2: 2		2,0		-			
224.	H	60794R01	Deska parapetní vnitřní - dřevo	m	3,05	10,00	3,355	550,00	1 845
		O2: 1,45 O4: 1,6		1,45 1,6		-			
225.	H	61110R02	O2 stávající okno - výměna okna 1437/2750mm za okno se sníženým kováním a pákovým zavíračem Okno dřevěné dvoukřídlové O+OS s nadsvětlením 2 kř fix, mezisklení mřížka	kus	1,0	--	1,0	54 892,20	54 892
226.	H	61110R04	O4 stávající okno - výměna okna 1800/1800mm za okno se sníženým kováním a pákovým zavíračem Okno dřevěné dvoukřídlové O+OS mezisklení mřížka	kus	1,0	--	1,0	48 808,10	48 808
227.	SP	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdva	m2	6,88	--	6,88	744,70	5 124
		O4: 1,6*1,8		6,88		-			
228.	SP	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdva	m2	3,952	--	3,952	744,70	2 943
		O2: 1,437*2,75		3,952		-			
229.	SP	766660741	Montáž dveřního kování - držadla kyvných dveří	kus	2,0	--	2,0	440,00	880
230.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,0	--	2,0	220,00	440
		D2: 2		2,0		-			
231.	SP	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	2,0	--	2,0	924,00	1 848
		D2: 2		2,0		-			
232.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	--	4,0	18,48	74
		D2: 2*2		4,0		-			
233.	SP	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,0	--	2,0	550,00	1 100
234.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	2,0	--	2,0	5 820,10	11 640
		O2: 1 O4: 1		1,0 1,0		-			
235.	SP	766699R02	Samolepící folie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	m	10,0	--	10,0	1 210,00	12 100
236.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	2,0	--	2,0	495,00	990
		D2: 2		2,0		-			
237.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	2,0	--	2,0	715,00	1 430

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
238.	SP	766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	12 633,70	12 634
239.	SP	766699R06	Snížení katedry pro vyukujícího dodávka + montáž	kus	-	-	-	22 000,00	-
240.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-	1,08	1 614,80	1 744
767: Konstrukce zámečnické								-	6 046
241.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	-	50,0	82,50	4 125
242.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	30,0	-	30,0	60,50	1 815
243.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	59,40	106
776: Podlahy povlakové								-	564
244.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	2,0	10,00	2,2	181,50	399
			2		2,0				
245.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných listů	m	2,0	-	2,0	71,50	143
246.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	53,90	22
783: Nátěry								-	1 637
247.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	0,8	-	0,8	396,00	317
			Na schodišti: 8*0,1		0,8				
248.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	8,0	-	8,0	165,00	1 320
			Na schodišti: 8		8,0				
784: Malby								-	4 400
249.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,0	-	100,0	13,20	1 320
250.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100,0	-	100,0	30,80	3 080
786: Čalounické úpravy								-	6 442
251.	SP	786627R01	Demontáž a zpětná montáž venkovní rolety při výměně okna - Kompletní provedení	m2	6,868	-	6,868	935,00	6 421
			1,45*2,75+1,6*1,8		6,868				
252.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	-	0,33	64,21	21
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	10 718
253.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	214 369,00	10 718

Obsah VRN + Ostatní náklady

Poplatky za zábery veřejných a soukromých ploch, poplatky za vjezd na cizí pozemek
Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a kolaudaci stavby
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení - náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště / z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště - (provozně dopravní řád)
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky - a revize UT, ZTI, VZT, EI, teplovod
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření - intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu / a dalších dotčených orgánů
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele - při předání a převzetí díla
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípoj - energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení / případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení stav. - a na přípojkách energií
Odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i nákl. - na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých by bylo zařízení
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli - v souladu se Smlouvou o dílo
Zakrývání oken, dveří, nábytku, podlah (při navážení materiálu zakrytí podlah už od vchodu) - instalace protiprachových předstěn vč. vstupních dveří
Zabezpečení provozu objektu - vstupů, kanceláří, učeben, poslucháren
Vystěhování a zpětné nastěhování místností v průběhu provádění stavebních prací
Denní úklid v průběhu provádění stavebních prací
Náklady na vytyčení sítí
vytyčení prostorové polohy objektu stavby podle projektu před zahájením prací na objektech, a to včetně zpracování dokladů o vytyčení stavby úředně ověřených oprávněným geodetem, z toho 4x v tištěné a 4x digitální podobě pro objednatele
Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, travní porosty, oplocení včetně podezdívky, konfigurace terénu atd.)
Odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební sutí spojených s přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech a doložení dokladů o uložení na skládku
Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí a přístavby objektu 4x v tištěné a 4x v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, xls a 1x ve formátu pdf, včetně výškopisu v nezbytně nutném rozsahu, zaměření musí být provedeno v souladu se „Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM-JIH (verze 4.0 06/2005)“ pro možnost vkladu do DTMM
Zajištění geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 6x v tištěné a 2x v digitální podobě na CD ve zdrojových souborech a v pdf,
Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru tj. v prostoru ploch staveniště a na příjezdových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády
Zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách staveniště
Celkový kompletní úklid staveniště a stavby před předáním a převzetím stavby
Zajištění vybudování zařízení staveniště i pro podzhotovitele
Zajištění pasportizace nemovitostí tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí před zahájením realizace stavby.
Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání 1x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě na CD k Termínu předání a převzetí stavby,
Provádění průběžné koordinace prací podzhotovitelů
Provádění průběžných přejímek prací od vlastních pracovníků a pracovníků podzhotovitelů před jejich předáním ke kontrole TDI
Zajištění předání a převzetí stavby včetně zajištění předpřejímek
Popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace pro stavební povolení s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 2x v tištěné podobě 2x v digitální podobě na CD ve formátu pdf k termínu předání převzetí stavby
Zajištění měsíčních zpráv o postupu prací zhotovitele 2x v tištěné podobě a zaslání elektronicky ve zdrojovém souboru v rozsahu dle Smlouvy o dílo
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o zkouškách)

Zajištění atestu a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním, k Termínu předání a převzetí stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Proškolení obsluhy jednotlivých zařízení k Termínu předání a převzetí stavby, 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Zpracování seznamů strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Zpracování seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou v délce 36 měsíců, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Komplexní vyzkoušení všech profesí, které jsou součástí díla, rozsah a způsob provedení navrhované zhotovitel v rámci přípravy těchto zkoušek; - vyzkoušení - k Termínu předání a převzetí stavby, vypracování protokolu o komplexním vyzkoušení
Zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla zhotovitelem, součást dokumentace pro provedení stavby dle SoD, k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech a ve formátu pdf
Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého díla k Termínu předání a převzetí díla 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf,
Příprava a zpracování odsouhlasovacích listů (OL) výrobků, materiálů, zařízení před zabudováním do stavby, skeny odsouhlasených OL předat k Termínu předání a převzetí stavby 1x na CD ve formátu pdf včetně seznamu odsouhlasených OL
Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby, dokumentace bude tvořena tabulkou po profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a to k Termínu předání a převzetí stavby, 4 x v tištěné podobě a 4x na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhajícím kontrole nebo revizi musí být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	2019/020f
Zakázka	Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II_rozpočet_verze 2019_11
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Na přednou prováděcí projektovou dokumentaci
Komentář	

Firmy

	Typ Firmy	Název
Investor		Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel		OTRUBA & PARTNER, s.r.o., Husova tř. 636/33a, České Budějovice

Zakázka:

Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II_rozpočet_verze 2019_11

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_51.0.PP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 1.PP	135 645,06	0,11	28 485,46	164 130,52
009: Ostatní konstrukce a práce	16 819,00	0,01	3 531,99	20 350,99
0094: Lešení	745,69	0,00	156,59	902,28
0096: Bourací práce	3 179,00	0,00	667,59	3 846,59
00997: Přesun suti	2 713,09		569,75	3 282,84
00998: Přesun hmot HSV	13,21		2,77	15,98
766: Konstrukce truhlářské	59 060,30		12 402,66	71 462,96
767: Konstrukce zámečnické	38 860,88	0,07	8 160,78	47 021,66
776: Podlahy povlakové	1 315,60	0,00	276,28	1 591,88
783: Nátěry	3 531,00	0,00	741,51	4 272,51
784: Malby	2 948,00	0,02	619,08	3 567,08
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 459,30		1 356,45	7 815,75
SO_51.1.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 1.NP	2 465 801,27	6,13	517 818,27	2 983 619,54
0061: Úpravy povrchů vnitřní	2 119,80	0,03	445,16	2 564,95
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	14 300,00	4,20	3 003,00	17 303,00
009: Ostatní konstrukce a práce	22 440,00	0,01	4 712,40	27 152,40
0094: Lešení	1 491,38	0,00	313,19	1 804,57
0096: Bourací práce	3 179,00	0,00	667,59	3 846,59
00997: Přesun suti	2 854,90		599,53	3 454,43
00998: Přesun hmot HSV	5 369,41		1 127,58	6 496,99
021: Silnoproud	560 064,56		117 613,56	677 678,12
033: Dopravní a skladová zařízení	341 367,40	0,01	71 687,15	413 054,55
763: Konstrukce montované	32 076,00	0,95	6 735,96	38 811,96
766: Konstrukce truhlářské	1 005 510,40	0,32	211 157,18	1 216 667,58
767: Konstrukce zámečnické	287 648,88	0,33	60 406,27	348 055,15
776: Podlahy povlakové	39 473,50	0,17	8 289,44	47 762,94
783: Nátěry	9 792,75	0,02	2 056,48	11 849,23
784: Malby	14 740,00	0,09	3 095,40	17 835,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	123 373,30		25 908,39	149 281,69
SO_51.2.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 2.NP	1 306 085,88	2,03	274 278,03	1 580 363,91
003: Svislé konstrukce	4 834,01	0,82	1 015,14	5 849,15

0061: Úpravy povrchů vnitřní	10 049,15	0,40	2 110,32	12 159,47
009: Ostatní konstrukce a práce	22 440,00	0,01	4 712,40	27 152,40
0094: Lešení	298,28	0,00	62,64	360,91
0096: Bourací práce	12 715,08	0,00	2 670,17	15 385,25
00997: Přesun sutí	10 074,60		2 115,67	12 190,27
00998: Přesun hmot HSV	1 561,54		327,92	1 889,46
766: Konstrukce truhlářské	1 077 217,43	0,63	226 215,66	1 303 433,09
767: Konstrukce zámečnické	36 108,14	0,03	7 582,71	43 690,85
776: Podlahy povlakové	2 894,32	0,00	607,81	3 502,13
783: Nátěry	11 797,50	0,01	2 477,48	14 274,98
784: Malby	14 740,00	0,09	3 095,40	17 835,40
786: Čalounické úpravy	31 185,06		6 548,86	37 733,92
787: Zaskívání	7 976,23	0,03	1 675,01	9 651,24
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	62 194,55		13 060,86	75 255,41
SO_51.3.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 3.NP	871 793,90	0,69	183 076,72	1 054 870,62
0061: Úpravy povrchů vnitřní	5 263,80	0,08	1 105,40	6 369,20
009: Ostatní konstrukce a práce	16 610,00	0,01	3 488,10	20 098,10
0094: Lešení	1 491,38	0,00	313,19	1 804,57
0096: Bourací práce	3 179,00	0,00	667,59	3 846,59
00997: Přesun sutí	2 854,90		599,53	3 454,43
764: Konstrukce klempířské	8 851,70	0,02	1 858,86	10 710,56
766: Konstrukce truhlářské	670 623,44	0,43	140 830,92	811 454,36
767: Konstrukce zámečnické	35 362,28	0,03	7 426,08	42 788,36
776: Podlahy povlakové	2 894,32	0,00	607,81	3 502,13
783: Nátěry	10 890,00	0,01	2 286,90	13 176,90
784: Malby	14 740,00	0,09	3 095,40	17 835,40
786: Čalounické úpravy	25 971,50		5 454,01	31 425,51
787: Zaskívání	5 638,59	0,02	1 184,10	6 822,69
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	67 423,00		14 158,83	81 581,83
SO_51.4.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 4.NP	543 995,57	0,55	114 239,07	658 234,64
0061: Úpravy povrchů vnitřní	4 606,54	0,07	967,37	5 573,92
009: Ostatní konstrukce a práce	16 610,00	0,01	3 488,10	20 098,10
0094: Lešení	2 982,76	0,00	626,38	3 609,14
0096: Bourací práce	3 179,00	0,00	667,59	3 846,59
00997: Přesun sutí	2 815,96		591,35	3 407,31
00998: Přesun hmot HSV	106,57		22,38	128,95

764: Konstrukce klempířské	7 660,84	0,02	1 608,78	9 269,62
766: Konstrukce truhlářské	399 862,11	0,32	83 971,04	483 833,15
767: Konstrukce zámečnické	33 870,56	0,02	7 112,82	40 983,38
776: Podlahy povlakové	2 631,20	0,00	552,55	3 183,75
783: Nátěry	7 155,50	0,00	1 502,66	8 658,16
784: Malby	14 740,00	0,09	3 095,40	17 835,40
786: Čalounické úpravy	19 720,25		4 141,25	23 861,51
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	28 054,27		5 891,40	33 945,66
SO_51.5.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 5.NP	36 976,31	0,01	7 765,02	44 741,33
009: Ostatní konstrukce a práce	2 486,00	0,00	522,06	3 008,06
0096: Bourací práce	1 271,60	0,00	267,04	1 538,64
00997: Přesun suti	988,31		207,55	1 195,86
00998: Přesun hmot HSV	1,57		0,33	1,90
766: Konstrukce truhlářské	13 919,94		2 923,19	16 843,12
767: Konstrukce zámečnické	13 998,88	0,01	2 939,76	16 938,64
783: Nátěry	2 549,25	0,00	535,34	3 084,59
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 760,77		369,76	2 130,53
Celkem (bez DPH)	5 360 297,99			
DPH	1 125 662,58			
DPH 21 % ze základny: 5 360 298	1 125 662,58			
Celkem (včetně DPH)	6 485 960,56 CZK			

Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II_rozpočet_verze 2019_11

Výkaz výměr

Poř. Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_51.0.PP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 1.PP								135 645	
008: Ostatní konstrukce a práce								16 619	
1.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	205,0	-	205,0	41,80	8 589
2.	SP	952901R01	Stavební přípomocné práce	hod	25,0	-	25,0	330,00	8 250
0094: Lešení								-	746
3.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,0	-	5,0	149,14	746
0096: Bourací práce								-	3 179
4.	SP	968077121	Odstánění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	-	10,0	317,90	3 179
00997: Přesun sutí								-	2 713
5.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	2,069	-	2,069	348,70	721
6.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,069	-	2,069	205,70	426
7.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,38	-	41,38	20,46	847
Do 20 km: 20*2,069					41,38				
8.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,18	-	2,18	330,00	719
00998: Přesun hmot HSV								-	13
9.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,01	-	0,01	1 263,90	13
768: Konstrukce truhlářské								-	59 060
10.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné + úchyty ocelové platě dodávka + montáž	m	17,4	-	17,4	1 375,00	23 925
z1: 2*4, 6					9,2				
z2: 2*4, 1					8,2				
11.	SP	766860002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,0	-	5,0	748,00	3 740
12.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,0	-	5,0	220,00	1 100
13.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří R1 do 2 m2	kus	5,0	-	5,0	18,48	92
14.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	5 820,10	17 460

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	
15.	SP	766699R02	Samolepící fólie viníli bezpečnostní označení prosklených ploch dodávka + montáž	m	5,0	–	5,0	1 210,00	6 050
16.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	495,00	2 475
17.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	715,00	3 575
18.	SP	766699R05	Určené místo pro studenou dodávku + montáž	kus	–	–	–	12 833,70	–
19.	SP	766699R06	Snižování katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	–	–	–	22 000,00	–
20.	SP	998768203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,1	584,18	643
767: Konstrukce zámečnické							–	38 861	
21.	H	55391R01	Zábradlí - madlo nerezové - vstup do objektu - Z3 - dl. 3,9 dodávka + montáž	kus	2,0	–	2,0	6 435,00	12 870
22.	SP	725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, bílé dodávka+montáž	kus	5,0	–	5,0	2 475,00	12 375
23.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	–	50,0	55,00	2 750
24.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	–	50,0	82,50	4 125
25.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,0	–	100,0	60,50	6 050
26.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,81	381,70	691
776: Podlahy povlakové							–	1 316	
27.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	5,0	–	5,0	181,50	908
28.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	5,0	–	5,0	71,50	358
29.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,4	126,50	51
783: Nátěry							–	3 531	
30.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	4,0	–	4,0	396,00	1 584
31.	SP	783801R01	Očištění betonových povrchů před nátěrem	m2	2,0	–	2,0	330,00	660
32.	SP	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	2,0	–	2,0	38,50	77
33.	SP	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpuštědlový nátěr betonové podlahy	m2	2,0	–	2,0	605,00	1 210
784: Malby							–	2 948	
34.	SP	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,0	–	40,0	13,20	528
35.	SP	784211117	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	40,0	–	40,0	60,50	2 420
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							–	6 459	
36.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	–	0,05	129 188,00	6 459

Poř. Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_51.1.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 1.NP							-	2 465 801	
0061: Úpravy povrchů vnitřní							-	2 120	
37.	SP	619995001	Začistění omltek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 2*2, 1+0, 8+2*3, 75+2, 475+2*2, 7+1, 75	m	22,125	-	22,125	95,81	2 120
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							-	14 300	
38.	SP	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	50,0	-	50,0	286,00	14 300
009: Ostatní konstrukce a práce							-	22 440	
39.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,0	-	300,0	41,80	12 540
40.	SP	952901R01	Stavebně přípomocné práce	hod	30,0	-	30,0	330,00	9 900
0094: Lešení							-	1 491	
41.	SP	949101111	Lešení pomocná pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,0	-	10,0	149,14	1 491
0096: Bourací práce							-	3 179	
42.	SP	968077121	Odstanění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	-	10,0	317,90	3 179
00997: Přesun sutí							-	2 855	
43.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	2,207	-	2,207	348,70	770
44.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,207	-	2,207	205,70	454
45.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,14	-	44,14	20,46	903
46.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,207	-	2,207	330,00	728
00998: Přesun hmot HSV							-	5 369	
47.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4,248	-	4,248	1 263,90	5 369
021: Silnoproud							-	560 065	
48.	MP	210010R01	Elektroinstalace dle samostatného výkazu specialisty v příloze - Pro všechna podlaží	soubor	1,0	-	1,0	520 464,56	520 465
49.	MP	210010R08	Stavební přípomocné pro elektroinstalace - Pro všechna podlaží	hod	120,0	-	120,0	330,00	39 600

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
033: Dopravní a skladová zařízení							-	341 367
50.	MP	330030R01	Dovybavení výtahu dle samostatného výkazu - Pro všechna podlaží	kus	1,0	-	49 867,40	49 867
51.	MP	330030R021	Schodišťová plošina - dodávka + montáž	soubor	1,0	-	281 500,00	281 500
763: Konstrukce montované							-	32 076
52.	SP	763251181	Sádrokartónná podlaha š 10 mm z desek š 2x10 mm s podstýrnovou vrstvou š 30 mm podšyp 20 mm	m2	7,2	-	1 436,50	10 354
53.	SP	763251391	Příplatek k sádrováknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu	m2	190,0	-	88,00	16 720
54.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	-	3 300,00	5 348
766: Konstrukce truhlářské							-	1 005 510
55.	H	61164R01a	(3.) Dveře vnitřní dřevěné 1400/2800 (900/2600 a 500/2600) - nové dveře - výměna za stáv - shodný typ dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná zárubeň vč. kov. i zámků, dodávka v kompl. dle tabulky výrobků / včetně dodávky a montáže zárubně včetně demontáže stávajících dveří - viz tabulka výrobků	kus	2,0	-	47 300,00	94 600
56.	H	61164R01b	(4.) Výměna stávající oboukřídlé stěny za stěnu novou s posuvnými 2 kř. dveřmi, rozměr 1400/2100mm. Rozměr stěny 2700x3820, materiál dřeva, dveře připojené na "JIS", barva hnědá / včetně dodávky a montáže a demontáže stávající stěny - viz tabulka výrobků	kus	1,0	-	137 500,00	137 500
57.	H	61164R01c	(5.) Výměna stávajících vstupní stěny za novou 2400/4600mm - kopie stávající stěny dřevěné dveře, dvoukřídlové, 2400/2400 mm, otevíravé včetně dřevěná zárubně a kování / včetně dodávky, montáže a demontáže stávající stěny - viz tabulka výrobků - Součástí elektrické brano připojené na JIS	kus	1,0	-	154 000,00	154 000
58.	H	61164R01d	(10.) Výměna stávající stěny s dveřmi 2475/3750 za novou, kopie stávající, materiál dřevo. Ve stěně posuvné 2 kř dveře 1500/2250 mm - bezpečnostní sklo prosklené s bezpeč. prvky / Připojení na JIS, kompletně včetně demontáže původní stěny viz tabulku výrobků	kus	1,0	-	143 000,00	143 000
59.	H	61164R01e	(11.) Stávající dveře - repasování, rozměr 1750/2700mm, rozměr dveří 875/2700mm dřevěné dveře, dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná zárubeň / dodávka a montáž včetně kování, elektrické brano s napojením na JIS - dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	30 800,00	30 800
60.	SP	61164R01f	Dvořbití beton pro 2 kř. dveří - dodávka + montáž	kus	2,0	-	87 000,00	174 000
61.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné + úchyty ocelové platě dodávka + montáž	m	98,7	-	1 375,00	135 713
			24: 4,8*2		9,6	-	-	-
			37: 3,9		3,9	-	-	-
			28: 4,8*2		9,6	-	-	-
			29: 6,3*6		37,8	-	-	-
			21.0: 6,3*6		37,8	-	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	
62.	SP	76660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do ocelové zárubně	kus	8,0	-	8,0	1 320,00	10 560
63.	SP	76660111	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,0	-	2,0	1 595,00	3 190
64.	SP	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,0	-	8,0	220,00	1 760
65.	SP	76662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,0	-	2,0	330,00	660
66.	SP	766891914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,0	-	8,0	18,48	148
67.	SP	766891915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 demontáž stávajících 1400/2600 (3); 2	kus	2,0	-	2,0	38,50	77
68.	SP	766899R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	5,0	-	5,0	5 820,10	29 101
69.	SP	766899R02	Samolepící fólie vinil bezpečnostní označení prosklených ploch dodávka + montáž	m	10,0	-	10,0	1 210,00	12 100
70.	SP	766899R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	10,0	-	10,0	495,00	4 950
71.	SP	766899R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	13,0	-	13,0	715,00	9 295
72.	SP	766899R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	12 833,70	25 667
73.	SP	766899R06	Snížení kalendry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	22 000,00	66 000
74.	SP	998768203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	1,1	10 611,96	11 873

767: Konstrukce zámečnické

								-	287 649
75.	H	55391R02	Zábradlí - madlo nerezové - Z5 - dl. 4,3 dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	7 095,00	14 190
76.	H	55391R02b	Zábradlí - madlo nerezové - Z5 - vnější obvod - dl. 17,8m dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	29 370,00	88 110
77.	H	55391R02c	Zábradlí - madlo nerezové - Z5 - vnitřní obvod - dl. 13,2m dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	21 780,00	65 340
78.	H	61174R06	Úprava vstupní branky - zámečnická - dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	8 800,00	8 800
79.	SP	725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, bílé dodávka+montáž	kus	10,0	-	10,0	2 442,00	24 420
80.	SP	767111R01	Demontáž , úprava a zpětná montáž stěny pro zasazení z ocelových profilů včetně dveřního křídla Stěna v místnosti 133	kus	1,0	-	1,0	55 000,00	55 000
81.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	-	150,0	55,00	8 250
82.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	-	150,0	82,50	12 375
83.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,0	-	100,0	60,50	6 050
84.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	2 825,35	5 114

776: Podlahy povlakové

								-	39 474
85.	H	28411020	podlahovina PVC zátěž. homog. tl. 2,00 mm	m2	38,0	10,00	41,8	511,50	21 381
86.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	10,0	-	10,0	181,50	1 815
87.	SP	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	38,0	-	38,0	171,60	6 521
88.	SP	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	38,0	-	38,0	198,00	7 524
89.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	10,0	-	10,0	71,50	715

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
90.	SP 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlaková v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	3 795,00	1 518
783: Nátěry							-	9 793
91.	SP 783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	4,0	-	4,0	396,00	1 584
92.	SP 783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	50,0	-	50,0	38,50	1 925
93.	SP 783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	4,25	-	4,25	605,00	2 571
94.	SP 783997163	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	22,5	-	22,5	165,00	3 713
784: Malby							-	14 740
95.	SP 784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	13,20	2 640
96.	SP 784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	60,50	12 100
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							-	123 373
97.	ON 07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listé výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	2 467 466,00	123 373
SO_51.2.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 2.NP							-	1 306 086
003: Svislé konstrukce							-	4 834
98.	SP 310278842	Zazdíčka otvorů pi do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém z nepálených tvámic	m3	0,54	-	0,54	5 802,50	3 133
1, 8*0,3				0,54	-	-	-	-
99.	SP 317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,05	-	0,05	29 351,30	1 488
100.	SP 346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,26	-	0,26	896,50	233
0061: Úpravy povrchů vnitřní							-	10 049
101.	SP 612315225	Vápenné štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,0	-	2,0	1 966,80	3 934
102.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	63,83	-	63,83	95,81	6 116
(2*2,74+1,2)*6				40,08	-	-	-	-
(2*2,5+1,25)				6,25	-	-	-	-
(2*2,5+3,75)*2				17,5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce							-	22 440
103.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,0	-	300,0	41,80	12 540
104.	SP 952901R018	Stavebně přípomocné práce	hod	30,0	-	30,0	330,00	9 900

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
0094: Lešení									
105.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	2,0	-	2,0	149,14	298
0096: Bourací práce									
106.	SP	962032231	Bourání zděva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	2,0	-	2,0	887,70	1 775
107.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	-	10,0	317,90	3 179
108.	SP	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	19,728	-	19,728	216,70	4 275
			O1: 1, 2*2, 74*6		19,728	-	-	-	-
			O2: 1, 25*2, 5**1		-	-	-	-	-
109.	SP	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m ²	m ²	18,75	-	18,75	185,90	3 486
			O4: 3, 75*2, 5*2		18,75	-	-	-	-
0097: Přesun sutě									
110.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	7,788	-	7,788	348,70	2 716
111.	SP	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,788	-	7,788	205,70	1 602
112.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	155,76	-	155,76	20,46	3 187
			7, 788*20		155,76	-	-	-	-
113.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	7,788	-	7,788	330,00	2 570
0098: Přesun hmot HSV									
114.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,235	-	1,235	1 263,90	1 562
766: Konstrukce truhlářské									
115.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1000-1200/2740mm, 2 x 2 křídla, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	4,0	-	4,0	47 950,10	191 800
116.	H	611101R02	(O2.) Stávající okno - výměna 1250/2500mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	-	-	-	30 644,90	-
117.	H	611101R03.	(O3.) Stávající okno - výměna 2500/3750mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	102 151,50	204 303
118.	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	13,45	-	13,45	330,00	4 439
			O1: 1, 2*6		7,2	-	-	-	-
			O2: 1, 25*1		1,25	-	-	-	-
			O3: 2, 5*2		5,0	-	-	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
119.	H 61162D06	Dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídle 80x197 cm včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	--	1,0	9 480,00	9 480
120.	H 61164R01	Dveře vnitřní 125x197, hladké, otevíravé, počet křídel 2, plně včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	--	1,0	14 080,00	14 080
121.	H 61164R010a	(1.) Dveře vnitřní dřevěné 1300/2600 (900/2600 a 300/2600) - nové dveře - výměna za stáv. - shodný typ dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná zárubeň vč. kov. i zámku, dodávka v kompl. dle tabulky výrobků / včetně dodávky a montáže zárubně	kus	2,0	--	2,0	47 300,00	94 600
122.	H 61164R010b	(2.) Dveře vnitřní dřevěné 1300/2600 (900/2600 a 400/2600) - nové dveře - výměna za stáv. - shodný typ dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná zárubeň vč. kov. i zámku, dodávka v kompl. dle tabulky výrobků / včetně dodávky a montáže zárubně	kus	2,0	--	2,0	49 500,00	99 000
123.	SP 766211R01	Madlo dřevěné rovné + úchyty ocelové patle dodávka + montáž	m	62,0	--	62,0	1 375,00	85 250
124.	SP 76660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	--	1,0	1 320,00	1 320
125.	SP 76660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,0	--	7,0	1 320,00	9 240
126.	SP 76660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	--	1,0	1 485,00	1 485
127.	SP 76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	7,0	--	7,0	220,00	1 540
128.	SP 76662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,0	--	4,0	330,00	1 320
129.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,0	--	7,0	18,48	129
130.	SP 766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	4,0	--	4,0	38,50	154
131.	SP 766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,0	--	7,0	308,00	2 156
132.	SP 766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,0	--	2,0	385,00	770
133.	SP 766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	6,0	--	6,0	5 820,10	34 921
134.	SP 766699R02	Samolepicí folie vinil bezpečnostní označení prosklených ploch dodávka + montáž	m	11,0	--	11,0	1 210,00	13 310
135.	SP 766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	12,0	--	12,0	495,00	5 940
136.	SP 766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	12,0	--	12,0	715,00	8 580
137.	SP 766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	5,0	--	5,0	12 833,70	64 169
138.	SP 766699R06	Snižování katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	4,0	--	4,0	22 000,00	88 000
139.	SP 766699R07	Nerezový háček na ručníky dodávka + montáž	kus	4,0	--	4,0	207,90	832
140.	SP 766699R08	Přebalovací puť horizontální, plastový, dod. a mon. dodávka + montáž	kus	2,0	--	2,0	13 200,00	26 400
141.	SP 766699R09	Police s frézovanými otvory 30cm, plexiglass dodávka + montáž	kus	1,0	--	1,0	8 800,00	8 800
142.	SP 766699R09a	Informační tabule rozsvětená kniha 2x25 položek dodávka + montáž	kus	2,0	--	2,0	16 500,00	33 000
143.	SP 766699R09b	Informační tabule rozsvětená kniha 30 položek dodávka + montáž	kus	5,0	--	5,0	12 100,00	60 500
144.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	--	1,1	10 654,97	11 720
767: Konstrukce zámečnické							-	36 108
145.	SP 725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, bílé dodávka+montáž	kus	12,0	--	12,0	732,60	8 791

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
146.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	-	150,0	55,00	6 250
147.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	-	150,0	82,50	12 375
148.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,0	-	100,0	60,50	6 050
149.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	354,66	642
776: Podlahy povlakové									2 894
150.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	11,0	-	11,0	181,50	1 997
151.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	11,0	-	11,0	71,50	787
152.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	278,30	111
783: Nátěry									11 798
153.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	8,0	-	8,0	396,00	3 168
154.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	7,0	-	7,0	38,50	270
155.	SP	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	7,0	-	7,0	605,00	4 235
156.	SP	783997163	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	25,0	-	25,0	165,00	4 125
784: Malby									14 740
157.	SP	784181121	Hluboká jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	13,20	2 640
158.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	60,50	12 100
786: Čalounické úpravy									31 185
159.	SP	786625R01	Rolety - montáž + demontáž	m2	33,353	-	33,353	935,00	31 185
			O1: 2,74*1,2*6		19,728	-	-	-	-
			O2: 2,5*1,25*1		3,125	-	-	-	-
			O4: 2,1*2,5*2		10,5	-	-	-	-
787: Zasklívání									7 976
160.	H	83465124	Zrcadlo výklopné 40x60cm 1,6*2	kus	3,2	-	3,2	2 319,90	7 424
					-	-	-	-	-
161.	SP	787911R01	Montáž zrcadla na stěnu, 1	kus	1,0	-	1,0	550,00	550
					1,0	-	-	-	-
162.	SP	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	0,032	-	0,032	79,74	3

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

- 62 195

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
163.	ON 07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	1 243 891,00	62 195
SQ_51.3.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 3.NP							-	871 794
0061: Úpravy povrchů vnitřní							-	5 264
164.	SP 619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	54,94	-	54,94	95,81	5 264
		(2*2,74+1,2)*4		26,72	-	-	-	-
		(2*2,5+1,25)*3		18,75	-	-	-	-
		(2*1,6+1,27)*1		4,47	-	-	-	-
		(2*1,6+1,8)*1		5,0	-	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce							-	16 610
165.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	200,0	-	200,0	41,80	8 380
166.	SP 952901R012.	Stavebně přípomocné práce	hod	25,0	-	25,0	330,00	8 250
0094: Lešení							-	1 491
167.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,0	-	10,0	149,14	1 491
0096: Bourací práce							-	3 179
168.	SP 966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	-	10,0	317,90	3 179
00997: Přesun sutí							-	2 855
169.	SP 997013156	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	2,207	-	2,207	348,70	770
170.	SP 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,207	-	2,207	205,70	454
171.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,14	-	44,14	20,46	903
		2,207*20		44,14	-	-	-	-
172.	SP 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,207	-	2,207	330,00	728
764: Konstrukce klempířská							-	8 652
173.	SP 764236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu r5 330 mm	m	10,65	-	10,65	748,00	7 966
		01: 1,2*4		4,8	-	-	-	-
		02: 1,25*3		3,75	-	-	-	-
		05: 2,1*1		2,1	-	-	-	-

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
174.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	-	1,61	550,00	886
766: Konstrukce truhlářské									-
175.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1000-1200/2740mm, 2 x 2 křídla, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	47 950,10	95 900
176.	H	611101R02	(O2.) Stávající okno - výměna 1250/2500mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	30 644,90	61 290
177.	H	611101R03a	(O5.) Stávající okno - výměna 2100/2500mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	61 455,90	61 456
178.	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komúrkový 30,5 x 2 x 100 cm o1: 1,2*4 o2: 1,25*3 o5: 2,1*1	m	10,85	-	10,85	330,00	3 515
179.	H	61164R010a	(1.) Dveře vnitřní dřevěné 1200/2600 (900/2600 a 300/2600) - nové dveře - výměna za stáv. - shodný typ dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná zárubeň vč. kov. i zámku, dodávka v kompl. dle tabulky výrobků / včetně dodávky a montáže zárubně	kus	2,0	-	2,0	47 300,00	94 600
180.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné + úchyty ocelové platě dodávka + montáž	m	64,0	-	64,0	1 375,00	115 500
181.	SP	766880001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,0	-	8,0	1 320,00	10 560
182.	SP	766660141	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	2,0	-	2,0	14 300,00	28 600
183.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,0	-	8,0	220,00	1 760
184.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,0	-	2,0	330,00	660
185.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,0	-	8,0	18,48	148
186.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,0	-	2,0	38,50	77
187.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,0	-	7,0	308,00	2 156
188.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,0	-	1,0	385,00	385
189.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	5,0	-	5,0	5 820,10	29 101
190.	SP	766699R02	Samolepicí fólie vinil bezpečnostní označení prosklených ploch dodávka + montáž	m	11,0	-	11,0	1 210,00	13 310
191.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	11,0	-	11,0	495,00	5 445
192.	SP	766699R04	Piktogram - těle s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	11,0	-	11,0	715,00	7 865
193.	SP	766699R05	úbrněné místo pro studenta dodávka + montáž	kus	5,0	-	5,0	12 833,70	64 169
194.	SP	766699R06	Snižování katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	22 000,00	66 000
195.	SP	766699R07	Nerezový háček na ručníky dodávka + montáž	kus	4,0	-	4,0	207,90	832
196.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	1,1	8 833,27	7 297

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
767: Konstrukce zámečnické							-	35 362
187.	SP	725291R01	Invalídni madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, bílé dodávka+montáž	kus	11,0	-	732,60	8 059
198.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	-	55,00	8 250
199.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	-	82,50	12 375
200.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,0	-	60,50	6 050
201.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	347,34	629
776: Podlahy povlakové							-	2 894
202.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	11,0	-	181,50	1 997
203.	SP	778421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	11,0	-	71,50	787
204.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	278,30	111
783: Nátěry							-	10 890
205.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	6,0	-	396,00	2 376
206.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	4,0	-	38,50	154
207.	SP	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	7,0	-	605,00	4 235
208.	SP	783997163	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	25,0	-	165,00	4 125
784: Malby							-	14 740
209.	SP	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podřadu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	13,20	2 640
210.	SP	784211111	Dvojnásobná bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	60,50	12 100
786: Čalounické úpravy							-	25 971
211.	SP	786625R01	Rolety - montáž + demontáž 2,74*1,2*4 1,25*2,5*3 2,5*2,1*1	m2	27,777	-	935,00	25 971
787: Zasklívání							-	5 639
212.	H	63465124	Zrcadlo výklopné 40x60cm 1,6*1,2	kus	1,92	-	2 319,90	4 454
213.	SP	787911R01	Montáž zrcadla na stěnu, 1,6*1,2	kus	1,92	-	550,00	1 058
214.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	2,33	-	55,10	128

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	67 423
215.	ON	07	Vedlejší a osetní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	1 348 460,00	87 423
SO_51.4.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 4.NP								-	543 996
0061: Úpravy povrchů vnitřní								-	4 607
216.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	48,08	-	48,08	95,81	4 607
			(2*2,6+1,3)*1		6,5		-		
			(2*2,74+1,2)*2		13,36		-		
			(2*2,5+1,25)*3		18,75		-		
			(2*1,6+1,27)		4,47		-		
			(2*1,6+1,8)*1		5,0		-		
009: Ostatní konstrukce a práce								-	16 610
217.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	200,0	-	200,0	41,80	8 380
218.	SP	952901R01..	Stavebné přípomocné práce	hod	25,0	-	25,0	330,00	8 250
0094: Lešení								-	2 983
219.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,0	-	20,0	149,14	2 983
0096: Bourací práce								-	3 179
220.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	-	10,0	317,90	3 179
0097: Přesun sutí								-	2 816
221.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	2,177	-	2,177	348,70	759
222.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,177	-	2,177	205,70	448
223.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,54	-	43,54	20,48	891
			2,177*20		43,54		-		
224.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,177	-	2,177	330,00	718
0098: Přesun hmot HSV								-	107
225.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,084	-	0,084	1 263,90	107
764: Konstrukce klempířské								-	7 661

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
228.	SP 784236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	10,005	-	10,005	748,00	7 484
		O1: 1,2*2		2,4				
		O2: 1,25*3		3,75				
		O6: 1,27*1		1,27				
		O7: 1,8*1		1,8				
		O8: 0,785*1		0,785				
227.	SP 998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	-	1,61	110,00	177
766: Konstrukce truhlářské								-
228.	H 811101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1000-1200/2740mm, 2 x 2 křídla, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	47 950,10	95 900
229.	H 811101R02	(O2.) Stávající okno - výměna 1250/2500mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	-	-	-	30 644,90	-
230.	H 811101R04a	(O6.) Stávající okno - výměna 1270/1600mm, jednokřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	25 514,50	25 515
231.	H 811101R04b	(O7.) Stávající okno - výměna 1800/1600mm, třikřídlové, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	34 391,50	34 392
232.	H 81144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	9,25	10,00	10,175	330,00	3 358
		2*1,2+3*1,25+1*1,3+1*1,8		9,25				
233.	H 81164R010b	(2.) Dveře vnitřní dřevěné 1300/2600 (900/2600 a 400/2600) - nové dveře - výměna za stáv. shodný typ dvoukřídlové, otevíravé, dřevěné zárubeň vč. kov. i zámků, dodávka v kompl. díle tabulky výrobků / včetně dodávky a montáže zárubně	kus	1,0	-	1,0	47 300,00	47 300
234.	SP 766211R01	Madlo dřevěné rovné + úchyty ocelové platě dodávka + montáž	m	27,0	-	27,0	1 375,00	37 125
235.	SP 766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,0	-	8,0	715,00	5 720
236.	SP 766660141	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,0	-	1,0	1 375,00	1 375
237.	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,0	-	8,0	220,00	1 760
238.	SP 766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,0	-	1,0	330,00	330
239.	SP 766691914	Vývážení nebo zavážení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,0	-	8,0	18,48	148
240.	SP 766691915	Vývážení nebo zavážení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,0	-	1,0	38,50	39
241.	SP 766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,0	-	7,0	308,00	2 156
242.	SP 766699R01	Otevírácí oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	4,0	-	4,0	5 820,10	23 280
243.	SP 766699R02	Samolepicí fólie vinyl bezpečnostní označení prosklených ploch dodávka + montáž	m	9,0	-	9,0	1 210,00	10 890
244.	SP 766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	9,0	-	9,0	495,00	4 455
245.	SP 766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	9,0	-	9,0	715,00	6 435
246.	SP 766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	4,0	-	4,0	12 833,70	51 335
247.	SP 766699R06	Snižování katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	22 000,00	44 000
248.	SP 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	1,1	3 955,11	4 351

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
767: Konstrukce zámečnické							-	33 871	
249.	SP	725291R01	Invalídní madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, bílé dodávka+montáž	kus	9,0	-	9,0	732,60	6 593
250.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	-	150,0	55,00	8 250
251.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	-	150,0	82,50	12 375
252.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednořivých dílů do 100 kg	kg	100,0	-	100,0	60,50	6 050
253.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	332,68	602
776: Podlahy povlakové							-	2 631	
254.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	10,0	-	10,0	161,50	1 615
255.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	10,0	-	10,0	71,50	715
256.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	253,00	101
783: Nátěry							-	7 186	
257.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	5,0	-	5,0	396,00	1 980
258.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	2,5	-	2,5	13,20	33
259.	SP	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	2,5	-	2,5	605,00	1 513
260.	SP	783997163	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	22,0	-	22,0	165,00	3 630
784: Malby							-	14 740	
261.	SP	784181121	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	13,20	2 640
262.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za směsí ze mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	-	200,0	60,50	12 100
786: Čalounické úpravy							-	19 720	
263.	SP	786625R01	Rolety - montáž + demontáž	m2	20,883	-	20,883	935,00	19 507
			O1: 1,2*2,74*2		6,576	-			
			O2: 1,25*2,5*3		3,375	-			
			O6: 1,27*1,6		2,032	-			
			O7: 1,8*1,6*1		2,88	-			
264.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	-	0,33	646,51	213
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							-	28 054	
265.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	561 085,30	28 054

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_51.5.NP: Stavební úpravy objektu PF - Dukelská I, II 5.NP							-	36 976	
009: Ostatní konstrukce a práce							-	2 486	
266.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,0	-	20,0	41,80	836
267.	SP	952901R03	Stavebně přípomocné práce	hod	5,0	-	5,0	330,00	1 650
0096: Bourací práce							-	1 272	
268.	SP	966077121	Odstanění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	4,0	-	4,0	317,90	1 272
00997: Přesun sutí							-	988	
269.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	0,764	-	0,764	348,70	268
270.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,764	-	0,764	205,70	157
271.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,28	-	15,28	20,46	313
					0,764*20		15,28	-	
272.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,764	-	0,764	330,00	252
00998: Přesun hmot HSV							-	2	
273.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,001	-	0,001	1 263,90	2
766: Konstrukce truhlářské							-	13 920	
274.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné + úchyty ocelové platě dodávka + motáz	m	10,0	-	10,0	1 375,00	13 750
275.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,0	-	1,0	18,48	18
276.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	1,1	137,69	151
767: Konstrukce zámečnická							-	13 999	
277.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	100,0	-	100,0	55,00	5 500
278.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	100,0	-	100,0	82,50	8 250
279.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	137,50	249
783: Nátěry							-	2 549	
280.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	2,0	-	2,0	398,00	792
281.	SP	763913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	1,5	-	1,5	38,50	58
282.	SP	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	1,5	-	1,5	605,00	908

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztrátivé	Výměra	Jedn. cena	Cena
283.	SP	783997183	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	4,8	-	4,8	165,00	792
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					-	1 761
284.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	35 215,40	1 761

Obsah VRN + Ostatní náklady

Poplatky za zábory veřejných a soukromých ploch, poplatky za vjezd na cizí pozemek
Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a kolaudaci stavby
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení - náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště / z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště - (provozně dopravní řád)
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky - a revize UT, ZTI, VZT, EI, teplovod
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření - intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu / a dalších dotčených orgánů
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele - při předání a převzetí díla
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípoj - energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení / případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení stav. - a na přípojkách energií
Odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i nákl. - na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých by bylo zařízení
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli - v souladu se Smlouvou o dílo
Zakrývání oken, dveří, nábytku, podlah (při navážení materiálu zakrytí podlah už od vchodu) - instalace protiprachových předstěn vč. vstupních dveří
Zabezpečení provozu objektu - vstupů, kanceláří, učeben, poslucháren
Vystěhování a zpětné nastěhování místností v průběhu provádění stavebních prací
Denní úklid v průběhu provádění stavebních prací
Náklady na vytyčení sítí
vytyčení prostorové polohy objektu stavby podle projektu před zahájením prací na objektu, a to včetně zpracování dokladů o vytyčení stavby úředně ověřených oprávněným geodetem, z toho 4x v tištěné a 4x digitální podobě pro objednatele
Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, travní porosty, oplocení včetně podezdívky, konfigurace terénu atd.)
Odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební sutí spojených s přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech a doložení dokladů o uložení na skládku
Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí a přístavby objektu 4x v tištěné a 4x v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, xls a 1x ve formátu pdf, včetně výškopisu v nezbytně nutném rozsahu, zaměření musí být provedeno v souladu se „Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM-JIH (verze 4.0 06/2005)“ pro možnost vkladu do DTMM
Zajištění geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 6x v tištěné a 2x v digitální podobě na CD ve zdrojových souborech a v pdf,
Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru tj. v prostoru ploch staveniště a na příjezdových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády
Zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách staveniště
Celkový kompletní úklid staveniště a stavby před předáním a převzetím stavby
Zajištění vybudování zařízení staveniště i pro podzhotovitele
Zajištění pasportizace nemovitostí tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí před zahájením realizace stavby.
Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání 1x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě na CD k Termínu předání a převzetí stavby,
Provádění průběžné koordinace prací podzhotovitelů
Provádění průběžných přejímek prací od vlastních pracovníků a pracovníků podzhotovitelů před jejich předáním ke kontrole TDI
Zajištění předání a převzetí stavby včetně zajištění předpřejímek
Popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace pro stavební povolení s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 2x v tištěné podobě 2x v digitální podobě na CD ve formátu pdf k termínu předání převzetí stavby
Zajištění měsíčních zpráv o postupu prací zhotovitele 2x v tištěné podobě a zaslání elektronicky ve zdrojovém souboru v rozsahu dle Smlouvy o dílo
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o zkouškách)

Zajištění atestu a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobku před jejich zabudováním, k Termínu předání a převzetí stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Proškolení obsluhy jednotlivých zařízení k Termínu předání a převzetí stavby, 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Zpracování seznamů strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Zpracování seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou v délce 36 měsíců, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Komplexní vyzkoušení všech profesí, které jsou součástí díla, rozsah a způsob provedení navrhovatelem v rámci přípravy těchto zkoušek, vyzkoušení k Termínu předání a převzetí stavby, vypracování protokolu o komplexním vyzkoušení
Zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla zhotovitelem, součást dokumentace pro provedení stavby dle SoD, k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech a ve formátu pdf
Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého díla k Termínu předání a převzetí díla 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf,
Příprava a zpracování odsouhlasovacích listů (OL) výrobků, materiálů, zařízení před zabudováním do stavby, skeny odsouhlasených OL předat k Termínu předání a převzetí stavby 1x na CD ve formátu pdf včetně seznamu odsouhlasených OL
Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby, dokumentace bude tvořena tabulkou po profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a to k Termínu předání a převzetí stavby, 4 x v tištěné podobě a 4x na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhajícím kontrole nebo revizi musí být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu

