


Změnový rozpočet - Více práce DODATEK č.2

Stavba: Rekonstrukce ul. Alejnikovova Ostrava - Zábřeh

	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem
- Rekonstrukce ul. Alejnikovova Ostrava - Zábřeh							267 898,28
- 001 - Poplatek za skládku - SoD							112 910,87
- 997 - Přesun sutě							112 910,87
	8	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	651,948	173,19	112 910,87
- 001.1 - Poplatek za skládku - Dod.č.1							131 287,03
- HSV - Práce a dodávky HSV							131 287,03
- 997 - Přesun sutě							131 287,03
	2	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	758,052	173,19	131 287,03
- 102.1 - Rozdíly dle zaměření sk. stavu							2 639,27
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 639,27
	3	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,200	114,60	1 512,72
	4	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	13,332	84,50	1 126,55
- 901 - Provizorní cesta k rehabilitaci							21 061,11
- 1 - Zemní práce							9 829,79
	2	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,900	459,00	4 544,10
	3	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	9,900	27,43	271,56
	4	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,900	42,12	416,99
	14	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,900	67,80	671,22
	13	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	9,900	23,64	234,04
	5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,900	43,10	426,69
	6	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	66,000	30,50	2 013,00
	7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	66,000	16,70	1 102,20
	8	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,650	90,90	149,99
- 5 - Komunikace pozemní							10 335,60
	9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	66,000	156,60	10 335,60
- 998 - Přesun hmot							895,72
	12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,476	48,48	895,72



Změnový rozpočet - Méně práce DODATEK č.2

Stavba: Rekonstrukce ul. Alejnikovova Ostrava - Zábřeh

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem
Rekonstrukce ul. Alejnikovova Ostrava - Zábřeh						-101 929,39
- 001 - Poplatek za skládku - SoD						-36 509,08
- 1 - Zemní práce						-36 509,08
2	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-215,559	56,00	-12 071,30
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-21,969	56,00	-1 230,26
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-21,240	56,00	-1 189,44
1	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-393,180	56,00	-22 018,08
- 001.1 - Poplatek za skládku - Dod.č.1						-42 450,91
- 1 - Zemní práce						-42 450,91
1	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-758,052	56,00	-42 450,91
- 102.1 - Rozdíly dle zaměření sk. stavu						-22 969,40
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						-22 969,40
1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-67,400	139,20	-9 382,08
2	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-68,074	162,00	-11 027,99
5	935114112	Mikroštěbinový odvodňovací žlab D400 1000/200/200	m	-1,000	2 559,33	-2 559,33

