Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena
	Zařízení č.7							
	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ-PZAL /se sítem/							
7.1	PZAL-200x800-S	ks	1,00	2 250,00	2 250,00	350,00	350,00	2 600,00
7.2	PZAL-500x500-S	ks	1,00	3 800,00	3 800,00	350,00	350,00	4 150,00
	Směšovací komora stran.,těsná							
7.3	Směšovací komora stranová	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ							
7.4	tl. 25mm	m2	5,79	350,00	2 026,50	158,00	914,82	508,00
7.5	tl. 32mm	m2	13,75	458,00	6 297,50	158,00	2 172,50	616,00
	PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ							
7.6	tl. 80 mm odolnost 60 min	m2	7,26	158,00	1 147,08	158,00	1 147,08	316,00
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH							
	do obvodu 1890 100% tvarovek	bm	0,70	2 400,00	1 680,00	1 200,00	840,00	3 600,00
	do obvodu 2630 40% tvarovek	bm	8,20	1 250,00	10 250,00	750,00	6 150,00	2 000,00
	ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU							
	do obvodu 2630	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY							
	Montážní materiál celkem	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	Zařízení č.7 - celkem				**39 751,08**		**17 424,40**	

Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
2 600,00	0,00	0,00		
4 150,00	0,00	0,00		
15 000,00	10,00	10,00		
2 941,32	0,00	0,00		
8 470,00	0,00	0,00		
2 294,16	0,00			
2 520,00	19,00	13,30		
16 400,00	29,00	237,80		
1 000,00	0,00	0,00		
1 800,00	0,00	0,00		
57 175,48		**261,10**		