

**PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu
a zvýšené psychiatrické péče - SO.02**

**ZMĚNA NEREALIZOVANÝCH PRVKŮ ZA DODATEČNĚ
POŽADOVANÉ_ZMĚNOVÝ LIST č. 61_A**

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Změna nerealizovaných prvků za dodatečně požadované	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	<p>Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl při revizi a uzavření konečné fakturace zhotovitel upozornil TDS a investora na nerealizované následující prvky, které byly zahrnuty ve výkazu výměr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kamerový systém VSS vč. SW aplikace (součást vjezdové brány), který je možný realizovat až v rámci rozšíření komunikací, které jsou předmětem II. etapy (nebylo projektantem vyjmuta z výkazu výměr), - nerealizovaná část venkovního zábradlí, - ukončovací lišta nopové fólie (v případě instalace by došlo k narušení venkovních omítek), - revizní dvířka do SDK konstrukcí (vyjmuta z důvodu bezpečnosti pacientů). <p>Nerealizace výše uvedených prvků vzniklo průběžně při zpřesňování projektové dokumentace z důvodu jejich nadbytečnosti. Ve vazbě na další požadované práce se jedná se o změnu dodávky bez dopadu na konečnou cenu díla a termín.</p>	
Technické řešení změny:	<p>Odpočty: Kamerový systém VSS, část venkovního zábradlí, lišta nopové fólie, revizní dvířka do konstrukcí SDK</p> <p>Přípočty: Doplnění minerálních podhledů v technických prostorách včetně souvisejících prací (přesun svítidel a čidel EPS), dodatečné zámečnické konstrukce, GSM hlásič, dveřní kování KLIKA/KOULE (zprecnění z důvodu provozních vazeb), dilatační lišty, madla pro imobilní (nebylo zahrnuto v PD), systém generálního klíče (zprecnění z důvodu provozních vazeb), dodávka a instalace 7 ks observačních lůžek, které vyžadují pevně spojení s podlahou, ve které se nachází podlahové topení.</p>	
Dokumentace/ příloha ZL:	Bez dokumentace	
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - MĚNĚPRÁCE	-806.333.81Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO/ NE ANO/ NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 12.12.2021	jméno: Pavel Pohořalý
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 20/12/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 20.12.21	jméno: Ing. Pavel Richter

ZMĚNOVÝ LIST 61

AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02

ZL 61 A_NEČERPANÉ POLOŽKY	-806 333,81
ZL 61 B_VÍCEPRÁCE: Rozpočet	806 333,81
CELKEM ZL61	0,00

ZMĚNOVÝ LIST 61 A - NEČERPANÉ POLOŽKY

AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02

ZL 61 A_NEČERPANÉ POLOŽKY: Rozpočet

-806 333,81

Elektroinstalace - slaboproud							- 534 303,40 Kč
č. pol.	obj.kód	popis	m.j.	výměra	cena/mj	materiál celkem	
1		Strukturovaná kabeláž – SK - pasivní část		DPS		-	8 400 Kč
		Kabeláž					
21		Kabel UTP cat.5e PE k bráně	m	-960	6,00 Kč	-	5 760 Kč
22		Optický kabel 12vl. SM - HDPE 14/10 k vjezdové bráně	m	-240	11,00 Kč	-	2 640 Kč
8		Kamerový systém – VSS		DPS		-	520 321 Kč
		NVR					
2		SW pro profesionální použití pro reálný časový náhled kamer, bez nahrávání	ks	-1	63 320 Kč	-	63 320 Kč
3		Software pro rozpoznání SPZ	ks	-1	4 484 Kč	-	4 484 Kč
4		Software pro zpracování obrazu dle upřesněných požadavků investora	ks	-5	5 000 Kč	-	25 000 Kč
5		Licence pro připojení do stávajícího systému PNB Cisco VSOM	ks	-49	4 967 Kč	-	243 383 Kč
9		Kamery					
13		IP kamera venkovní pro vjezd a výjezd z areálu	ks	-2	6 342 Kč	-	12 684 Kč
14		IP kamera venkovní pro čtení SPZ	ks	-2	15 725 Kč	-	31 450 Kč
18		Závory					
19		Závory - dodávka stavby	ks	-2	25 000 Kč	-	50 000 Kč
20		Sloupek pro umístění kamer včetně základu	ks	-2	10 000 Kč	-	20 000 Kč
21		Sloupek pro umístění EV a čtečky včetně základu	ks	-2	10 000 Kč	-	20 000 Kč
22		Krabice pro instalaci ovládacích zařízení závory	ks	-2	25 000 Kč	-	50 000 Kč
10		Kabelové trasy		DPS		-	5 582 Kč
		NUK bez požární odolnosti					
1		Ochranná trubka KOPOFLEX 75 k vjezdovým závorám	m	-110	27 Kč	-	3 014 Kč
8		Mikrotubička DURALINE HDPE 14/10 vedená k vjezdové bráně	m	-240	10,70 Kč	-	2 568 Kč

Zámečnické konstrukce	- 106 555,91 Kč
------------------------------	------------------------

IO 01_I. - Zpevněné plochy _ I ETAPA

79	K	OST1_R03	Dodávka a montáž systémového bezpečnostního zábradlí	m	-42,000	3 600,00	-151 200,00
			"viz navrhované kapacity_TZ_ rozsah a specifikace viz v.č. IO01-13" 60,0				-60,000
			zábradlí opěrné stěny u vchodové rampy				18,000
			Součet				-42,000

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

294	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg	507,319	88,00	44 644,09
			"kotvení pergol dle SoD" 126,72+28,9+32,97				-188,590
			"kotvení pergol skutečnost"				
			"plech P10" (0,105+0,075)*78,5=14,13 kg				
			(14,13+2,4+0,75+0,5)*1,03*38				695,909
			Součet				507,319

SO02 - Novostavba - D 1.1-2 AS řešení - 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

146	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	-401,830	150,00	-60 274,50
-----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

SO02 - Novostavba - D 1.1-2 AS řešení - Konstrukce a doplnění _ VŘ

433	K	795715R01	D+M _ revizní dvířka do SDK konstrukce - bez požární odolnosti _ 150/150 mm	ks	-55,000	800,00	-44 000,00
434	K	795715R02	D+M _ revizní dvířka do SDK konstrukce - bez požární odolnosti _ 300/300 mm	ks	-27,000	800,00	-21 600,00
435	K	795715R03	D+M _ revizní dvířka do SDK konstrukce - s požární odolností na 30 min _ 300/300 mm	ks	-12,000	2 100,00	-25 200,00
436	K	795715R04	D+M _ podhledové větrací mřížky 100/100 mm (v systémovém provedení a umístění v koordinaci s dodavatelem medicijních plynů)	ks	-36,000	400,00	-14 400,00