Příloha č.1

Změnový list - vícepráce | č. 1.

stavba: Rekonstr. pietního areálu obětí 2. svět. války na měst. Hřbitově v Litvínově

Datum : 5.8.2016

Vypracoval : Miroslav Dostál

Popis změny a její účel :

1) Na základě upřesnění projektové dokumentace AD bude ve výklanku osazena žulová deska rozměru 1200x1600mm oproti původně navržené o rozměru 900x900mm

2) Po oklepání obkladů a otlučení nesoudržného betonu na pietních zdech byly zjištěny větší nerovnosti, než předpokládal projekt. Po konzultaci s AD (zápis ve SD dne 4.8.2016) bylo konstatováno, že reprofilace tl. 10mm pod obklad je nedostatečn (položka 38, 80% zdi pod obklad je 55,75m2) a bude nutná reprofilace 30mm na 80% zdí pod obklad.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. přiložený položkový rozpočet				12 450,00 Kč	
Reprofilace stěn cement. sanač. maltami tl.30mm	m2	55,75	1 530,00	85 297,50 Kč	
cena celkem bez DPH				97 747,50 Kč	
upravená cena bez DPH					

CZ - ANEK´S s.r.o.
Krátká 614
464 01 Frýdlant
DIČ: CZ25003810

Vypracoval : Miroslav Dostál Datum : 5.8.2016

Kontroloval : Zdeněla Porcal Datum : 8.8.2016

Schválil : Datum :

Změnový list - méněpráce č. 2.

stavba: Rekonstr. pietního areálu obětí 2. svět. války na měst. Hřbitově v Litvínově

Datum : 5.8.2016

Vypracoval : Miroslav Dostál

Popis změny a její účel :

1) Odečtená položka č 60původně navržená žulová deska o rozměru 900 x 900mm oproti původně navržené o rozměru 900x900mm

2) Odečtení z položky č. 38 Reprofilace betonu sanačními maltami t..10mm, Celková plocha pietních zdí pod obklad je 75m2, 80% je 55,75m2

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
pol. 60 Žulová deska tl. 8cm	m2	0	0,00	-2 689,20 Kč	
Reprofilace stěn cement. sanač. maltami tl.10mm	m2	-55,75	510,00	-28 432,50 Kč	
cena celkem bez DPH				- 31 121,70 Kč	
upravená cena bez DPH					

CZ - ANEK´S s.r.o.
Krátká 614
434 01 Frýdlant
DIČ: CZ25003810

Vypracoval : Miroslav Dostál Datum : 5.8.2016

Kontroloval : Zdeněk Porcal Datum : 8.8.2016

Schválil : Datum :