

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy

Název změny: ZL 01 Doplnění kamenné rovnániny

Zhotovitel dokumentace: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01 - P01	88 514,27
HSV - Práce a dodávky HSV	85 514,27
4 - Vodorovné konstrukce	69 915,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 599,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
Celkem (bez DPH)	88 514,27
DPH 21 %	18 588,00
Celkem (včetně DPH)	107 102,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze ZL 01 - P01							88 514,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				85 514,27	
D		4	Vodorovné konstrukce				69 915,17	
353	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene nepracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene ze žulových bloků o vel. 80-350 mm - skladba B	m2	19,140	1 474,83	28 228,25	IK
354	M	58381127	žulové bloky nepravidelné	m2	21,054	1 980,00	41 686,92	IK
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 599,10	
355	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	9,570	1 630,00	15 599,10	URS 2021/02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				3 000,00	
321	K	070001000	Provozní vlivy - doprava	...	1,000	3 000,00	3 000,00	URS 2021/02