

D5, km 79,6 kraj, střed směr Rozvadov - 20SK210052

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km		150	
2	Výkon technika	hod		1	
3	Doprava servisní vozidlo - dílna	km		300	
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod		15	
5	Doprava techniky (NV)	km		150	
6	Doprava materiálu (do 15 t)	km		150	
7	Doprava materiálu (nad 15 t)	km		0	
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m		52	
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m		12	
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m		0	
11	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m		4	
12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		4	
13	Demontáž a montáž sloupku	ks		4	
14	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		1	
15	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		0	
16	Rektifikace jednostranných svodidel	m		16	
17	Svodnice NH4	ks		1	
18	Distanční díl - trubková spojka	ks		4	
19	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks		4	
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks		0	
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		0	
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks		0	
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		0	
24	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		1	
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		1	
26	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		0	
27	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		0	
28	Strojní zemní práce	hod		0	
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks		10	
30	Směrový sloupek, vč. montáže	ks		0	
31	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks		2	

32	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod		3	
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl		3	
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km		0	
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km		0	
36	Doprava a likvidace značení návěst	km		0	
37	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km		0	
38	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod		15	
39	Pronájem I. předzvěst	hod		15	
40	Pronájem II. předzvěst	hod		15	
41	Pronájem výstražná návěst	hod		15	
				CELKEM:	233293,00