


SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Ovčácká

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Tomáš Drážek


Datum: 1.12.2021

Projektant:
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 501,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 501,00
D	5		Komunikace pozemní				32 000,00
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	40,000	800,00	32 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 245,00
2	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m od TP 10 m, od sníženého místa 5 m, odvedení vody do TP 12 m, od zvodnělé zatáčky 10 m	m	37,000	80,00	2 960,00
5	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	5,000	490,00	2 450,00
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	70,000	23,00	1 610,00
1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	75,000	43,00	3 225,00
D	998		Přesun hmot				3 256,00
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,200	55,00	3 256,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bolinská - K Kladrubám


Místo:

Datum: 1.12.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 775,00

D HSV

Práce a dodávky HSV


40 775,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 775,00

3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	80,000	65,00	5 200,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	425,000	23,00	9 775,00
PP			850 bm krajnice x 0,5 m				
2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	600,000	43,00	25 800,00
PP			očištění skládek 50x4 + 60x6 m očištění krajnice cesta vlevo 80 x 0,5 m				



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

linky I.ú. Javorník


Místo:

Datum: 1.12.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Drážek

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV

67 200,00

D 1 Zemní práce

64 800,00

1	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 440,000	45,00	64 800,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

linka 564D(u LC Ovčáská) - 100x3m

Bolinsko

PP

linka 520G13 - 100 x3m

linka 520D/E - 100x3m

linka 520D - (70+40)x3m

linka 520C9 - 70x3m

D 5 Komunikace pozemní

2 400,00

2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,000	800,00	2 400,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

