

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO SPR-S38/2021

uzavřená dne 31.3.2021 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### Národní technické muzeum

se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
zastoupena: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem  
IČO: 00023299  
DIČ: CZ00023299

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Marcela Znamenáčková, vedoucí správce budov

(dále jen „Objednatel“)

##### 2. Zhotovitel:

###### KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786 20, 160 00 Praha 6  
zastoupen: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva  
IČO: 18630197  
DIČ: CZ18630197  
zapsán v OR: vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 752

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Pavel Polcar, ředitel divize 5

(dále jen „Zhotovitel“)

### II.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 31.3.2021 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Díličí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů**“. Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají smluvní Strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Předmětem Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvidatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací a méněprací v rozsahu uvedeném ve Změnovém listu č. 1, včetně zdůvodnění těchto víceprací méněprací. Tento změnový list včetně položkového rozpočtu stavby tvoří přílohu této Smlouvy.
3. Provedení uvedených víceprací méněprací má současně dopad na některá ustanovení Smlouvy, jak je dále uvedeno.

### III.

#### Změna čl. IV Doba a místo plnění

1. Čl. IV odst.2 Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 9 měsíců od předání staveniště do jeho dispozice a nejpozději poslední den lhůty řádně dokončené dílo předat Objednateli. Dílo je možné provádět v pracovních dnech v čase cca od 7.00 hod. do 17.00 hod., a to v předpokládaném týdenním objemu 40 hod. anebo jinak po dohodě s Objednatelům podle operativních požadavků Objednatele.

se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 11-ti měsíců od předání staveniště do jeho dispozice a nejpozději poslední den lhůty řádně dokončené dílo předat Objednateli. Dílo je možné provádět v pracovních dnech v čase cca od 7.00 hod. do 17.00 hod., a to v předpokládaném týdenním objemu 40 hod. anebo jinak po dohodě s Objednatelům podle operativních požadavků Objednatele.

### IV.

#### Změna čl. V Cena díla

1. Čl. V odst.1 Smlouvy

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

**cena bez DPH** **6.869.969,68,- Kč**  
(slovy šest milionů osm set šedesát devět tisíc devět set šedesát devět korun českých šedesát osm haléřů bez DPH).

**DPH** **1.442.693,63,- Kč**  
(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet dva tisíc šest set devadesát tři korun českých šedesát tři haléřů).

**cena celkem včetně DPH** **8.312.663,31,- Kč**  
(slovy: osm milionů tři sta dvanáct tisíc šest set šedesát tři korun českých třicet jeden haléřů včetně DPH).

se mění takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení a dle závazného a úplného položkového rozpočtu stavby Změnového listu č.1 (příloha č.1 tohoto Dodatku č. 1) a činí:

**Původní cena dle Smlouvy bez DPH** **6.869.969,68 Kč**

**Cena víceprací/méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH** **209.802,71 Kč**

**Konečná cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** **7.079.772,39 Kč**

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.



### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana elektronický stejnopis.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1:           Změnový list č.1 – **je pevně připojena!**

V Praze dne .....

   
Národní technické  
muzeum  
23.12.2021 14:27

Národní technické muzeum  
Mgr. Karel Ksandr  
generální ředitel

V Praze dne .....

   
Datum: 2022.01.03  
15:47:08 +01'00'

KONSIT a.s.  
Ing. Jiří Urban  
člen představenstva

# ZMĚNOVÝ LIST

Expozice středověkých stavebních strojů			
reg.č.projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010517		číslo ZL:
smlouva:	SPR-S38/2021		1
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299		
zhotovitel:	KONSIT, a. s., IČO: 18630197, DIČ: CZ18630197		
název ZL:	Dodatek č. 1 - změny v konstrukcích		
dotčené st. objekty:	Objekt bývalé Sodovkárny, parcelní č. st. 1/3, k.ú Plasy		místn. č. L-1.02, L-1.14a, L-1.13, L-1.16, L-1.17
předmět změny:			
<p>Změny v otvorech nosných konstrukcí, ramp, podlah a stropu nad L-1.02 na základě nových zjištění po odhalení konstrukcí po zahájení provádění prací.</p>			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
<p>Konkrétně se jedná se o změny dané zjištěním jiných výškových úrovní podlah místností oproti projektové dokumentaci po vybourání otvorů a propojení místností. V případě otvoru mezi místností L-1.02 a L-1.14a byl navíc odhalen meziprostor v hloubce zdiva ukončený klenbou (bývalé vytahovadlo při historickém využívání objekt jako ležácké sklepy) zasahující výškově do plánovaného otvoru. Tyto změny mají nutně dopad na jiné řešení otvorů, jejich velikost, překlady a bezbariérové prvky (rampy, zábradlí). Dále bylo při zahájení opravy prostupů stropu nad místností L-1.02 zjištěno, že stávající trámový strop je masivně napaden a nevratně degradován dřevomorkou a bude ho nezbytně strhnout a nahradit novým. Změny jsou nutně pro další návazné práce dle projektové dokumentace, bez jejich provedení by nemohla stavba pokračovat.</p>			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
<p>Změny nebylo možné předvídat, a to především z důvodu jejich zjištění po odhalení konstrukcí.</p>			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
<p>Oddělit práce a samostatně je zadat není reálné. Velká část nálezové situace má dopad do statiky objektu, urychleně muselo dojít ke statickému zajištění, což už jsou finanční položky nad rámec stávajícího rozpočtu. Staveniště je velice stísněné, nebylo docíleno dokončení průchodů, přístup do jednotlivých prostor je z různých vstupů a z tohoto pohledu by nemohlo být předáno staveniště z pohledu BOZP tak, aby se vymezila činnost dvou zhotovitelů.</p>			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst. 6 ZZVZ			
záporná hodnota změny	bez DPH	348 866,82	Kč
	21%DPH	73 262,03	Kč
	<b>celkem</b>	<b>422 128,85</b>	<b>Kč</b>
kladná hodnota změny	bez DPH	558 669,53	Kč
	21%DPH	117 320,60	Kč
	<b>celkem</b>	<b>675 990,13</b>	<b>Kč</b>
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	209 802,71	Kč
	21%DPH	44 058,57	Kč
	<b>celkem</b>	<b>253 861,28</b>	<b>Kč</b>
vliv na termín dokončení:			
<p>Na termín dokončení změny vliv mají. V rámci výše uvedených změn bylo nutné zpracovat změnovou projektovou dokumentaci a požádat o závazné stanovisko odbor kultury a památkové péče. Bez uvedeného stanoviska nebylo možné podepsat Dodatek č.1 a především pokračovat v realizaci. Předpokládáme prodloužení termínu dokončení o 60 dnů oproti Smlouvě.</p>			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Na změnu byla zpracována změnová projektová dokumentace (změna stavby před dokončením) - Dodatek č. 1.			

vyjádření AD:	O SOULADU S PA
vyjádření TDS:	BRZ PŘIPOMÍNKY
vyjádření objednatele:	SOUHLASÍ
vyjádření orgánů památkové péče:	Na změnu stavby před dokončením - Dodatek č. 1 - bylo vydáno kladné závazné stanovisko s podmínkami, které byly zahrnuty do finálního změnového rozpočtu.
další vyjádření:	nejsou

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet



za zhotovitele:	Ing. Petr Sklenář, hlavní stavbyvedoucí	Datum	19.10.2021
za AD:	Ing. arch. Tomáš Santavý	Datum	19.10
za TDS:	Ing. Jaroslav Čechura Stavební a technický do Lazaretní 1175/27, 31200	Datum	19.10.2021
za objednatele:	Ing. Marcela Znamenáček	Datum	19.10.2021

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM  
170 78 PRAHA 7, KOSTELNÍ 42

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	TS-2018-004R4aZM1	Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
Objekt:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
Rozpočet:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)	
Objednatel:	Národní technické muzeum Kostelní 1320/42 17000 Praha-Holešovice	IČO: 00023299 DIČ: CZ00023299
Zhotovitel:	KONSIT a.s. Půlkruhová 786/20 16000 Praha-Vokovice	IČO: 18630197 DIČ: CZ18630197

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		253 992,96
PSV		822,55
MON		-45 012,80
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>209 802,71</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		209 802,71 CZK
Základní DPH	21 %		44 058,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**253 861,28 CZK**

v PLASÍCH  
  
 Za zhotovitele

dne 19.10.2021  
  
 Za objednatele

Popis stavby: TS-2018-004R4a - Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-1 331,20	-1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			78 216,13	37
4	Vodorovné konstrukce	HSV			74 438,49	35
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 453,46	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 250,72	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 120,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 600,00	18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 767,40	4
711	Izolace proti vodě	PSV			1 552,92	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 444,10	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-9 150,85	-4
776	Podlahy povlakové	PSV			2 341,00	1
783	Nátěry	PSV			2 075,33	1
784	Malby	PSV			-439,95	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			-45 012,80	-21
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			38 477,96	18
Cena celkem					209 802,71	100



## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-1 331,20</b>				
1	278381136R00	Základ o ploše do 0,25 m2 z bet. C 25/30	m3	-0,06400	20 800,00	-1 331,20	RTS 21/ II	Indiv	-1 331,20	
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr povrchu a vynechání otvorů pro kotevní železa. V položce nejsou kalkulovány náklady na případné zemní práce nebo izolace. množství dle Sod pol.č.12 : -0,064 -0,06400 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : 0 Mezisoučet -0,06400								
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>78 216,13</b>				
2	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm	kus	12,00000	154,50	1 854,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 854,00
		množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 : 2*6 12,00000 Mezisoučet 12,00000								
3	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	15,00000	1 154,00	17 310,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II		17 310,00
		množství dle SoD = 0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : zajištění stávající konstrukce L-1.14a : 15 15,00000								
4	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	15,00000	300,00	4 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II		4 500,00
		množství dle SoD = 0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : zajištění stávající konstrukce L-1.14a : 15 15,00000								
5	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu IPN č.20	t	0,46444	46 660,00	21 670,77	RTS 21/ II	Indiv		21 670,77
		množství dle SoD pol.č.26 : -0,34198 -0,34198 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : nově řešen překlad nad otvorem mezi L-1.02 a L-1.14a 4x 0,64735 IPN220/2800mm a 3x IPN 220/3150mm : 31,10*(4*2,8+3*3,15)*1,008*1/1000								

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		ocelové nosníky po rampou I 200 dl.3000 : 26,3*(2*3)*1,008*1/1000		0,15906						
6	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdí nad 10 cm s použitím suché maltové směsi množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : úpravy v 2NP viz. TP/1 : 0,955*2,1 <b>Mezisoučet</b>	m2	2,00550	968,00	1 941,32	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 941,32
7	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. množství dle SoD=0 - nová položka : : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : : úpravy 1PP dle TP/1 : 2,365*2,14-0,8*2,05 <b>Mezisoučet</b>	m2	3,42110	728,00	2 490,56	RTS 21/ II	RTS 21/ II		2 490,56
8	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm množství dle SoD - pol.č.28 : -8,86825 množství dle skutečnosti : 8,86825 vliv ZLP.001 : světla šířka otvoru mezi L-1.02 a L-1.14a prodloužena z 1,72m na 2,45m : (1,515+0,2*2)*(2,45-2,15)	m2	0,57450	806,00	463,05	RTS 21/ II	Indiv		463,05
9	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm množství dle Sod pol.č.29 : -14,0262 množství dle skutečnosti před změnou : 14,0262 <b>Mezisoučet</b> vliv ZLP.001 : po odbourání zazdívek otvoru v 1PP viz. TP/1 : 1,555*2,14 <b>Mezisoučet</b>	m2	3,32770	1 718,00	5 716,99	RTS 21/ II	Indiv		5 716,99
10	380932217R00	Výztuž D 16, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi	m	23,84000	797,00	19 000,48	RTS 21/ II	RTS 21/ II		19 000,48

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 zalepit R14 po 600mm po obvodě stavby : (4,96*2+3,98*2)/0,6*0,8 <i>Mezisoučet</i>				23,84000   <i>23,84000</i>				
11	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace množství dle Sod pol.č. 30 : -5,6 množství dle skutečnosti po vlivu ZLP.001 zrušení OK pod rampou m.č.1.17 : 0 přípočet podhledu pod úrovní hrany oc.profilu v m.č.L.0.06 : 2,45*1,535 přípočet podhledu pod novým stropem viz. TP/4 : 20,5 <i>Mezisoučet</i>	m2	18,66075	711,00	13 267,79	RTS 21/ II	RTS 20/ I		13 267,79
12	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm množství dle Sod pol.č.31 : -12,98850 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy v m.č.L-1.17 : 0 přípočet podhledu pod úrovní hrany oc.profilu v m.č.L.0.06 : 2,45*1,535 přípočet podhledu pod novým stropem viz. TP/4 : 20,5 <i>Mezisoučet</i>	m2	11,27225	45,00	507,25	RTS 21/ II	Indiv		507,25
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 množství dle Sod pol.č. 32 : -5,6 množství dle skutečnosti po vlivu ZLP.001 odpočet rampy v m.č.L-1.17 : podhled pod úrovní hrany oc.profilu v m.č.L.0.06 : 2,45*1,535 <i>Mezisoučet</i>	m2	-1,83925	211,00	-388,08	RTS 21/ II	Indiv		-388,08

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
14	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm množství dle Sod pol.č. 33 : -3,5 množství dle skutečnosti po vlivu ZLP.001 zrušení OK pod rampou m.č.1.17 : 0 <span style="color: red;">Mezisoučet</span>	m	-3,50000	1 245,00	-4 357,50	RTS 21/ II	Indiv	-4 357,50	
15	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm množství dle Sod pol.č. 34 : -4,5 množství dle skutečnosti po vlivu ZLP.001 zrušení OK pod rampou m.č.1.17 : 0 <span style="color: red;">Mezisoučet</span>	m	-4,50000	1 549,00	-6 970,50	RTS 21/ II	Indiv	-6 970,50	
16	34924RP	Příplatek za použití rozpinavé malty v horní spáře	kg	100,00000	12,10	1 210,00	Vlastní	Indiv		1 210,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>74 438,49</b>				
17	411322424R00	Stropy trámové ze železobetonu C 25/30 množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 : (0,07+0,02)*4,96*(3,98+0,1+0,1) úprava stropu nad L-0.02 - trám T1 viz. TP/5a : 0,2*0,2*(4,135+0,2+0,2) <span style="color: red;">Mezisoučet</span>	m3	2,04735	3 280,00	6 715,31	RTS 21/ II	RTS 21/ II		6 715,31
18	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm analogicky dle popisu v PD: trapezový plech TR40/183/0,88 množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 : 4,96*(3,98+0,1+0,1) <span style="color: red;">Mezisoučet</span>	m2	20,73280	844,00	17 498,48	RTS 21/ II	RTS 21/ II		17 498,48
19	411354271R00	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů	m2	20,73280	24,60	510,03	RTS 21/ II	RTS 21/ II		510,03

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		množství dle SoD = 0 - nová položka :								
		vliv ZLP.001 :								
		nová stropní konstrukce viz. TP/4 : $4,96 \cdot (3,98 + 0,1 + 0,1)$		20,73280						
		<b>Mezisoučet</b>		<b>20,73280</b>						
20	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,10364	32 000,00	3 316,48	RTS 21/ II	Indiv		3 316,48
		množství dle SoD pol.č.42 : -1,2088		-1,20880						
		množství dle skutečnosti před změnou :								
		vliv ZLP.001 :								
		nová stropní konstrukce viz. TP/4 prut r10 do každé vlny (hmotnost 0,62kg/m) :		0,08094						
		$22 \cdot (4,96 + 0,1 + 0,1) \cdot 1,15 \cdot 0,62 \cdot 1 / 1000$								
		úprava stropu nad L-0.02 - trám T1 viz. TP/5a : 0,0227		0,02270						
		úprava stropu viz. výkres výztuže TP/5b : 1,2088		1,20880						
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,10364</b>						
21	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,12875	61 480,00	7 915,55	RTS 21/ II	RTS 21/ II		7 915,55
		množství dle SoD = 0 - nová položka :								
		vliv ZLP.001 :								
		nová stropní konstrukce viz. TP/4 :		0,12875						
		$5,4 \cdot 4,96 \cdot (3,98 + 0,1 + 0,1) \cdot 1,15 \cdot 1 / 1000$								
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,12875</b>						
22	413232221RT2	Zazdívková zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000	354,00	3 540,00	RTS 21/ II	Indiv		3 540,00
		množství dle SoD pol.č.43 : -6		-6,00000						
		množství dle skutečnosti po vlivu ZLP.001 :								
		pro I nosníky pod rampou mezi L-1.02 a L-1.14a : 4		4,00000						
		nová stropní konstrukce viz. TP/4 : 2*6		12,00000						

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
23	413941123RT6	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22 množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : stropní nosníky IPN220 dl.4380mm 6ks (hmotnost 31,1kg/m) : 31,1*6*4,38*1/1000	t	0,81731	52 760,00	43 121,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II		43 121,28
24	411320140RA0	Strop ŽB z betonu C25/30, tl. 10 cm, ztrac.bednění TR plech 40/160/0,88 + výztuž R10 Bet. mazanina 50mm, KARI síť 6/100 x 6/100. množství dle Sod pol.č.44 : -5,04 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy pod m.č. L-1.17 : 0 Mezisoučet	m2	-5,04000	1 967,00	-9 913,68	RTS 21/ II	Indiv	-9 913,68	
25	430320040RA0	Kompletní provedení ž.b. vyrovnávací rampy na upravené stropní kci. 0-180mm vč.hlaz. a úpr.povrchu množství dle Sod pol.č.46 : -0,37193 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy pod m.č. L-1.17 : 0 připočet nové rampy mezi m.č. L-1.13 a L-1.16 (vč.výztuže KARI 100/100/6) - viz. TP/2 : 0,19*1,24*1,52 připočet nové rampy mezi m.č. L-1.16 a L-1.17 (vč.výztuže KARI 100/100/6) - viz. TP/3 : Mezisoučet	m3	0,06014	28 850,00	1 735,04	RTS 21/ II	Indiv		1 735,04
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 453,46</b>				
26	601019193R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky HC 4 množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 : 20,5 Mezisoučet	m2	20,50000	51,20	1 049,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 049,60
27	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	-20,95000	1 134,17	-23 760,86	RTS 21/ II	Indiv	-23 760,86	

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		Vrchní vápenná omítka vyrovnaná dřev. hladítkem (strukturu povrchu sjednotit s původní). množství dle Sod pol.č.50 : -20,95 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : 0 <b>Mezisoučet</b>		-20,95000  -20,95000						
28	611474410R00	Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk včetně pomocného lešení	m2	20,50000	280,00	5 740,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II		5 740,00
		analogicky dle popisu v PD: rozetřená štuková omítka množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 : 20,5 <b>Mezisoučet</b>		20,50000  20,50000						
29	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,43730	907,33	4 026,10	RTS 21/ II	Indiv		4 026,10
		množství dle SoD - pol.č.55 : -14,74730 množství dle skutečnosti : 14,74730 vliv ZLP.001 : nadpraží otvoru mezi L-1.02 a L-1.14a prodlouženo z 1,72m na 2,45m (ostění bez změny) : 1,52*(2,45-1,72) po odbourání zazdívek otvoru v 1PP viz. TP/1 : 1,555*2,14		-14,74730 14,74730  1,10960 3,32770						
30	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	10,85320	1 134,17	12 309,37	RTS 21/ II	Indiv		12 309,37
		množství dle Sod pol.č.56 : -32,62380 množství dle skutečnosti : 32,62380 <b>Mezisoučet</b> vliv ZLP.001 : oboustranně zazdívkou otvoru po dveřích v 2NP viz. TP/1 : 0,955*2,1*2		-32,62380 32,62380  4,01100						

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R: Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		úpravy 1PP dle TP/1 - zazdívká cihelnou příčkou ze strany L-0.02 oboustranně : 2*(2,365*2,14-0,8*2,05) <i>Mezisoučet</i>		6,84220 <i>10,85320</i>						
31	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky analogicky dle popisu v PD: fabiony R - 60mm množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 : 4,96*2+3,98*2 <i>Mezisoučet</i>	m	17,88000	241,50	4 318,02	RTS 21/ II	RTS 21/ II		4 318,02
32	61-Z-001	Zpravení čela konstrukce po vybouraném stropu v místě snížené rampy přestěrkováním a nátěrem bet. Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. množství dle Sod pol.č.62 : -2,29770 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy pod m.č. L-1.17 : 0 <i>Mezisoučet</i>	m2	-2,29770	970,00	-2 228,77	Vlastní	Indiv	-2 228,77	
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>15 250,72</b>				
33	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu množství dle SoD=0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : hutněný násyp pod rampou mezi m.č. L-1.16 a L-1.17 (viz.TP/3) : 0,6*1,205*0,76	m3	0,54948	2 945,00	1 618,22	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 618,22
34	632457302R00	Potěr cem. vypálený, oc.hladítko, rovinný do 30 m2 analogicky dle popisu v PD: betonová mazanina kletovaná 30mm	m2	20,50000	624,00	12 792,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II		12 792,00

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 : 20,5		20,50000						
		<b>Mezisoučet</b>		20,50000						
35	632457305R00	Příplatek - potěr vypálený, rovinný, další 1 cm	m2	20,50000	41,00	840,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II		840,50
		analogicky dle popisu v PD: betonová mazaonina kletovaná 30mm množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : nová stropní konstrukce viz. TP/4 : 20,5		20,50000						
		<b>Mezisoučet</b>		20,50000						
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 120,00</b>				
36	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	4,00000	280,00	1 120,00	RTS 21/ II	Indiv		1 120,00
		množství dle Sod pol.č.93 : -8		-8,00000						
		<b>Mezisoučet</b>		-8,00000						
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : ukotvení zábradlí upravené rampy mezi L1.13 a L1.16 :		12,00000						
		<b>Mezisoučet</b>		12,00000						
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>37 600,00</b>				
37	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	0,67239	954,00	641,46	RTS 21/ II	RTS 21/ II		641,46
		množství dle SoD=0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : ubourání podkladu ve zdivu pod rampou mezi m.č. L-1.16 a L-1.17 (viz.TP/3) : 0,6*1,205*(0,76+0,17)		0,67239						
38	963011512R00	Bourání stropů z tvárnic tl.15 cm, nosníky ocelové	m2	-2,24770	315,00	-708,03	RTS 21/ II	Indiv	-708,03	
		množství dle Sod pol.č.101 : -4,13250		-4,13250						

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R· Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy pod m.č. L-1.17 : 0 připočet bourání prostoru pro rampu mezi m.č. L-1.16 a L-1.17 viz. TP/2 : 1,24*1,52 <b>Mezisoučet</b>		1,88480  -2,24770						
39	963031439R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm	m2	4,07643	346,50	1 412,48	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 412,48
		množství dle Sod = 0 - nová položka : množství dle skutečnosti po vlivu ZLP.001 : odbourání klenby nad otvorem mezi L-0.02 a L-0.06 : 1,555*2,45*1,07		4,07643						
40	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	12,00000	529,00	6 348,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II		6 348,00
		množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : úpravy v 2NP viz. TP/1 : 2*6 <b>Mezisoučet</b>		12,00000  12,00000						
41	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-0,37193	2 860,00	-1 063,72	RTS 21/ II	Indiv	-1 063,72	
		množství dle Sod pol.č.107 : -1,83843 množství dle skutečnosti L-1.02 :: 0,07*20,95 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy pod m.č. L-1.17 : 0 <b>Mezisoučet</b>		-1,83843 1,46650  -0,37193						
42	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	7,00000	115,50	808,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II		808,50
		množství dle SoD=0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : odříznutí oc.I profilu I.č.220 pod rampou mezi m.č. L-1.16 a L-1.17 (viz.TP/3) plocha profilu 39,3cm2 : 7		7,00000						
43	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	kus	7,00000	77,30	541,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II		541,10
		množství dle SoD=0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 :								

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		odfíznutí oc.I profilu I.č.220 pod rampou mezi m.č. L-1.16 a L-1.17 (viz.TP/3) plocha profilu 39,3cm2 : (39,3-7)/5 zaokrouhlení na celé ks : +0,54		6,46000						
		Mezisoučet		0,54000						
		Mezisoučet		7,00000						
44	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	3,32770	242,00	805,30	RTS 21/ II	Indiv		805,30
		množství dle Sod pol.č.110 : -14,026		-14,02600						
		množství dle skutečnosti před změnou : 14,026		14,02600						
		Mezisoučet								
		vliv ZLP.001 :								
		odbourání zazdívek otvoru v 1PP viz. TP/1 : 1,555*2,14		3,32770						
		Mezisoučet		3,32770						
45	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	167,00	167,00	RTS 21/ II	Indiv		167,00
		množství dle Sod pol.č.113 : -1		-1,00000						
		množství dle skutečnosti před změnou : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
		vliv ZLP.001 TP/1 úpravy v 2NP : 1		1,00000						
		Mezisoučet		1,00000						
46	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,34400	398,50	535,58	RTS 21/ II	RTS 21/ II		535,58
		množství dle SoD = 0 - nová položka :								
		vliv ZLP.001 :								
		úpravy v 2NP viz. TP/1 : 0,7*1,92		1,34400						
		Mezisoučet		1,34400						
47	971035241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC	kus	12,00000	142,00	1 704,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 704,00
		množství dle SoD = 0 - nová položka :								
		vliv ZLP.001 :								
		úprava a rozšíření otvorů pro stropní nosníky nového stropu viz.TP/4 : 2*6		12,00000						
		Mezisoučet		12,00000						

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R- Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
48	971035691R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m <sup>2</sup> , nad 90 cm, MC	m <sup>3</sup>	6,84644	2 750,00	18 827,71	RTS 21/ II	Indiv		18 827,71
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).										
				množství dle SoD pol.č.119 :	-6,39936					
				množství dle skutečnosti :	0					
				vybourání otvoru mezi L-1.02 a L-1.14a :	7,448					
				rozšíření vybourání pro překlady nad otvorem mezi L-1.02 a L-1.14a :	1,05336					
				vybourání lůžek pro pro překlady nad otvorem mezi L-1.02 a L-1.14a :	0,06080					
				odbourání zadržky v 2NP :	1,6306					
				odbourání vyzdívek v otvoru v 1PP (pdf odečet) :	2,61808					
				0,43496	0,43496					
				<b>Mezisoučet</b>	<b>6,84644</b>					
49	973022351R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,16 m <sup>2</sup> , hl. 30 cm	kus	-6,00000	555,00	-3 330,00	RTS 21/ II	Indiv	-3 330,00	
				množství dle Sod pol.č.120 :	-6					
				množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy pod m.č. L-1.17 :	0					
				<b>Mezisoučet</b>	<b>-6,00000</b>					
50	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m <sup>2</sup> , hl. 30cm	kus	4,00000	290,50	1 162,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 162,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).										
				množství dle SoD=0 - nová položka :						
				množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 :						
				vysekání kapes pro I nosníky pod rampou mezi L-1.02 a L-1.14a :	4					
51	974031267R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm	m	23,47600	382,50	8 979,57	RTS 21/ II	RTS 21/ II		8 979,57
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).										
				analogicky dle popisu v PD 200/200mm						
				množství dle SoD = 0 - nová položka :						

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		vliv ZLP.001 :								
		úprava stropní konstrukce viz. TP/5a :		18,94100						
		4,096+4,135+4,96+4,95+0,2*4								
		4,135+0,2+0,2		4,53500						
		<b>Mezisoučet</b>		<b>23,47600</b>						
52	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	-1,30000	585,00	-760,50	RTS 21/ II	Indiv	-760,50	
		množství dle Sod pol.č. 126 : -7,5		-7,50000						
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy pod m.č. L-1.17 : 0								
		připočet zajištění stávající konstrukce L-0.06 : 3,1*2		6,20000						
		<b>Mezisoučet</b>		<b>-1,30000</b>						
53	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	-20,95000	86,00	-1 801,70	RTS 21/ II	Indiv	-1 801,70	
		množství dle Sod pol.č.127 : -153,15808		-153,15808						
		množství dle skutečnosti před změnou : 153,15808		153,15808						
		vliv ZLP.001 odpočet nerealizované oprvy pův.omítky : -20,95		-20,95000						
		<b>Mezisoučet</b>		<b>-20,95000</b>						
54	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	20,50000	162,50	3 331,25	RTS 21/ II	RTS 21/ II		3 331,25
		množství dle SoD = 0 - nová položka :								
		vliv ZLP.001 :								
		úpravy v 2NP viz. TP/1 : 20,5		20,50000						
		<b>Mezisoučet</b>		<b>20,50000</b>						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 767,40</b>				
55	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,80693	635,00	8 767,40	RTS 21/ II	Indiv		8 767,40
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,26,27								
		,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,46,48,49, :								
		50,51,52, :								
		Součet: : 13,80693		13,80693						

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R· Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>1 552,92</b>				
56	711151111RU1	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem včetně pásu Glastek 30 sticker plus množství dle SoD=0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : a/ rampa mezi L-1.13 a L-1.16 (viz. TP/2) : (1,24+0,19*2)*(1,52+0,785) b/ rampa mezi L-1.16 a L-1.17 (viz. TP/3) : 1,205*(0,76+0,17)*1,2	m2	5,07888	294,00	1 493,19	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 493,19
57	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	14,93190	4,00	59,73	RTS 21/ II	Indiv		59,73
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>4 444,10</b>				
58	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : úpravy v 2NP viz. TP/1 : 20,5 Mezisoučet	m2	20,50000	39,10	801,55	RTS 21/ II	RTS 21/ II		801,55
59	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2 množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : úpravy v 2NP viz. TP/1 (TP/4) : 6*4,38 Mezisoučet	m	26,28000	95,00	2 496,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II		2 496,60
60	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : úpravy v 2NP viz. TP/1 : 20,5 Mezisoučet	m2	20,50000	55,90	1 145,95	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 145,95
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-9 150,85</b>				
61	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	884,58004	118,00	104 380,44	RTS 21/ II	RTS 21/ II		104 380,44

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R-Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		množství dle SoD=0 - nová položka :								
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 :								
		ocelový plát s výstupky - rampa mezi L-1.16 a L-1.17 (viz. TP/3) hmotnost 1 m2 = 49,10 kg :		63,27750						
		49,1*1,205*(0,76+0,17)*1,15								
		výztužný profil z tenk.oc. profilu pro rampu mezi L1.16 a L1.17 :								
		výztužný profil z tenk. oc. profilu 50/50/3mm (4,35kg/m) viz. TP/2 - výztužný profil z tenk. oc. profilu 50/50/3mm (4,35kg/m) viz. TP/2 : 4,35*(0,76+0,17)*2*1,15		9,30465						
		<b>Mezisoučet</b>				<b>72,58215</b>				
		zábradlí upravené rampy mezi L1.13 a L1.16 (hmotnost je uvažována jako součet obou zábradelních prvků :								
		a/ obklad z rovnaneho plechu pech 4mm (32kg/m2) :		257,89440						
		32*(1+1,19)*1/2*1,6*2*2*1,15								
		32*0,068*(1,19+1+1,6*2)*1,15		13,48794						
		b/ nosný rám z tenk. oc. profilu 60/60/3mm (5,29kg/m) :		111,69306						
		5,29*(1,6*3*2+4*1,095*2)*1,15								
		ocelový plát s ukotvením upravené rampy mezi L1.13 a L1.16 (hmotnost je uvažována jako součet obou zábradelních prvků :								
		plát s výstupky tl.6mm mezi L-1.13 a L-1.16 (viz. TP/2) hmotnost 1 m2 = 49,10 kg : 49,1*1,24*1,52*1,15		106,42523						
		výztužný profil z tenk. oc. profilu 50/50/3mm (4,35kg/m) :		15,20760						
		4,35*1,52*2*1,15								
		<b>Mezisoučet</b>				<b>504,70823</b>				
		množství dle SoD=0 - nová položka :								
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 :								
		vyrovnávací rampa mezi m.č.L-1.02 a L-1.14a :								
		plech 6mm s výstupky : 49,1*1,52*2,45*1,15		210,27566						
		ocel profily 120mm 5 ks : 11,1*1,52*5*1,15		97,01400						

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R· Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
Mezisoučet				307,28966						
62	DN/01	Nové jednokřídlové dveře ocelové rozm : cca 900/1770-1950 Nové jednokřídlové dveře ocelové částečně prosklené s oc.mříží, vnitřní, levé  zárubeň: ocelový rám vložený do přizdívky  dveřní křídla.: oplechovaná oc. konstrukce s tepelně izolační výplní, lemování ocel. pásovinou s nýty  povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová  kování:závěsy, klika s rozetou litinová bezpečnostní zámek vložkový viz vzorový výkres D.1.1/4  Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. množství dle Sod pol.č. 146 : -1 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : 0	ks	-1,00000	53 296,86	-53 296,86	Vlastní	Indiv	-53 296,86	
Mezisoučet				-1,00000						
63	DN/08	Nové jednokřídlové dveře ocelové rozm : 900/1970 Nové jednokřídlové dveře ocelové	ks	-1,00000	43 788,42	-43 788,42	Vlastní	Indiv	-43 788,42	

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		vnitřní levé, dle tvaru klenby								
		zárubeň: ocelový rám přisazený, kotvený na zed								
		dveřní křídla.:oplechovaná oc. konstrukce s tepelně izolační výplní								
		lemování ocel. pásovinou s nýty								
		povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní								
		2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová								
		kování:závěsy								
		litinová klika s rozetou(odsouhlasit), bezpečnostní zámek vložkový								
		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).								
		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.								
		množství dle Sod pol.č. 153 : -1			-1,00000					
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : 0								
		<b>Mezisoučet</b>			-1,00000					
64	DN/09	Nové dvoukřídlové dveře ocelové rozm : 1600/1970-2250	ks	-1,00000	116 179,23	-116 179,23	Vlastní	Indiv		-116 179,23
		Nové dvoukřídlové dveře ocelové								
		částečně prosklené s oc.mříží, vnitřní								
		zárubeň: ocelový rám vložený do nové příčky								

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-----	-----

dveřní křídla.: oplechovaná oc. konstrukce s tepelně izolační výplní, lemování ocel. pásovinou s nýty

povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní  
2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

kování: závěsy, klika s rozetou litinová  
bezpečnostní zámek vložkový  
viz vzorový výkres D.1.1/4

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).  
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

množství dle SoD - pol.č.154 : -1 -1,00000

množství dle skutečnosti = 0, ZLP.001 dveře ruši : 0

**Mezisoučet** -1,00000

65	TP/6	Ocelové hranaté, kované madlo 36/12mm včetně ukotvení do stěn a dalších prvků (chem.kotvy, kruhové tyče, svaření, úchyty atd.)	m	7,70000	7 738,00	59 582,60	Vlastní	Indiv		
----	------	--	---	---------	----------	-----------	---------	-------	--	--

59 582,60

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

množství dle SoD=0 - nová položka :

množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 :

madla viz. příloha TP/6 :

L-1.16/L.1.17 : 2\*0,9 1,80000

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		L-1.02/L.1.14a : 2*1,4		2,80000						
		L-1.13/L.1.16 : 2*1,55		3,10000						
		Mezisoučet		7,70000						
66	ZN/04a	zábradlí na inv. rampu čm- L-1.16 rozm.:04a - 5000/900	ks	-1,00000	30 183,06	-30 183,06	Vlastní	Indiv	-30 183,06	
		<p>Nové ocelové zábradlí v.900 s ocel. sloupky kotvené zhora ve spojích část většího průměru, svařované, přeboušené 1600+3600mm, 5 sloupků</p> <p>povrchová úprava ocel: 2x antikoroziní nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová</p> <p>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. množství dle Sod pol.č. 163 : -1 -1,00000 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : 0 Mezisoučet -1,00000</p>								
67	ZN/04b	Madlová tyč délky 2200	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv	-3 000,00	
		<p>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. množství dle Sod pol.č. 164 : -1 -1,00000 množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : 0 Mezisoučet -1,00000</p>								
68	13380520R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,09701	38 570,00	3 741,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II		3 741,68
		množství dle SoD=0 - nová položka :								

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : vyrovnávací rampa mezi m.č.L-1.02 a L-1.14a : ocel profily 120mm 5 ks : 11,1*1,52*5*1,15*1/1000		0,09701						
69	13611214R	Plech hladký jakost S235 4x1000x2000 mm analogicky dle popisu v PD: obklad z rovnaného plechu množství dle SoD=0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : zábradlí upravené rampy mezi L1.13 a L1.16 (hmotnost je uvažována jako součet obou zábradelních prvků : a/ obklad z rovnaného plechu pech 4mm (32kg/m2) : 32*(1+1,19)*1/2*1,6*2*2*1/1000 32*0,068*(1,19+1+1,6*2)*1/1000 ztratné, prořez uvažováno 15% : 0,15*0,23598 <b>Mezisoučet</b>	t	0,27138	56 840,00	15 425,24	RTS 21/ II	RTS 21/ II		15 425,24
70	13640725R	Plech listkový DIN 59220/83 6x1000x2000 mm množství dle SoD=0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : rampa mezi L-1.02 a L-1.14a hmotnost 1 m2 = 49,10 kg : 49,1*1,52*2,45*1,15*1/1000 rampa mezi L-1.13 a L-1.16 (viz. TP/2) hmotnost 1 m2 = 49,10 kg : 49,1*1,24*1,52*1,15*1/1000 rampa mezi L-1.16 a L-1.17 (viz. TP/3) hmotnost 1 m2 = 49,10 kg : 49,1*1,205*(0,76+0,17)*1,15*1/1000	t	0,37998	61 990,00	23 554,96	RTS 21/ II	RTS 21/ II		23 554,96
71	13890206R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků nad 500 kg Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 0,09701*1000 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,27138*1000 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 0,37998*1000 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 0,02451*1000	kg	916,57808	20,60	18 881,51	RTS 21/ II	RTS 21/ II		18 881,51

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R· Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 0,11169*1000		111,69240						
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 32,00000		32,00000						
72	14587263R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm	t	0,02451	64 040,00	1 569,62	RTS 21/ II	RTS 21/ II		1 569,62
		množství dle SoD=0 - nová položka :								
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 :								
		výztužný profil pro zábradlí upravené rampy mezi L1.13 a L1.16 (hmotnost je uvažována jako součet obou zábradelních prvků :								
		b/ výztužný profil z tenk. oc. profilu 50/50/3mm (4,35kg/m)		0,01322						
		viz. TP/2 : 4,35*1,52*2*1/1000								
		zratné a prořez uvažováno 15% : 0,15*0,01322		0,00198						
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,01521</b>						
		výztužný profil z tenk.oc. profilu pro rampu mezi L1.16 a L1.17 :								
		výztužný profil z tenk. oc. profilu 50/50/3mm (4,35kg/m)		0,00930						
		viz. TP/2 : 4,35*(0,76+0,17)*2*1,15*1/1000								
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00930</b>						
73	14587272R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm	t	0,11169	64 040,00	7 152,63	RTS 21/ II	RTS 21/ II		7 152,63
		množství dle SoD=0 - nová položka :								
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 :								
		zábradlí upravené rampy mezi L1.13 a L1.16 (hmotnost je uvažována jako součet obou zábradelních prvků :								
		b/ nosný rám z tenk. oc. profilu 60/60/3mm (5,29kg/m) :		0,09712						
		5,29*(1,6*3*2+4*1,095*2)*1/1000								
		zratné a prořez uvažováno 15% : 0,15*0,09712		0,01457						
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,11169</b>						
74	14622RP1	Spojovací a kotvicí materiál pro zábradelní prvky TP/1 sroubky, kotvy, svařovací prvky a další potřebný podružný materiál	kg	32,00000	105,00	3 360,00	Vlastní	Indiv		3 360,00
		množství dle SoD=0 - nová položka :								

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 - pro prvk zábradlí viz. TP/1 : 32 <i>Mezisoučet</i>		32,00000 32,00000						
75	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-87,98890	4,00	-351,96	RTS 21/ II	Indiv	-351,96	
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 341,00</b>				
76	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	18,14000	13,90	252,15	RTS 21/ II	RTS 21/ II		252,15
		množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : úpravy v 2NP viz. TP/1 : 4,96+4,095+4,95+4,135 <i>Mezisoučet</i>		18,14000 18,14000						
77	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	20,50000	101,00	2 070,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II		2 070,50
		množství dle SoD = 0 - nová položka : vliv ZLP.001 : úpravy v 2NP viz. TP/1 : 20,5 <i>Mezisoučet</i>		20,50000 20,50000						
78	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	23,22650	0,79	18,35	RTS 21/ II	RTS 21/ II		18,35
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>2 075,33</b>				
79	783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním	m2	1,56275	1 328,00	2 075,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II		2 075,33
		množství dle SoD=0 - nová položka : množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 : rampa mezi L-1.16 a L-1.17 (viz. TP/3) - upozornění na nízkou podchodnou výšku : 0,35*(1,205+1,63*2) <i>Mezisoučet</i>		1,56275						
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>-439,95</b>				
80	784403802R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	-20,95000	21,00	-439,95	RTS 21/ II	Indiv	-439,95	
		množství dle Sod pol.č.181 : -89,016 množství dle skutečnosti před změnou : 89,016 vliv ZLP.001 odpočet nerealizované opravy pův.omítky : -20,95 <i>Mezisoučet</i>		-89,01600 89,01600 -20,95000						

## Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R. Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
		<i>Mezisoučet</i>		-20,95000						

<b>Díl: M43</b>	<b>M43-001</b>	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>-45 012,80</b>				
-----------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

81	M43-001	Kompletní montáž a dodávka ocelových nosných	kg	-383,18550	117,47	-45 012,80	Vlastní	Indiv		-45 012,80
----	---------	--	----	------------	--------	------------	---------	-------	--	------------

Ocelové konstrukce je nutné provádět v souladu s ČSN 73 2601 (provádění ocelových konstrukcí.)  
Tolerance a úchytky rozměrů a tvaru ocelové konstrukce musí být v souladu s ČSN 73 2611 (úchytky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí).  
Svary (pokud není uvedeno jinak) - tupé na tloušťku spojovaného materiálu, koutové min 4mm.  
Velikost svaru je uvedena na kolmici.  
Kvalita svarů běžná - třída "C" dle ČSN ISO 5817 (Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů jakosti).  
Označování svarů je provedeno podle ČSN EN 22553 (Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech).

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).  
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.  
množství dle Sod pol.č. 190 : -383,18550 -383,18550  
množství dle skutečnosti vlivem ZLP.001 odpočet rampy  
pod m.č. L-1.17 : 0  
*Mezisoučet* -383,18550

<b>Díl: D96</b>	<b>D96-001</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>38 477,96</b>				
-----------------	----------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

82	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,02195	2 155,00	47,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II		47,30
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,00145		0,00145						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,02050		0,02050						

83	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	21,91030	185,00	3 615,20	RTS 21/ II	Indiv		3 615,20
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	------------	-------	--	----------

Včetně:  
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R: Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
<p>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,                      - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.                      Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                      37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,54,58,59,60,76,7                      7, :                      Součet : 21,91030</p>										
84	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,91030	225,00	4 929,82	RTS 21/ II	Indiv		4 929,82
<p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                      Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                      37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,54,58,59,60,76,7                      7, :                      Součet : 21,91030</p>										
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	635,39879	16,00	10 166,38	RTS 21/ II	Indiv		10 166,38
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                      37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,54,58,59,60,76,7                      7, :                      Součet : 635,39879</p>										
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,91030	315,00	6 901,74	RTS 21/ II	Indiv		6 901,74
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                      37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,54,58,59,60,76,7                      7, :                      Součet : 21,91030</p>										
87	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	43,82061	35,00	1 533,72	RTS 21/ II	Indiv		1 533,72
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                      37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,54,58,59,60,76,7                      7, :                      Součet : 43,82061</p>										
88	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	21,91030	480,00	10 516,94	RTS 21/ II	Indiv		10 516,94
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</p>										

### Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R· Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01 Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001.ZLP001A2 Dodatek č.1 (stav k 11.10.2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	MCP	VCP
37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,54,58,59,60,76,77,:										
				21,91030						
Součet: : 21,91030										
89	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21,91030	35,00	766,86	RTS 21/ II	Indiv		766,86
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,54,58,59,60,76,77,:										
				21,91030						
Součet: : 21,91030										

<b>Celkem</b>	<b>209 802,71</b>
Z toho:	
méněpráce (záporná hodnota změny)	-348 866,82
vícepráce (kladná hodnota změny)	558 669,53

-348 866,82 Kč 558 669,53 Kč  
kontrolní součet  
209 802,71 Kč

kontrolní součet 209 802,71 0,00

