

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR STAVBY

Stavba: Reko volejbalu
Objekt: 01 rekonstrukce volejbalových kurtů 28x24m
Rozpočet:

Objednatel: Město Mladá Boleslav IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	22 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem bez DPH	1 779 290,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 779 290,54 CZK
Základní DPH	21 %	373 651,01 CZK

Zaokrouhlení **0,32 CZK**

Cena celkem s DPH 2 152 941,55 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce, bourací a přípravné práce	HSV			516 366,55	
471	Umělé povrchy	HSV			550 320,00	
5	Komunikace	HSV			61 360,00	
569	Podkladní vrstvy um.povrchů	HSV			372 288,00	
88	Potrubí z drenážek	HSV			107 679,11	
913	Sportovní vybavení	HSV			60 000,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89 276,88	
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	
Cena celkem					1 779 290,54	

Položky soupisu prací s výkazem výměr

S:	ZŠ Václavkova, Mladá Boleslav
O:	rekonstrukce volejbalových kurtů 28x24m
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0414	Zemní práce, bourací a přípravné práce				516 366,55
1	113202111R00	Vytrhání obrub silničních, sloupků vybavení /stávající obruby po obvodě kurtů, sloupky / (25+29)*2+4xsloupek	m	108,00000	95,00	10 260,00
2		Nakládání suti na dopravní prostředky - obruby /stávající obruby po obvodě kurtů, sloupky/ (25+29)*2*0,056 +1	t	5,83000	145,00	845,35
3		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km - obruby /stávající obruby po obvodě kurtů, sloupky / (25+29)*2*0,056+1	t	7,04800	290,00	2 043,92
4	979990103R00	Poplatek za skládku stavební suti - obruby /stávající obruby po obvodě kurtů, sloupky / (25+29)*2*0,056+1	t	7,04800	550,00	3 876,40
5	131201101R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3 /jáma pro patky sloupků pro síť, vsakovací jáma / jámy pro patky volejbalových sloupků (0,6*0,6*0,8)*4 vsakovací jáma 4*4*2,5	m3	41,15200	280,00	11 522,56
6	122201102R00	Odkopávky nezapaženév hor.3, do 1000 m3 /odstranění původních vrtev na ploše/ původní plocha	m3	354,10095	145,00	51 344,64
7	132203302R00	Hloubení rýh pro dreny, hloubky do 1,1 m, v hor.3. /hloubení rýh pro drenáže/ rýhy podélných drénů: (28*0,4*0,52)*5 rýha příčného drénu: (16,0*0,4*0,595)*2 rýha přípojovacího drenu na vsakovací jámu: (2,5*0,4*0,695)	m3	37,43100	280,00	10 480,68
8	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m /přemístění přebytečného vytěženého výkopku na ploše stavby/ původní plocha jámy pro patky volejbalových sloupků ((0,6*0,6*0,8)*4)*1,2 vsakovací jáma (4*4*2,5)*1,2 rýhy podélných drénů: ((28*0,4*0,52)*5)*1,2 rýha příčného drénu: ((16,0*0,4*0,595)*2)*1,2 rýha přípojovacího drenu na vsakovací jámu: ((2,5*0,4*0,695))*102	m3	519,21960	110,00	57 114,16
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m /přemístění přebytečného vytěženého výkopku na skládku/ původní plocha jámy pro patky volejbalových sloupků ((0,6*0,6*0,8)*4)*1,2 vsakovací jáma (4*4*2,5)*1,2 rýhy podélných drénů: ((28*0,4*0,52)*5)*1,2 rýha příčného drénu: ((16,0*0,4*0,595)*2)*1,2 rýha přípojovacího drenu na vsakovací jámu: ((2,5*0,4*0,695))*102	m3	519,21960	275,00	142 785,39
10	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 /nakládání přebytečného vytěženého výkopku/ původní plocha jámy pro patky tenisových sloupků ((0,6*0,6*0,8)*4)*1,2 vsakovací jáma (4*4*2,5)*1,2 rýhy podélných drénů: ((28*0,4*0,52)*5)*1,2 rýha příčného drénu: ((16,0*0,4*0,595)*2)*1,2 rýha přípojovacího drenu na vsakovací jámu: ((2,5*0,4*0,695))*102	m3	519,21960	45,00	23 364,88

27	583415044	přípojovací dren na vsakovací jámu: 2,5 Kamenivo drčené frakce 8/16 B /dodávka drčeného kameniva na drenážní obsyp/ rýhy podélných drénů rýha příčného drénu rýha přípojovacího drenu na vsakovací jámu	T	2,50000 41,07100	410,00	16 839,11
Díl:	913	Sportovní vybavení				60 000,00
28	1000-003-PLT	Vybavení pro volejbal / sloupky Fe+Zn /	kpl	2,00000	17 500,00	35 000,00
29	1000-004-PLT	Stolička pro rozhodčího, síť /stolička pro rozhodčího přenosná, provedení Fe+Zn /	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				89 276,88
30	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	850,25600	105,00	89 276,88
Díl:	VN	Vedlejší náklady				22 000,00
31	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
32	005241010R	Staveništní doprava	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
33	1000T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem

1 779 290,54