

SOUPIS

S:	Drobné opravy ZTI a ÚT za rok 2021
----	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena	Celkem
Díl: 1	1	Havarijní oprava budova D - koupelna				48 729,37
	1	Materiál	kpl	1,00000		35 944,37
		PPR trubka PP-RCT HOT 32x4,4	m	4,00000	190,83	
		izolace Tubolit DG 35-13	m	4,00000	66,02	
		PPR koleno 32 90°	ks	4,00000	34,56	
		PPR nátrubek 32	ks	3,00000	19,29	
		PPR nátrubek 25	ks	3,00000	15,65	
		PPR přechodka 32x1" vnější (kovový záv.)	ks	1,00000	101,43	
		PPR přechodka 25x1/2" vnější (kovový záv.)	ks	1,00000	46,19	
		PPR T kus 25x1/2"x25 vnitřní kov.záv.	ks	1,00000	46,08	
		Kohout kulový 1/2" vypouštěcí, páčka	ks	1,00000	75,90	
		Svislé a kompletní konstrukce	kpl	1,00000	70,66	
		Úpravy povrchů vnitřní	kpl	1,00000	1 910,69	
		Podlahy a podlahové konstrukce	kpl	1,00000	1 245,31	
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	kpl	1,00000	2 616,48	
		Bourání konstrukcí	kpl	1,00000	8 226,01	
		Staveništní přesun hmot	kpl	1,00000	466,47	
		Izolace proti vodě	kpl	1,00000	2 718,27	
		Vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	2 824,88	
		Podlahy z dlaždic a obklady	kpl	1,00000	6 482,69	
		Podlahy ze syntetických hmot	kpl	1,00000	1 723,60	
		Obklady keramické	kpl	1,00000	7 063,37	
	2	Montážní práce	kpl	1,00000		9 580,00
	3	Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		3 205,00
Díl: 2	2	Oprava úpravny vody				25 100,20
	1	Materiál	kpl	1,00000		13 730,20
		těsnění membrány E0543	ks	1,00000	125,64	
		těsnění E0048	ks	1,00000	92,58	
		těsnění pohonu E00039	ks	1,00000	112,41	
		podložka membrány E0026	ks	1,00000	122,99	
		membrána	ks	1,00000	674,48	
		hlava E0185	ks	1,00000	819,95	
		úchytka E0190	ks	1,00000	185,15	
		převlečková matka E0194	ks	1,00000	165,31	
		sada ventilu E0378	ks	1,00000	1 626,68	
		sada připojení E0385	ks	4,00000	1 047,42	
		ventilová sada	ks	2,00000	2 486,30	
		sada odvzdušnění E0520	ks	1,00000	3 822,03	
		adaptér set E0522	ks	1,00000	1 957,30	
		šroub E0037	ks	4,00000	449,65	
		vymezovací kroužek E0031	ks	1,00000	42,32	
	2	Montážní práce	kpl	1,00000		9 400,00
	3	Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00
Díl: 3	3	Havarijní oprava rozvodu potrubí vody budova O				7 587,55
	1	Materiál	kpl	1,00000		797,55
		PPR trubka pr. 32	m	9,00000	447,25	
		koleno pr. 32	ks	5,00000	44,99	
		hrdlo pr. 32	ks	4,00000	27,54	
		plst'	ks	1,00000	31,05	
		izolace Mirelon pr. 32-13	m	9,00000	246,72	
	2	Montážní práce	kpl	1,00000		4 820,00

3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00
Díl: 4		Oprava stoupačky TUV budova C Interna 4.NP				7 752,09
1		Materiál	kpl	1,00000		497,09
		PPR trubka pr.32	m	8,00000	397,56	
		PPR hrdlo pr. 32	ks	4,00000	27,54	
		PPR koleno 32	ks	8,00000	71,99	
2		Montážní práce	kpl	1,00000		5 285,00
3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00
Díl: 5		Oprava stoupačieho potrubí 3.NP Porodní				9 910,47
1		Materiál	kpl	1,00000		1 315,47
		PPR trubka pr.32	m	8,00000	397,56	
		PPR trubka pr. 25	m	8,00000	278,30	
		PPR koleno 32 90°	ks	6,00000	53,99	
		PPR koleno 25 90°	ks	6,00000	38,99	
		PPR hrdlo pr.32	ks	2,00000	13,77	
		PPR hrdlo pr.25	ks	2,00000	11,47	
		izolace Mirelon pr. 32-13	m	8,00000	274,15	
		izolace Mirelon pr. 25-13	m	8,00000	247,25	
2		Montážní práce	kpl	1,00000		6 625,00
3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00
Díl: 6		Výměna 3-cestného ventilu a úpravy na chlazení budova D Strojovna VZT				21 241,89
1		Materiál	kpl	1,00000		9 841,89
		ventil směšovací 3-cestný VRG131 DN20 Rp3/4 Kvs6,3	ks	1,00000	1 313,89	
		servopohon ARA663 3-bodový 24 VAC 6Nm 120s	ks	1,00000	3 517,43	
		šroubení 3/4 radiátor.přímé ploché mosaz	ks	3,00000	313,09	
		trubka 3/4 závitová černá 150mm	ks	3,00000	62,32	
		přechod přímý 42,4/26,9	ks	1,00000	50,31	
		kohout kulový 1/2 vypouštěcí páčka	ks	1,00000	79,06	
		servopohon ARA659 proporcionální 24 VAC/DC	ks	1,00000	4 505,79	
2		Montážní práce	kpl	1,00000		9 430,00
3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00
Díl: 7		Havarijní oprava potrubí TUV a CV 3. a 4.NP Porodní + Interna				14 344,86
1		Materiál	kpl	1,00000		1 529,86
		PPR trubka PN20 32x5,4	m	4,00000	221,07	
		PPR nátrubek 32mm	ks	2,00000	14,66	
		PPR trubka pr. 25	m	4,00000	139,15	
		PPR koleno 32 90°	ks	4,00000	36,00	
		PPR koleno 32 90°	ks	4,00000	36,00	
		PPR hrdlo 25	ks	2,00000	11,47	
		PPR koleno 32 90°	ks	4,00000	36,00	
		PPR nátrubek 32	ks	4,00000	28,81	
		PPR trubka PP-RCT HOT 32x4,4	m	4,00000	198,78	
		izolace Tubolit DG 35-13	m	2,00000	35,82	
		PPR nátrubek 50	ks	1,00000	72,80	
		PPR koleno 50 90°	ks	4,00000	150,42	
		PPR trubka PP-RCT HOT 50x6,9	m	4,00000	470,12	
		Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 25mm	ks	2,00000	14,66	
		Tvarovka PPR T-kus redukovaný plastová	ks	2,00000	39,39	
		Tvarovka PPR redukce vnitřní větší plastová	ks	2,00000	24,73	
2		Montážní práce	kpl	1,00000		10 845,00
3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00
Díl: 8		Oprava potrubí TUV 1.PP budova E				8 990,12
1		Materiál	kpl	1,00000		895,12
		T kus pr.50/50	ks	1,00000	47,45	
		redukce pr. 50/40	ks	1,00000	19,92	
		hrdlo pr. 50	ks	2,00000	25,73	

		trubka 50	m	0,50000	58,77	
		PPR nátrubek 25	ks	3,00000	17,42	
		PPR koleno 25 90°	ks	10,00000	64,98	
		PPR nátrubek 40	ks	3,00000	46,75	
		PPR koleno 40 90°	ks	8,00000	133,86	
		PPR trubka PP-RCT HOT 40x5,5	m	4,00000	341,09	
		PPR trubka PP-RCT HOT 25x3,5	m	4,00000	139,15	
2		Montážní práce	kpl	1,00000		6 125,00
3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00
Díl: 9		Oprava stoupačky ÚT budova V				11 233,41
1		Materiál	kpl	1,00000		2 443,41
		T kus 22mm F Bpress měď	ks	2,00000	352,76	
		oblouk 90° 22mm FF Bpress měď	ks	10,00000	994,75	
		koleno 90° 22mm MF Bpress měď	ks	2,00000	197,74	
		nátrubek přechodový 22x1" MF Bpress	ks	2,00000	326,43	
		kohout kulový 1" páka F/F voda	ks	2,00000	402,10	
		kohout kulový 1/2" vypouštěcí páčka	ks	2,00000	169,63	
2		Montážní práce	kpl	1,00000		6 820,00
3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00
Díl: 10		Oprava potrubí rozvodu vody budova A				3 904,89
1		Materiál	kpl	1,00000		189,89
		PPR koleno 90° 32mm Ekoplastik	ks	2,00000	23,58	
		PPR nátrubek 32mm Ekoplastik	ks	2,00000	17,83	
		trubka plast voda EVO (S4)32x3,6mm Ekoplastik	m	2,00000	148,49	
2		Montážní práce	kpl	1,00000		2 480,00
3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 235,00
Díl: 11		Oprava potrubí rozvodu vody pavilon S				20 558,20
1		Materiál	kpl	1,00000		9 138,20
		nátrubek 28mm FF Bpress měď	ks	5,00000	837,13	
		T kus redukovaný 28x15x28mm F Bpress měď	ks	3,00000	998,17	
		koleno 45° 15mm MF Bpress měď	ks	2,00000	110,23	
		koleno 90° 15mm MF Bpress měď	ks	2,00000	112,10	
		nátrubek přechodový 28x1 MF Bpress	ks	3,00000	662,23	
		nátrubek přechodový 15x1/2 FF Bpress	ks	5,00000	407,53	
		kohout kulový 1/2 vypouštěcí páčka	ks	2,00000	169,63	
		kohout kulový 1" MF voda TRINNITY	ks	2,00000	854,08	
		ventil TRINNITY 1/2 od vzduš. automat. vč. zpět. klapky	ks	2,00000	404,51	
		nátrubek varný 1"	ks	2,00000	61,09	
		zátky 1" pozink	ks	2,00000	41,69	
		Sanco-Cu trubka 28x1,5 tvrdá	m	10,00000	4 479,83	
2		Montážní práce	kpl	1,00000		9 450,00
3		Přesun hmot a kapacit	kpl	1,00000		1 970,00

