

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0184-2021

Komplexní výroba na OM, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Hlubočky, 1.Q + 2.Q 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Ing. Karel Kulatý
Sídlo: Osek nad Bečvou 386, 75122 Osek nad Bečvou
IČO: 74850318
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Karel Kulatý
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Karel Kulatý
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy na Moravě

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 527 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní

stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 05.01.2022

V Osek nad Bečvou dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Ing. Karel Kulatý
Karel Kulatý

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Přibližování dříví traktory VM - OM				
122331	Přibližování UKT do 19 / do 600m	50	m3	180	9 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = pr. hm. pro soustřed. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=Jedná se předem vyklizenou hmotu potahem na VM. Přibližování VM-OM, prům.hmotn.pro přibliž. do 0,19,vzdálenost do 600 m, rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
122331	Přibližování UKT do 29 / do 600 m	50	m3	160	8 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = pr. hm. pro soustřed. (m3)=0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=Jedná se předem vyklizenou hmotu potahem na VM. Přibližování VM-OM, průměrná hmotnatost pro přibliž. do 0,29,vzdálenost do 600m,rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
122331	Přibližování UKT do 49 / do 600 m	50	m3	140	7 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=Jedná se předem vyklizenou hmotu potahem na VM. Přibližování VM-OM, rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, prům. hmotnatost pro přibl. do 0,49,vzdálenost do 600m,zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového</p>				

	dříví (m) = 6 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Přibližování dříví traktory P - OM				
122331	Přibližování UKT do 49 / do 900 m	50	m3	260	13 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = pr. hm. pro soustřed. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=prům.hmotn.pro přibliž. do 0,49,vzdálenost do 900 m, rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. přibliž. P-OM Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
122331	Přibližování UKT do 69 / do 900 m	50	m3	240	12 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = hm. pro soustřed. (m3)=0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=průměrná hmotnatost pro přibliž. do 0,69,vzdálenost do 900m,rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibliž. P-OM Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 -12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
122331	Přibližování UKT do 99 / do 900 m	50	m3	220	11 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = hm. pro soustřed. (m3)=0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=průměrná hmotnatost pro přibliž. do 0,99,vzdálenost do 900m,rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibliž. P-OM Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
122331	Přibližování UKT 100+ / do 900 m	50	m3	200	10 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = hm. pro soustřed. (m3)=1,00+; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=průměrná hmotnatost pro přibliž. 1,00+,vzdálenost do 900m,rozsah délek</p>				

	vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibliž. P-OM Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Samostatná těžba				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP do prm. hm 0,10	200	m3	450	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)do0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,10,Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP do prm. hm 0,19	200	m3	400	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,19. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP do prm. hm 0,29	200	m3	350	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)do 0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,29. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				

113011	Těžba dříví - motomanuální JMP do pr. hm 0,49	200	m3	300	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)do 0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP do pr. hm 0,69	200	m3	250	50 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)do 0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP do pr. hm 0,99	200	m3	200	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)do 0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP do pr. hm 1,00+	200	m3	180	36 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) 1,00+; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu 1,00+,Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je				

	dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
	Těžba+UKT				
124031	Výroba dříví na OM - JMP + UKT do49/do600m	100	m3	510	51 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - JMP + UKT do49/přes600m	100	m3	520	52 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - JMP + UKT do69/do600m	100	m3	460	46 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do				

	0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - JMP + UKT do69/přes600m	100	m3	470	47 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - JMP + UKT do99/do600m	500	m3	410	205 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - JMP + UKT do99/přes600m	200	m3	420	84 000

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - JMP + UKT +100/do600m	500	m3	360	180 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)+100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +1,00,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - JMP + UKT +100/přes600m	500	m3	370	185 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)+100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +1,00,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) =</p>				

	1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Těžba+potah+UKT				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + potah + UKT do 19/do 900m	100	m3	870	87 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,19,pro přibližování do 0,09,přibliž.vzdálenost do 900m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - JMP + potah + UKT do 49/do 600m	100	m3	680	68 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,19,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - JMP + potah + UKT do 49/přes 600m	100	m3	700	70 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,19,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při</p>				

	dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124131	Výroba dříví na OM - JMP + potah + UKT do 69/do 600m	100	m3	630	63 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124131	Výroba dříví na OM - JMP + potah + UKT do 69/přes 600m	100	m3	650	65 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				

124131	Výroba dříví na OM - JMP + potah + UKT do 99/do 600m	300	m3	580	174 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - JMP + potah + UKT do 99/přes 600m	200	m3	600	120 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - JMP + potah + UKT + 100/do 600m	300	m3	530	159 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)+100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu + 1,00,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí.</p>				

	Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124131	Výroba dříví na OM - JMP + potah + UKT + 100/přes 600m	200	m3	550	110 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)+100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu + 1,00,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Výr.dř.na OM-ost. souv. práce				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	500	25 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Poznámka=Těžba jednotlivých, značně rozptýlených a okrajových značně zavětvených stromů, rozmanipulování a přiblížení lapáků. Svoz a převážení skládek dříví. Práce ve vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník vstup jen se souhlasem ministra obrany.;; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB;				
	Manipulace				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	2 000	m3	120	240 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.07.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = dřevina=jehličnaté, listnaté; Poznámka=manipulace dřevní hmoty na OM harvestorem, nebo JMP - zkracování třídění a ukládání dříví na skládky vyvážecí soupravou do měřitelných hraní. Manipulace dle aktuální manipulace pro daný kvartál. Skládky budou provedeny dle instrukcí lesního. Sortimenty nad 3m včetně budou podloženy podvaly. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m;				