



## Cenová nabídka číslo 01/22

04.01.2022

Montko, spol. s r.o. www.montko.cz  
Paškova 339, 156 00 Praha Zbraslav  
IČO: 60202971, DIČ: CZ60202971  
tel: [redacted] [redacted]

Akce:

Výměna nepřímotopného zásobníku  
teplé vody

Investor:

VUMOP, v.v.i, Žabovřeská 250 Praha 5

Tel.

Projekt

bez PD

Položka - název materiálu a prací	Jedn.	Počet	Jednotková cena	Cena celkem
Nepřímotopný zásobník teplé vody Viessmann Vitocell 100-V CVAA, objem 750 lt				80 140,00 Kč
sleva 10%				- 8 014,00 Kč
Filtrball DN 40	ks	1	4 125,00 Kč	4 125,00 Kč
Zpětná klapka DN 40	ks	1	762,00 Kč	762,00 Kč
Pojistný ventil DN 40, 10 bar	ks	1	1 149,00 Kč	1 149,00 Kč
Vsuvka mosaz 6/4"	ks	6	129,00 Kč	774,00 Kč
redukce 6/4" x 5/4"	ks	2	74,00 Kč	148,00 Kč
T-kus mosaz 6/4" x 1/2"	ks	2	323,00 Kč	646,00 Kč
redukce mosaz 6/4" x 1"	ks	1	106,00 Kč	106,00 Kč
redukce mosaz 6/4" x 1"	ks	1	55,00 Kč	55,00 Kč
vypouštěcí a napouštěcí kohout 1/2"	ks	2	107,00 Kč	214,00 Kč
šroubení topenářské přímé 5/4"	ks	2	295,00 Kč	590,00 Kč
ocelová trubka 6/4"	m	2	400,00 Kč	800,00 Kč
varná kolena, návarky se závitem	kpl	1	740,00 Kč	740,00 Kč
fitinky na dopojení vody	kpl	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
režijní materiál, technické plyny + svářecí potřeby	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
tepelná izolace	kpl	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
doprava				2 000,00 Kč
montážní práce				
- vypuštění stávajícího zásobníku				
- odpojení ohříváku od ÚT a rozvodů vody				
- přemístění ohříváku do vedlejší místnosti				
- usazení nového ohříváku na uvolněný fundament				
- připojení přívodu studené vody, teplé vody a cirkulace				
- připojení ohřevu vody ze systému ÚT (svařování)				
- napuštění ohříváku, přípojovacího potrubí a zkouška těsnosti				
- montáž tepelné izolace				
Celkem montážní práce				20 000,00 Kč
stěhování				18 500,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>128 635,00 Kč</b>
DHN 21%				27 013,35 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>155 648,35 Kč</b>