



ZMĚNOVÝ LIST (Zml.) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 051. DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství východní Čechy		
Název akce	Chuchelenský potok 0,000-0,550		
Zhotovitel akce	V & J Stavební, a.s., Jetenovice 48, 341 01 Jetenovice, IČO: 280 02 474		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	953/2018/A047
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	245-Vy 19/2020, 11.11.2020	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	854 978,47
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
<p>Sruování: více práce: po zaměření nutného spárování dle PD a skutečného stavu konstrukce v místě po povodňových vodách navýšení spárování o 5m2, úsek č. 1 pod kamenným prahem č.1 sanace PB nátrže LK 200 kg v délce 6 m na výšku 1,5 m s vyhotovením paty, doplnění dopadliště záhozem z LK hm. 200-500 kg pod stupněm č. 1 v délce 5 m, zajištění výtokové části prahu č.1 a skrytého prahu za stupněm č. 1 záhozem z LK 200-500 kg na délku 1 m, , úsek č. 2 zajištění výtokové části dřevěného prahu záhozem z LK 200-500 kg do dna v délce 4 m. Ostatní specifikace jsou popsány v stavebním deníku list č. 16 a 17.</p>			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Nepředpokládanost skrytých konstrukcí - prah pod stupněm č.1. Poškození konstrukci stavby vlivem průchozu povodňových průtoků v červenci a srpnu tohoto roku.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Technická zpráva			
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 3 Fotodokumentace			
Příloha č. 4 Záznamy ze SO			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto Zml. celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto Zml. celkem (v Kč bez DPH)	87 141,19		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto Zml.) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto Zml.) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	87 141,19		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto Zml. (v Kč bez DPH)	942 119,66		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Ppds
zhotovitel	10.11.2021		
projektant	09.11.2021		
TDS	10.11.2021		
NVHI-OŘ			
ředitel OŘ/závođu			
<b>Záznamy o změnách ve SO</b>			
27.10.2021	17		
08.11.2021	16,17		



## Chuchlenský potok

### VÍCEPRÁCE

č.pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,080	1 335,00	5 446,80
		sanace PB břehu vč. patky u prahu 0,037 km				
		(10,0*0,4*0,4)+(10,0*1,5*0,4)		7,600		
		odečet kamene z PD		-3,520		
8	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,200	174,00	2 122,80
		3" výtoková část u prahu 0,037 km		3,000		
		3,2" skryvka PB svahu pod prahem		3,200		
		2,75" výtoková část za prahem stupně 0,068		2,750		
		5,0*0,6*0,5		3,250		
		Součet		12,200		
12	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm	m3	0,750	5 312,00	3 984,00
		2,5*0,3" PB křídlo stupně 0,335 km				
21	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	29,300	1 233,00	36 126,90
		7,0*0,4" KÚ 0,550 km sanace dna a břehů		2,800		
		6" výtok. Část dř. Prahu 0,310 km		6,000		
		2,5" zajištění výtokové části uz. prahu stupně 0,068 km		2,500		
		3" zajištění výtokové části prahu 0,037 km		3,000		

15" sanace dopadiště stupně 0,068 km 15,000  
 Součet 29,300

22	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	29,600	144,00	4 262,40
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

9" sanace PB běhu pod prahem 0,037 km 9,000  
 5" zajištění výtokové části prahu 1 5,000  
 3,6" uz. Práh u stupně 0,068 3,600  
 5" zajištění výtokové části uz. prahu za stupněm 0,068 5,000  
 7,0" KÚ 0,550 km sanace dna a břehů 7,000  
 Součet 29,600

23	R003	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	3,240	2 710,000	8 780,400
----	------	--	----	-------	-----------	-----------

3,24" doplňovací uz. Práh stupně 0,068 km


26	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70mm s vysekáním spár a naložením suti na dopravní prostředek nebo odklizením na hromady do vzdálenosti 50m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou	m2	5,000	496,00	2 134,00
----	-----------	---	----	-------	--------	----------

doměření výšky zdi po očištění  
 25\*0,2" LB zdi 0,006 km 5,000

29	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	2,800	2 760,000	7 728,000
----	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

1,1" PB zidka 0,380 km 1,100  
 1,7" poškozené části stupně 0,068 km 1,700  
 Součet 2,800

32	R005	Likvidace stavební suti dle platné legislativy	t	6,160	430,000	2 648,800
----	------	--	---	-------	---------	-----------



naložení, odvoz vč. Složení a poplatku za uložení, součástí likvidace je i  
odstranění betonových prvků z koryta toku v objemu 1 m3  
2,8\*2,2

33	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	63,794	218,00	13 907,09
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

<b>CELKEM</b>						<b>87 141,19</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

