

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

Změna soupisu množství č. 3.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	122251107.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	M3	11 683,000	12 187,000	504,000	78,29	914 662,07	954 120,23	39 458,16	4,31
12	12220220R.	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	5 841,500	6 093,500	252,000	10,40	60 751,60	63 372,40	2 620,80	4,31
13	122351407.	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	M3	11 042,000	11 546,000	504,000	97,43	1 075 822,06	1 124 926,78	49 104,72	4,56
14	12230140R.	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	M3	5 521,000	5 773,000	252,000	10,40	57 418,40	60 039,20	2 620,80	4,56
18	132251255.	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	M3	793,900	808,900	15,000	279,70	222 053,83	226 249,33	4 195,50	1,89
19	13220120R.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	396,950	404,450	7,500	10,40	4 128,28	4 206,28	78,00	1,89
20	151101102.	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	969,000	984,000	15,000	199,18	193 005,42	195 993,12	2 987,70	1,55
21	151101112.	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	969,000	984,000	15,000	69,42	67 267,98	68 309,28	1 041,30	1,55
22	16110110R.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	1 115,760	1 130,760	15,000	88,90	99 191,06	100 524,56	1 333,50	1,34
23	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	56 216,860	57 239,860	1 023,000	199,64	11 223 133,93	11 427 365,65	204 231,72	1,82
24	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	843 252,900	849 867,900	6 615,000	15,13	12 758 416,38	12 858 501,33	100 084,95	0,78
25	171152112.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	M3	12 154,000	12 658,000	504,000	63,74	774 695,96	806 820,92	32 124,96	4,15
26	58344003R.	materiál vhodný pro výměnu podloží	T	4 168,600	5 126,600	958,000	428,91	1 787 954,23	2 198 850,01	410 895,78	22,98
30	171201201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	13 674,760	14 178,760	504,000	12,83	175 447,17	181 913,49	6 466,32	3,69
31	997013873.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	30 084,472	31 143,472	1 059,000	155,97	4 692 275,10	4 857 447,33	165 172,23	3,52

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

Změna soupisu množství č. 3.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	275,600	288,600	13,000	122,91	33 874,00	35 471,83	1 597,83	4,72
33	58331200R.	zásypový materiál	T	578,760	606,060	27,300	246,95	142 924,78	149 666,52	6 741,74	4,72
83	573231107.	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	M2	19 619,000	19 732,000	113,000	14,30	280 551,70	282 167,60	1 615,90	0,58
88	871310320.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	M	15,000	17,000	2,000	173,29	2 599,35	2 945,93	346,58	13,33
89	28617025.	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	M	15,000	17,000	2,000	649,86	9 747,90	11 047,62	1 299,72	13,33
Nové položky											
205	565125111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	M2	0,000	113,000	113,000	244,00	0,00	27 572,00	27 572,00	100,00
207	286111100.	Trubka kanalizační PVC - U DN 400*6000 mm SN 12	M	0,000	8,000	8,000	1 949,60	0,00	15 596,80	15 596,80	100,00
208	286113780.	Koleno kanalizace PVC KG 400*30°	KUS	0,000	1,000	1,000	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00
209	286113790.	Koleno kanalizace PVC KG 400*45°	KUS	0,000	1,000	1,000	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00
210	286114100.	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45°	KUS	0,000	1,000	1,000	3 946,20	0,00	3 946,20	3 946,20	100,00
211	286114140.	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/400/45°	KUS	0,000	1,000	1,000	8 349,20	0,00	8 349,20	8 349,20	100,00
212	286171720.	Koleno kanalizační PP SN 16 30°	KUS	0,000	2,000	2,000	273,58	0,00	547,16	547,16	100,00
213	871390320.	Montáž kanal potrubí hlad plnostěnného SN 12 DN 400	M	0,000	8,000	8,000	192,00	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00
Celkem								34 575 921,20	35 672 536,77	1 096 615,57	3,17

Za zhotovitele:

Datum: 6.1.2022

Za objednatele:

Datum: 7.1.2022