

Veřejná zakázka: MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – oprava podlahy keramické dílny

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)

Položkový rozpočet (výkaz výměr) REV 1

Poř.	Název a popis položky	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	Vysátí podlahy průmyslovým vysavačem Veškerý prach, volné a nesoudržné části musí být z podlahy důkladně odstraněny. (6,315x3,23)+(5,305x3,945)	41,33 m2 41,33	50,00	2 066,28
2	Epoxidová penetrace - dodávka (6,315x3,23)+(5,305x3,945)*5%	43,39 m2 43,39	250,00	10 847,99
3	Epoxidová penetrace - aplikace	41,33 m2	220,00	9 091,65
REV 1	Samonivelační stěrka, 3 mm - dodávka	43,39 m2	800,00	34 713,57
REV 1	Samonivelační stěrka, 3 mm - montáž	41,33 m2	120,00	4 959,08
REV 1_4	Lepící tmel na keramickou dlažbu - dodávka (tl. 9-11 mm) dlažba: (6,315x3,23)+(5,305x3,945)*5% sokl: (3,945+8,545+6,315+3,230+2,370+5,305)*0,08	45,77 m2 43,39 2,38	350,00	16 019,07
REV 1_5	Lepící tmel na keramickou dlažbu - montáž	45,77 m2	250,00	11 442,19
6	Keramická dlažba + sokl v. 8 cm - dodávka (např. Rako Taurus Granit šedá 30x30 cm, mat, tl. 9 mm) Formát dlažby může být libovolný, barva dlažby spíše tmavší, povrch mat, protiskluz R9, vysoce otěruvzdorná, slinutý stěp, mrazuvzdorná dlažba: (6,315x3,23)+(5,305x3,945)*5% sokl v. 8 cm řezaný: ((3,945+8,545+6,315+3,230+2,370+5,305)*0,3)/2	47,85 m2 43,39 4,46	450,00	21 531,81
7	Keramická dlažba - montáž	41,33 m2	200,00	8 265,14
8	Keramický sokl - montáž + řezání soklu obvod místnosti: 3,945+8,545+6,315+3,230+2,370+5,305 sokl bude řezaný, lepený na neomítnuté režné zdivo	29,71 m 29,71	350,00	10 398,50
9	Vyspárování dlažby a soklu - dodávka a montáž dlažba: (6,315x3,23)+(5,305x3,945)*5% sokl: (3,945+8,545+6,315+3,230+2,370+5,305)*0,08	45,77 m2 43,39 2,38	200,00	9 153,75
10	Přesuny hmot, manipulace a doprava materiálu	1 kpl	2 500,00	2 500,00
CELKEM bez DPH				140 989,03

REVIZE 1_16.12.2021

Změny položek označeny barevně

Poznámky:

- Nedílnou součástí díla a jeho celkové ceny jsou i další práce a činnosti s provedením díla související a to např.:
 - a) předložení vzorků dlažby před zabudováním
 - b) průběžný a kompletní úklid
- Dílo bude realizováno tzv. "na klíč", kdy každá dodávka je vždy i vč. montáže.
- V soupisu prací se nesmí vyskytovat žádné neoceněné položky (žádné položky s celkovou cenou 0 Kč). Minimální hodnota položky musí být alespoň 1 Kč.
- Spotřebu energií (elektro, voda) poskytne zhotoviteli objednatel, resp. MŠ bezúplatně.